
[illegible]

舗 装 工			1 式 当 り
名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下	延長調書①より L= 12.90	m	13
路面切削 アスファルト t=10cm	面積計算書より A= 1,762.02	m ²	1760
表層工 再生密粒度As TOP20mm t=5cm	面積計算書より A= 1,762.02	m ²	1760
基層工 再生粗粒度As TOP20mm t=5cm	面積計算書より A= 1,762.02	m ²	1760
上層路盤 路上再生セメント瀝青安定処理 t=13cm	面積計算書より A= 1,762.02	m ²	1760
溶融式区画線 白実線 W=15cm	延長調書②より L= 746.8	m	750
溶融式区画線 白破線 W=15cm	延長調書②より L= 103.00	m	100
溶融式区画線 白矢印・記号・文字 w=15cm換算	延長調書②より L= 120.00	m	120

延長調書①

名 称	測 点		測 点		数量	摘 要	
			自	至			
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下			No. 0	No. 0	6.6		
			No. 13 + 18.90	No. 13 + 18.90	6.3		
					合計	12.9	

区 画 線 工

延 長 調 書 ②

名 称	測 点		測 点		数 量	摘 要
			自	至		
溶融式区画線 白実線 W=15cm		左	No. 0 + 0.00	No. 5	100.0	
		中	No. 0 + 0.00	No. 13 + 18.90	278.9	
		右	No. 0 + 0.00	No. 13 + 18.90	278.9	
		左	No. 5 + 6.60	No. 9 + 15.60	89.0	
				合計	746.8 m	
溶融式区画線 白破線 W=15cm		左	No. 2 + 6.80	No. 4 + 16.80	50.0	
		右	No. 2 + 6.80	No. 4 + 16.80	50.0	
		左	No. 5	No. 5 + 6.60	3.0	
				合計	103.0 m	
溶融式区画線 白矢印・記号・文字 w=15cm換算		左	No. 0 + 7.80	No. 1 + 7.80	60.0	減速マーク 6.0m×10
		右	No. 6 + 2.00	No. 7 + 2.00	60.0	減速マーク 6.0m×10
				合計	120.0 m	