

工 事 設 計 書		令和 8 年度		部 長	課 長	リーダー	グループ	審 査	設 計	
		工 番	事 号	多文ス工 第19号		参 考 数 量				
工事名	星ヶ台競技場非常用放送設備等更新工事			施 工 場 所	多治見市星ヶ台 3 丁目19番地 地内					
設 計 概 要	施設内において、機器が著しく劣化しているため、非常用放送設備等の更新工事を行うもの。 【施設概要】 ・竣工年月：平成 8 年 7 月 ・構造規模：RC造、地上 3 階 ・延べ面積：1,741.61㎡ 【工事概要】 ・非常用放送設備更新工事 … 1式 ・火災受信機等更新工事 … 1式			設 計 年 月 日	令和8年6月9日	工 事 種 別	本工事	附帯 工事	変更 工事	その他 ()
				入札の 注 意	現場説明 別冊仕様書 その他 有・無 ()	施 工 方 法	直営	請負	専門工事 分割請負	その他 ()
				工 期	工事着手の日から 日以内	契約締結の日 ～ 令和9年1月29日				
				起変 工更 理 由						
				特 記 事 項						

	当 初 設 計 額	第 一 回 変 更 設 計 額	第 二 回 変 更 設 計 額
工 事 価 格			
消 費 税 等 相 当 額			
総 工 事 費			

	名 称	仕 様	数量	単位	単価	金 額	摘 要
A.	直接工事費		1.0	式			
B.	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
C.	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
D.	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額						
	総工事費						

	名 称	仕 様	数量	単位	単価	金 額	摘 要
	純工事費		1.0	式			
C.	現場管理費						
1	現場管理費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単価	金 額	摘 要
	工事原価		1.0	式			
D.	一般管理費等						
1	一般管理費等		1.0	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単価	金 額	摘 要
1	非常用放送設備更新工事	参考品番は、Panasonic、摂津等					
	非常用放送設備	10局 材工共 WK-EK310同等品	1.0	台			
	同上取付ラックマウント金具	材工共 YBSKG036同等品	1.0	台			
	電力増幅ユニット	材工共 WU-PK327同等品	1.0	台			
	ニッケル水素蓄電池	材工共 WU-EB700同等品	1.0	台			
	リレーユニット	10局 材工共 WU-R73同等品	1.0	台			
	天井埋込スピーカー	材工共 WS-TN630同等品	23.0	台			
	同上パネル	材のみ WS-6530同等品	23.0	枚			
	壁掛スピーカー	材工共 WS-2035A同等品	3.0	台			
	露出型天井スピーカー	材工共 WS-4430A同等品	3.0	台			
	ボリュームコントローラー	材工共 WZ-VC106/F同等品	9.0	台			
	機器収納スタンダードラック	材のみ RKC-150E-45N1同等品	1.0	架			
	同上プレートセット	ノーマルタイプ RK0-1545PSN2N1同等品	1.0	組			
	総合試験費	取付調整等共	1.0	式			
	放送卓非常切替制御結線作業費		1.0	式			
	消防検査申請書類作成、検査立会費	非常用放送設備分、火災受信機分	1.0	式			
	既設機器撤去処分費	運搬共	1.0	式			

	名 称	仕 様	数量	単位	単価	金 額	摘 要
2	火災受信機等更新工事						
	火災受信機	P型1級 10回線 壁掛式 取付、結線、調整共	1.0	台			
	発信機	露出ボックス共 取付、結線、調整共	6.0	面			
	同上リニューアルプレート		6.0	枚			
	耐熱電線	材工共 HP1.2-3C	120.0	m			
	既存回路試験費		1.0	式			
	既設機器撤去処分費	運搬共	1.0	式			
	合 計						