

数量総括表

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	掘削工	オープンカット	土砂	m3	688.2	
	盛土工	路床盛土	良質土 CBR20以上 W<2.5m	m3	506.3	購入土
	運搬処理工	残土運搬		m3	764.7	
排水構造物工						
	作業土工	床掘		m3	144.4	
		埋戻	W<1.0m	m3	81.0	
		基面整正		m2	145.3	
	側溝工	管渠型側溝	φ 300 標準部	m	194.1	
			φ 300 集水部	m	12.6	
			φ 300 曲線用	m	56.7	
	集水枡・マンホール工	街渠枡		箇所	8.0	
舗装工						
	車道舗装	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	106.8	W<1.4m
		基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m2	105.5	〃
		上層路盤	瀝青安定処理 t=10cm	m2	105.5	〃
		下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=16cm	m2	105.5	〃
		表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	299.2	W≥1.4m
		基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m2	296.7	〃
		上層路盤	瀝青安定処理 t=10cm	m2	296.7	〃
		下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=16cm	m2	296.7	〃
	1層切削オーバーレイ舗装	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	1,206.8	〃
	歩道舗装	表層	再生密粒度アスコン t=3cm	m2	403.5	
		路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	m2	403.5	
	インターロッキング ブロック舗装	ブロック舗装	インターロッキングブロック t=6cm	m2	92.9	
		ブロック舗装	敷砂 t=3cm	m2	92.9	
		路盤	再生クラッシャーランRC-30 t=10cm	m2	92.9	
	乗入れ舗装タイプA	表層	再生密粒度アスコン t=4cm	m2	37.2	
		路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=15cm	m2	37.2	
	乗入れ舗装タイプB	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	20.8	
		上層路盤	再生粒調碎石 t=10cm	m2	20.8	
		下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	m2	20.8	
	乗入れ舗装タイプC	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	33.2	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m2	33.2	
		上層路盤	再生粒調碎石 t=10cm	m2	33.2	
		下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=15cm	m2	33.2	
	視覚障がい者 誘導ブロック(復旧)	線状		m	24.8	
		点状		m	28.8	
縁石工						
	作業土工	床掘		m3	1.1	
		埋戻	W<1.0m	m3	0.8	
		基面整正		m2	1.0	
	縁石工	歩車道境界ブロック (防草タイプ)	A (一般部)	m	188.9	
			B (切下げ部)	m	10.8	
			C (乗入部)	m	41.4	
			D (横断歩道部)	m	22.3	
		植樹帯ブロック		m	4.7	
防護柵工						
	路側防護柵工	ガードパイプ	Gp-Bp-2E	m	15.3	
		移動式ガードパイプ	移設	m	5.7	
区画線工						
	区画線工	車道外側線	実線・白色 W=15cm	m	301.4	
		車線境界線	実線・白色 W=15cm	m	407.4	
			破線・白色 W=15cm	m	103.8	
		停止線	実線・白色 W=15cm	m	12.7	
			実線・白色 W=45cm	m	17.7	
		導流帯ゼブラ	実線・白色 W=45cm	m	134.7	
		横断歩道	実線・白色 W=45cm	m	88.6	
		路面標示(交差点内)	実線・白色 W=15cm	m	11.8	
		道路標示	実線・白色 W=15cm	m	106.7	W=15cm換算数量
		矢印	直進	箇所	2.0	
			直進左折	箇所	2.0	
			右折	箇所	2.0	
			車線誘導矢印	箇所	4.0	
		予告矢印	直進(破線)	箇所	1.0	
			直進左折(破線)	箇所	1.0	

数量総括表

[illegible]

道路土工数量計算書

道路土工数量集計表

[illegible]

土工数量計算書

[illegible]

土工数量から舗装撤去数量を控除

801.3	–	70.1	–	43.0
-------	---	------	---	------

$$= 688.2$$

土工数量計算書

[illegible]

残土処理工数量計算書

掘削	オープンカット	688.2	m3
Σ V=		688.2	m3

盛土	路床盛土 (W<2.5m)	506.3	m3
		Σ V=	506.3 m3
		(購入土)	

残土	688.2	／	0.9	=	764.7	m3
----	-------	---	-----	---	-------	----

排水構造物工数量計算書

排水構造物工数量集計表

[illegible]

[illegible]

合計

排水工作業土工数量計算書

[illegible]

床掘数量からコンクリート撤去数量を控除

187.8	-	43.4
-------	---	------

$$= 144.4$$

排水工作業土工数量計算書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

舗装工数量計算書

舗装工数量集計表

[illegible]

舗装数量

車道全舗装($W < 1.4\text{m}$)

	平均断面数量より			平面数量より		
表層	65.4	+		41.4	=	106.8 m2
基層	64.1	+		41.4	=	105.5 m2
上層路盤	64.1	+		41.4	=	105.5 m2
下層路盤	64.1	+		41.4	=	105.5 m2

車道全舗装($W \geq 1.4\text{m}$)

	平均断面数量より			平面数量より		
表層	249.1	+		50.1	=	299.2 m2
基層	246.6	+		50.1	=	296.7 m2
上層路盤	246.6	+		50.1	=	296.7 m2
下層路盤	246.6	+		50.1	=	296.7 m2

1層切削オーバーレイ舗装

	平均断面数量より			平面数量より		
表層	1169.5	+		37.3	=	1206.8 m2

車道全舗装(W<1.4m) (左側) 車道舗装数量計算書

車道舗装数量計算書

[illegible]

車道全舗装($W \geq 1.4\text{m}$) (左側)

車道舗装数量計算書

[illegible]

車道全舗装($W \geq 1.4\text{m}$) (右側) 車道舗装数量計算書

車道舗装数量計算書

[illegible]

1層切削オーバーレイ舗装($W \geq 1.4\text{m}$)

車道舗装数量計算書

[illegible]

開始測点	終了測点	面積	開始測点	終了測点	面積
左側			右側		
0-16.6	0-11.3	19.7	-1-11.8	0-18.9	45.5
1+13.2	3+13.4	74.5	1+8.2	2+11.3	45.4
4+0.0	5+0.7	42.8	2+14.6	3+6.1	19.6
5+14.3	6+14.0	53.8	3+14.4	4+9.1	20.0
			4+13.6	5+8.7	27.7
			5+13.4	6+14.0	54.5
小計		190.8	小計		212.7
			合計		403.5

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

開始測点	終了測点	延長	開始測点	終了測点	延長
左側			右側		
0-16.5	0-12.4	8.3	-1-3.1	0-19.3	7.1
1+2.7	1+6.0	5.9	0+17.0	1+0.9	3.5
小計		14.2	小計		10.6
			合計		24.8

[illegible]

車道舗装根拠図



車道舗装数量集計

全舗装 (W < 1.4m)
A=18.5+4.5+6.7+5.5+6.2=41.4m²
全舗装 (W ≥ 1.4m)
A=28.5+14.3+7.3=50.1m²
1層切削オーバーレイ舗装
A=26.3+11.0=37.3m²

IP. 1
IA = 18-53-28
R = 60
TL = 9.982
CL = 19.783
SL = 0.825

縁石工数量計算書

縁石工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

防護柵工数量計算書

防護柵工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区画線工数量

区画線工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

道路標示W=15cm換算数量

細別	数量	15cm換算数量	数量	摘要
	(箇所)	(m)	(m)	
直進	2.0	6.25	12.5	
直進左折	2.0	8.91	17.8	
右折	2.0	6.66	13.3	
車線誘導矢印	4.0	11.06	44.2	
直進(破線)	1.0	5.25	5.3	
直進左折(破線)	1.0	7.91	7.9	
右折(破線)	1.0	5.66	5.7	
合計			106.7	

道路標示W=15cm換算表

細別		15cm換算(m)	摘要
矢印	直進	6.25	小構造物詳細図より
	直進左折	8.91	〃
	右折	6.66	〃
	車線誘導矢印	11.06	〃
予告矢印	直進(破線)	5.25	〃
	直進左折(破線)	7.91	〃
	右折(破線)	5.66	〃

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工数量計算書

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コンクリート構造物取壊し工数量計算書

コンクリート構造物取壊し

無筋 V= 43.4 m3

【数量調書より】

コンクリート平板 V= 0.8 m3

L型側溝 V= 2.8 m3

落蓋側溝 V= 1.1 m3

管渠型側溝 V= 24.1 m3

縁石 V= 13.3 m3

植樹柵 V= 1.3 m3

Σ V= 43.4 m3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

舗装版取壊し数量計算書

舗装版取壊し

アスファルト舗装 A= 225.6 m²

【調書より】

車道舗装 A= 146.3 m2

步道舗装 A= 79.3 m2

$$\Sigma A = 225.6 \text{ m}^2$$

インターロッキングブロック舗装	A=	672.1	m2
-----------------	----	-------	----

【調書より】

インターロッキングブロック舗装 t=6cm A= 541.3 m²

t=8cm A= 130.8 m2

$$\Sigma A = 672.1 \text{ m}^2$$

[illegible]

[illegible]

運搬処理工数量計算書

運搬処理

アスファルト殻 V= 9.7 m3

【舗装面積調書より】

車道舗装

t= 0.05 m

A= 146.3 m2

V= 7.3 m3

歩道舗装

t= 0.03 m

A= 79.3 m2

V= 2.4 m3

アスファルト切削屑

V= 60.3 m3

【舗装面積調書より】

車道舗装切削(1層)

t= 0.05 m

A= 1206.8 m2

V= 60.3 m3

インターロッキングブロック殻

V= 43.0 m3

【舗装面積調書より】

一般部

t= 0.06 m

A= 541.3 m2

V= 32.5 m3

乗入部

t= 0.08 m

A= 130.8 m2

V= 10.5 m3


コンクリート構造物取壊し工数量計算書より

コンクリート殻（無筋）


V= 43.4 m3

撤去構造物断面図


L型側溝




落蓋側溝300




管渠型側溝φ300




縁石



植樹枿




コンクリート平板



単位数量計算書


管渠型側溝 $\phi 300$ 数量計算書



工 種	種 別	算 式	単位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

管渠型側溝	φ 300	10.000 ÷ 2.000	本	5.0
敷モルタル	1 : 3	0.410 × 0.020 × 10.000	m3	0.082
均しコンクリート	σ ck=18N/mm2	0.510 × 0.100 × 10.000	m3	0.510
同上型枠		0.100 × 2 × 10.000	m2	2.000
基面整正		0.510 × 10.000	m2	5.100

管渠型側溝 $\phi 300$ 数量計算書




工 種	種 別	算 式	単位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

管渠型側溝	φ 300	上部 下部				個 個	1.0 1.0
敷コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.300 × 0.558 × 0.100				m3	0.017
敷モルタル	1 : 3	0.510 × 0.870 × 0.020				m3	0.009
均しコンクリート	σ ck=18N/mm2	0.610 × 0.970 × 0.100				m3	0.059
同上型枠		(0.610 + 0.970) × 0.100 × 2				m2	0.316
基面整正		0.610 × 0.970				m2	0.592

管渠型側溝φ300 数量計算書

参考平面剖视图




※ 集水部は、約10、1mに1ヵ所設ける。

CHS.01


00771

管渠型側溝φ300(曲線用) 数量計算書









10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
管渠型側溝 (内曲線用)	φ300		m	10.0
敷モルタル	1 : 3	$0.410 \times 0.020 \times 10.000$	m ³	0.082
均しコンクリート	σck=18N/mm ²	$0.510 \times 0.100 \times 10.000$	m ³	0.510
同上型枠		$0.100 \times 2 \times 10.000$	m ²	2.000
基面整正		0.510×10.000	m ²	5.100

管渠型側溝 $\phi 300$ (曲線用) 数量計算書

内曲線用平面図

S-1:10




D300寸法表


アサハイノ苗葉下	葉の幅と長さ (mm)	有効長
内4.8形	r=5	L=400
内4.8形	r=4	L=550
内6.3形	r=6	L=700
内9.3形	r=9	L=1000
内12.5形	r=12	L=1300
内18.5形	r=18	L=1800

街渠枴 数量計算書


街渠枌




側面部



平面图



柵用特殊ブロック




1個当り

歩車道境界ブロック(A) 数量計算書

歩車道境界ブロック(A)

S=1.10

(一般部)



10m当り


工 種	種 別	算 式	単位	数 量
境界ブロック	片面R・B種 防草タイプ	$10.000 \div 0.600$	本	16.7
敷モルタル	1:3BB	$0.205 \times 0.012 \times 10.000$	m3	0.025

歩車道境界ブロック(B) 数量計算書

歩車道境界ブロック(B)

S=1:10

(切下げ部)



0.6m当り


工 種	種 別	算 式	単位	数 量
境界ブロック	B種 切下げ用	$0.600 \div 0.600$	本	1.0
敷モルタル	1:3BB	$0.205 \times 0.012 \times 0.600$	m3	0.001

歩車道境界ブロック (C) 数量計算書

歩車道境界ブロック (C)

S=1:10

(乗入部)



10m当り


工 種	種 別	算 式	単位	数 量
境界ブロック	乗入用	$10.000 \div 0.600$	本	16.7
敷モルタル	1:3BB	$0.205 \times 0.012 \times 10.000$	m3	0.025

歩車道境界ブロック (D) 数量計算書

歩車道境界ブロック (D)

S=1.10

(横断歩道部)




10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
境界ブロック	横断歩道用	$10.000 \div 0.600$	本	16.7
敷モルタル	1:3BB	$0.185 \times 0.012 \times 10.000$	m3	0.022


植樹帯ブロック 数量計算書

植樹帯ブロック

S=1:10



土工図





10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
植樹帯ブロック	120×120	10.000 ÷ 0.600	本	16.7
敷モルタル	1:3BB	0.120 × 0.020 × 10.000	m3	0.024
コンクリート	18-8-25BB	0.170 × 0.120 × 10.000	m3	0.204
同上型枠		0.120 × 2 × 10.000	m2	2.400
基礎材	RC-40 t=10cm	0.220 × 10.000	m2	2.200
基面整正		0.220 × 10.000	m2	2.200
作業土工				
床掘		0.24 × 10.000	m3	2.4
埋戻	W<1.0m	0.18 × 10.000	m3	1.8
残土		2.4 - 1.8 / 0.9	m3	0.4

区画線工 数量計算書


区画線寸法表

名 称	形 状-寸 法	区 画 線
L1		車線境界線 車道外側線
L7		車線境界線
L11		停 止 線

10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
車線境界線 車道外側線	実線 白 W=15cm		m	10.0
車線境界線	破線 白 W=15cm		m	10.0
停止線	実線 白 W=45cm 実線 白 W=15cm		m	10.0

道路標示(矢印) 数量計算書



1箇所当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
進行方向指示 直進左折	実線 白 W=15cm換算	1.337 ÷ 0.150	m	8.91
直進	実線 白 W=15cm換算	0.938 ÷ 0.150	m	6.25
右折	実線 白 W=15cm換算	0.999 ÷ 0.150	m	6.66
進行方向予告 直進左折	破線 白 W=15cm換算	1.187 ÷ 0.150	m	7.91
直進	破線 白 W=15cm換算	0.788 ÷ 0.150	m	5.25
右折	破線 白 W=15cm換算	0.849 ÷ 0.150	m	5.66
車線誘導矢印	実線 白 W=15cm換算	1.659 ÷ 0.150	m	11.06


区画線 数量計算書

横断歩道

S-1-100


停止線-車線区分

S-1:102



導流帯(ゼブラ)


S=1:100



路面標示


S-1:100

交差点内



ガードパイプ 数量計算書



ガードパイプ (Gp-Bp-2E)
S-1:20



10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
ガードパイプ	Gp-Bp-2E	10.000 ÷ 2.000	本	5.0

視覚障がい者誘導ブロック 数量計算書



※ レジン舗装面等タイロレ転倒にタイフ 使用。

10m当り

工 種	種 別	算 式	単位	数 量
線状ブロック		10.000 ÷ 0.600	枚	16.7
点状ブロック		10.000 ÷ 0.600	枚	16.7


S=1 : 100

市道613500線




横断図(2) S=1:100
市道613500線

KA. 2-1 (NO. 0+9. 793)
GH=115. 03




NO. 0
GH=115. 16



市道613500線			
工 事 名	道改委第3号 市道613500線道路詳細設計業務		
図 面 名	横断図(2)		
作成年月日	令和 8年 6月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名	株式会社 長大		
事業者名	多治見市		

横断図(3) S=1:100
市道613500線


NO. 2
GH=114.37



NO. 2				
種別	細 別	単位	数 量	
切土	オープンカット 土砂	m2	3.5	2.9
盛土	路床盛土 W<2.5m	m2	2.2	1.8
作業土工	床掘(排水)	m2	0.7	0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3	0.3

種別	細 別	単位	数 量	
全舗装 (W<1.4m)	表層 t=5cm	m	-	-
	基層 t=5cm	m	-	-
	上層路盤 t=10cm	m	-	-
	下層路盤 t=18cm	m	-	-
車道全舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	1.86	1.50
	基層 t=5cm	m	1.84	1.48
	上層路盤 t=10cm	m	1.84	1.48
	下層路盤 t=18cm	m	1.84	1.48
1層切附+1~4層舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	4.48	4.84

NO. 3
GH=113.87




NO. 3				
種別	細 別	単位	数 量	
切土	オープンカット 土砂	m2	3.0	3.2
盛土	路床盛土 W<2.5m	m2	1.9	2.1
作業土工	床掘(排水)	m2	0.7	0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3	0.3

種別	細 別	単位	数 量	
全舗装 (W<1.4m)	表層 t=5cm	m	-	-
	基層 t=5cm	m	-	-
	上層路盤 t=10cm	m	-	-
	下層路盤 t=18cm	m	-	-
車道全舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	1.56	1.80
	基層 t=5cm	m	1.54	1.78
	上層路盤 t=10cm	m	1.54	1.78
	下層路盤 t=18cm	m	1.54	1.78
1層切附+1~4層舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	4.78	4.54

DL=110.000

DL=110.000

NO. 1
GH=114.76




NO. 1				
種別	細 別	単位	数 量	
切土	オープンカット 土砂	m2	-	3.6
盛土	路床盛土 W<2.5m	m2	-	2.2
作業土工	床掘(排水)	m2	-	0.6
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	-	0.2

種別	細 別	単位	数 量	
全舗装 (W<1.4m)	表層 t=5cm	m	-	-
	基層 t=5cm	m	-	-
	上層路盤 t=10cm	m	-	-
	下層路盤 t=18cm	m	-	-
車道全舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	-	1.88
	基層 t=5cm	m	-	1.86
	上層路盤 t=10cm	m	-	1.86
	下層路盤 t=18cm	m	-	1.86
1層切附+1~4層舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	3.83	4.57

DL=110.000

DL=110.000

KE. 2-1 (NO. 2+7.606)
GH=114.19



KE. 2-1 (NO. 2+7.606)				
種別	細 別	単位	数 量	
切土	オープンカット 土砂	m2	3.3	3.0
盛土	路床盛土 W<2.5m	m2	2.1	1.9
作業土工	床掘(排水)	m2	0.7	0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3	0.3

種別	細 別	単位	数 量	
全舗装 (W<1.4m)	表層 t=5cm	m	-	-
	基層 t=5cm	m	-	-
	上層路盤 t=10cm	m	-	-
	下層路盤 t=18cm	m	-	-
車道全舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	1.78	1.58
	基層 t=5cm	m	1.76	1.56
	上層路盤 t=10cm	m	1.76	1.56
	下層路盤 t=18cm	m	1.76	1.56
1層切附+1~4層舗装 (W≧1.4m)	表層 t=5cm	m	4.56	4.77


市道613500線			
工 事 名	道改委第3号 市道613500線道路詳細設計業務		
図 面 名	横断面図(3)		
作成年月日	令和 8年 6月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名	株式会社 長大		
事業者名	多治見市		

横断図(5)


S=1:100

市道613500線

EP (NO. 8+8.364)
GH=111.17




NO. 8
GH=111.35



市道613500線			
工 事 名	道改委第3号 市道613500線道路詳細設計業務		
図 面 名	横断図(5)		
作成年月日	令和 8年 6月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名	株式会社 長大		
事業者名	多治見市		

横断図(4) S=1:100


市道613500線



NO. 5

種別	細 別	単位	数 量
切 土	オープンカット 土砂	m2	2.4 3.4
盛 土	路床盛土 W<2.5m	m2	1.4 2.2
作 業 土 工	床掘(排水)	m2	0.7 0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3 0.3



種別	細 別	単位	数 量
車 道 舗 装	全舗装 (W<1.4m)		
	表層 t=5cm	m	1.07 -
	基層 t=5cm	m	1.05 -
	上層路盤 t=10cm	m	1.05 -
	下層路盤 t=10cm	m	1.05 -
車 道 舗 装	全舗装 (W≥1.4m)		
	表層 t=5cm	m	- 1.86
	基層 t=5cm	m	- 1.84
	上層路盤 t=10cm	m	- 1.84
	下層路盤 t=10cm	m	- 1.84
1層切削+1層埋戻 (W≥1.4m)			
	表層 t=5cm	m	7.73 3.60



KE. 2-2 (NO. 4+0.326)

種別	細 別	単位	数 量
切 土	オープンカット 土砂	m2	2.6 3.8
盛 土	路床盛土 W<2.5m	m2	1.5 2.5
作 業 土 工	床掘(排水)	m2	0.6 0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3 0.3

種別	細 別	単位	数 量
車 道 舗 装	全舗装 (W<1.4m)		
	表層 t=5cm	m	1.22 -
	基層 t=5cm	m	1.20 -
	上層路盤 t=10cm	m	1.20 -
	下層路盤 t=10cm	m	1.20 -
車 道 舗 装	全舗装 (W≥1.4m)		
	表層 t=5cm	m	- 2.15
	基層 t=5cm	m	- 2.13
	上層路盤 t=10cm	m	- 2.13
	下層路盤 t=10cm	m	- 2.13
1層切削+1層埋戻 (W≥1.4m)			
	表層 t=5cm	m	5.28 4.19



KA. 2-2 (NO. 5+18.139)

種別	細 別	単位	数 量
切 土	オープンカット 土砂	m2	2.2 2.7
盛 土	路床盛土 W<2.5m	m2	1.1 1.8
作 業 土 工	床掘(排水)	m2	0.7 0.7
	埋戻(排水) W<1.0m	m2	0.3 0.3

種別	細 別	単位	数 量
車 道 舗 装	全舗装 (W<1.4m)		
	表層 t=5cm	m	0.83 -
	基層 t=5cm	m	0.81 -
	上層路盤 t=10cm	m	0.81 -
	下層路盤 t=10cm	m	0.81 -
車 道 舗 装	全舗装 (W≥1.4m)		
	表層 t=5cm	m	- 1.43
	基層 t=5cm	m	- 1.41
	上層路盤 t=10cm	m	- 1.41
	下層路盤 t=10cm	m	- 1.41
1層切削+1層埋戻 (W≥1.4m)			
	表層 t=5cm	m	9.27 3.04

市道613500線	
工 事 名	道改委第3号 市道613500線道路詳細設計業務
図 面 名	横断図(4)
作成年月日	令和 8年 6月
縮 尺	S=1:100 図面番号 /
会 社 名	株式会社 長大
事業者名	多治見市