

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	側 溝 工				
		PU3-300×300(A)	m	35.9	
		PU3-300×300(B)	m	59.5	
構造物撤去工			式	1	
	排水構造物撤去工		m3	2	
	Co 殻 運 搬		m3	2	
	Co 殻 処 分		t	5	
	舗 装 版 切 断	t=15cm以下	m	95	
	舗 装 版 破 碎	t=5cm	m2	48	
	As 殻 運 搬		m3	2	
	As 殻 処 分		t	6	
舗 装 復 旧 工			式	1	
	表 層 工	再生密粒As (13) t=5cm	m2	48	
	上 層 路 盤 工	M-30 t=10cm	m2	48	
	下 層 路 盤 工	RC-40 t=15cm	m2	48	

数量計算書

名称	計算式	単位	数量
側溝工 PU3-300×300 (A)	L= 35.9 = 35.9	m	35.9
PU3-300×300 (B)	L= 59.5 = 59.5	m	59.5
既設側溝撤去工	L= 95.4 55 kg/m		
Co殻運搬	V= 95 × 55 ÷ 1000 ÷ 2.50 = 2.10	m3	2.0
Co殻処分	V= 95 × 55 ÷ 1000 = 5.2	t	5
舗装版切断 t=15cm以下	L= 95.4 = 95.4	m	95.0
舗装版破碎 t=5cm	A= 95.4 × 0.5 = 47.70	m2	48.0
As殻運搬	V= 47.70 × 0.05 = 2.385	m3	2.0
As殻処分	V= 47.70 × 0.05 × 2.35 = 5.60	t	6.0
表層工 再生密粒As (13) t=5cm	A= 95.4 × 0.5 = 47.7	m2	48
上層路盤工 M-30 t=10cm	A= 95.4 × 0.5 = 47.7	m2	48
下層路盤工 RC-40 t=15cm	A= 95.4 × 0.5 = 47.7	m2	48

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]