

参 考 資 料

令和08年度
道改第 6-19号

道路改良事業側溝整備工事参考資料

多治見市 明和町2丁目 地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-19号	事業名	道路改良事業		
路河川名		工事名	側溝整備工事 参考資料		
年 度	令和08年度	施工箇所	多治見市 明和町2丁目 地内		
事業概要	側溝工 PU3-300×300 (A) L=35.9m		設計年月日	令和8年 8月 5日	
	PU3-300×300 (B) L=59.5m		施工方法	請負	
			施工期間	令和9年 1月18日限り	
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和8年 8月 1日	
			単価適用年月	令和8年 8月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良	1	式			
排水構造物工	1	式			
側溝工	1	式			
側溝工 PU3-300×300(A)	35.900	m			単価表(SJ0030)
側溝工 PU3-300×300(B)	59.500	m			単価表(SJ0010)
構造物撤去工	1	式			
構造物取壊し工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	2	m3			施工歩掛表(DC073005-0004)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB227010-0006)
処分費(多治見市大沢町)					
福田道路(株) コンクリート処理場 二次製品	5	t			管:T ZC29960003
舗装版撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	95	m			施工P単価表(CB430510-0007)
舗装版破砕(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	48	m2			施工P単価表(CB430310-0008)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB227010-0009)
処分費(多治見市大沢町)					
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	6	t			管:T ZC29960004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、フレイムコート PK-3、全ての費用					施工P単価表(CB410260-0010)
	48	m2			
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用					施工P単価表(CB410040-0011)
	48	m2			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用					施工P単価表(CB410030-0012)
	48	m2			
仮設工					
	1	式			
交通誘導員					
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0005)
	21	人・日			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0001)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なし または省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 U型側溝の種類			3	鉄筋コンクリート側溝 3 種	
J02 U型側溝の規格			11	W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 施工箇所における補正			1	施工箇所補正無	
J05 基礎材の種類			5	基礎材なしまたは省略	
J06 再利用撤去区分			1	設置	

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0002)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 ３００ 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 側溝蓋の種類			3	車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２	
J02 蓋版の規格			8	４１２×５００×９５	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 施工箇所における補正			1	施工箇所補正無	
J05 再利用撤去区分			1	設置	

蓋版（鋼製）〔標準〕				施工歩掛表(DC073725-0003)	
鋼製グレーチング（T－14）、J I S A 5 3 4 6相当、4 1 2×5 0 0×4 4（2種）、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鋼製グレーチング（T－14）現場打ち側溝用 412× 44×500mm（2種）	10.000	枚			ZN18320024
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 側溝蓋の種類			2	鋼製グレーチング（T－14）	
J02 グレーチングの細分類			3	J I S A 5 3 4 6相当	
J03 蓋版の規格			42	4 1 2×5 0 0×4 4（2種）	
J04 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J05 施工箇所における補正			1	施工箇所補正無	
J06 再利用撤去区分			1	設置	
J07 蓋版重量区分			1	鋼製 40kg／枚以下	

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0004)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様			2	鉄筋構造物	
J02 作業区分			1	機械施工	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 低騒音・低振動対策			2	低騒音・低振動対策しない	

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0005)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	1.000	人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

側溝工					単価表 (SJ0030)
PU3-300×300(A)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打 設、18-8-40(高炉)、一般養生、小型車割 型枠(施工パッケージ)	0.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0001)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0002)
蓋版 (CO製) [標単]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 、設置、無・昼間、施工箇 蓋版 (鋼製) [標単]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0002)
鋼製グレーチング (T-14)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 4 4 (2 床掘り(施工パッケージ)	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0003)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	4.700	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	1.600	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、バックホ バケット容量0.28m3、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、	2.900	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

側溝工				単価表 (SJ0030)	
PU3-300×300 (A)				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分 栄信鉦山 (虎溪山町)	2.900	m3			管 : T TJ0080
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝工					単価表 (SJ0010)
PU3-300×300(B)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 プレキャスト基礎版	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
520×100×2000	5.000	枚			TJ0060
蓋版 (C O 製) [標単]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間、施工箇 蓋版 (鋼製) [標単]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0002)
鋼製グレーチング (T-1 4)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 4 4 (2 床掘り (施工パッケージ)	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0003)
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	4.700	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	1.600	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
小規模、バックホウ バケット容量0.28m3、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、 残土処分	2.900	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)
栄信鉱山 (虎溪山町)	2.900	m3			管 : T TJ0080

側溝工				単価表 (SJ0010)	
PU3-300×300 (B)				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート(施工パッケージ)				施工P単価表(CB240010-0001)	
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、一般養生、小型車割増無し、全ての費用				1.000	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ(クレーン付)賃料長期割引 騒対超低騒音/排 対2011/山積み0.80m3(平積み0.60m3)2.9t吊	3.160				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	10.140				
普通作業員	9.430				
土木一般世話役	7.010				
運転手(特殊)	6.440				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート(高炉) 18- 8-40BB	59.790				
軽油 小型ローリー	1.680				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物		
J02	打設工法	2	バックホウ(クレーン機能付)打設		
J03	コンクリート規格	19	18-8-40(高炉)		
J05	養生工の種類	2	一般養生		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

型枠(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240210-0002)		
一般型枠、均しコンクリート			1.000 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
型わく工	58.850				
普通作業員	19.890				
土木一般世話役	6.010				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		5	均しコンクリート		

床掘り(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210030-0003)		
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後 方超小旋回 0.28m3	19.500				
運転手(特殊)	39.840				
普通作業員	33.520				
軽油 小型ローリー	7.140				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

埋戻し(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210410-0004)		
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3	8.670				
タンバ及びランマ機械損料 60～80kg	0.560				
普通作業員	49.780				
特殊作業員	19.280				
運転手(特殊)	17.690				
軽油 小型ローリー	3.170				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.850				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J02 土質		1	土砂		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

土砂等運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210110-0005)		
小規模、バックホウ バケット容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、7.5km以下			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4t級	25.120				
運転手 (一般)	63.120				
軽油 小型ローリー	11.760				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土砂等発生現場	2	小規模		
J02	積込機種・規格	5	バックホウ バケット容量0.28m3		
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J13	運搬距離 DID無	9	7.5km以下		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0006)		
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	39.030				
運転手 (一般)	46.180				
軽油 小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	2		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	1		DID区間無し		
J06 運搬距離 DID無	3		5.7km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0007)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0008)		
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手 (特殊)	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油 小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0009)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	42.270				
運転手 (一般)	41.180				
軽油 小型ローリー	16.550				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J10	運搬距離 DID無	4	6.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0010)		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.230				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.700				
普通作業員	14.120				
土木一般世話役	4.270				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	50.190				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.600				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410040-0011)		
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.960				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
粒調碎石 M-30	46.320				
軽油 小型ローリー	3.210				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	材料	10	粒度調整碎石 M-30		
J04	全仕上り厚	100	全仕上り厚 100 mm		
J05	施工区分	1	1層施工		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）				施工P単価表(CB410030-0012)	
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用				1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	3.810				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.470				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.460				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	8.200				
普通作業員	3.000				
特殊作業員	2.680				
土木一般世話役	2.170				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生碎石（RC） RC－40	74.090				
軽油 小型ローリー	1.550				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	全仕上り厚	150	全仕上り厚 150 mm		
J02	施工区分	1	1層施工		
J03	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		