

参 考 資 料

令和08年度
道改第 6-18号

道路改良事業費（単独）舗装整備工事参考資料

市道512300線

多治見市 幸町2丁目他 地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-18号	事業名	道路改良事業費（単独）		
路河川名	市道512300線	工事名	舗装整備工事 参考資料		
年 度	令和08年度	施工箇所	多治見市 幸町2丁目他 地内		
事業概要	舗装工		設計年月日	令和8年 8月19日	
	アスファルト舗装工（再生密粒度TOP20） A=1084m2		施工方法	請負	
	区画線工 N=1式				
			施工期間	令和8年12月14日限り	
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和8年 8月 1日	
			単価適用年月	令和8年 8月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	1,080	m2			施工P単価表(CB410010-0001)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
3.0m超、1層当たり平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	1,080	m2			施工P単価表(CB410260-0002)
構造物撤去工					
	1	式			
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	1,080	m2			施工P単価表(CB430310-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケジ) 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	54	m3			施工P単価表(CB227010-0004)
処分費(多治見市大沢町) 福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	127	t			管:T ZC29960004
舗装版切断(施工パッケジ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	210	m			施工P単価表(CB430510-0005)
区画線工	1	式			
区画線設置(熔融式) [標準] 破線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	19	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置(熔融式) [標準] 実線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	270	m			施工歩掛表(DC072205-0002)
区画線設置(熔融式) [標準] 破線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	50	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置(熔融式) [標準] 実線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	60	m			施工歩掛表(DC072205-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	24	m			施工歩掛表 (DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	4	m			施工歩掛表 (DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	68	m			施工歩掛表 (DC072205-0004)
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
	18	人			RW1045
付帯工					
	1	式			
道路附属物工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路鎮設置工（市場単価）					
片面反射、小型 穿孔式 設置幅15cm、10個以上 30個未満、通常（6～20時）、時間制限なし	19	個			施工歩掛表(WB812340-0005)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）〔標単〕				施工歩掛表 (DC072205-0001)	
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101011100
路面標示用塗料 3種1号					[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					[9]
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					[9]
小型ローリー	52.000	リットル			ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0001)		
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称				入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分			5		破線 幅 15cm
J02	時間の制約・作業時間帯			1		無・昼間
J03	供用区分			1		供用区間
J04	排水性舗装区分			1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚			1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分			1		白
J07	塗料規格			1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格			1		アスファルト舗装

区画線設置（溶融式）〔標単〕				施工歩掛表 (DC072205-0002)	
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 3種1号					[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					[9]
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					[9]
小型ローリー	47.000	リットル			ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0002)		
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称				入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分			1		実線 幅 15cm
J02	時間の制約・作業時間帯			1		無・昼間
J03	供用区分			1		供用区間
J04	排水性舗装区分			1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚			1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分			1		白
J07	塗料規格			1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格			1		アスファルト舗装

区画線設置（溶融式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072205-0003)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			[9] ZC41320010
軽油					
小型ローリー	87.000	リットル			[9] ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0003)		
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称				入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分			4		実線 幅 45cm
J02	時間の制約・作業時間帯			1		無・昼間
J03	供用区分			1		供用区間
J04	排水性舗装区分			1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚			1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分			1		白
J07	塗料規格			1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格			1		アスファルト舗装

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0004)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油					
小型ローリー	116.000	リットル			[9] ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0004)			
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り	
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分				13		矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02	時間的制約・作業時間帯				1		無・昼間
J03	供用区分				1		供用区間
J04	排水性舗装区分				1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分				1		白
J07	塗料規格				1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1		アスファルト舗装

道路鋳設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB812340-0005)	
片面反射、小型 穿孔式 設置幅15cm、10個以上30個未満、通常（6～20時）、時間制限なし				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳（市場単価）					
小型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 15cm	1.000	個			Q00161240600
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工規模			3	10個以上30個未満	
J02 反射区分			2	片面反射	
J03 規格			3	小型 穿孔式 設置幅15cm	
J04 作業時間帯			02	通常（6～20時）	
J05 作業時間制限			02	時間制限なし	

不陸整正(施工パッケージ)			施工P単価表(CB410010-0001)		
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	13.220				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	1.650				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	1.610				
運転手(特殊)	28.520				
普通作業員	11.740				
特殊作業員	9.170				
土木一般世話役	8.520				
粒調碎石 M-30	20.190				
軽油 小型ローリー	5.380				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 補足材料の有無	2	有り			
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満			
J03 補足材料	11	粒度調整碎石 M-30			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0002)		
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシュ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.840				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.130				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.690				
運転手（特殊）	2.070				
特殊作業員	2.050				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(20)	80.480				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.390				
軽油 小型ローリー	0.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	10	再生密粒度アスコン(20)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0003)		
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手(特殊)	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油 小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0004)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	42.270				
運転手 (一般)	41.180				
軽油 小型ローリー	16.550				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J10	運搬距離 DID無	4	6.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0005)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		