

数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	側 溝 工				
		再利用撤去 PU3-250×250	m	13.3	
		PU3-250×250(A)	m	93.3	
		再利用設置 PU3-250×250(A)	m	13.3	現場内流用品
		PU3-250×250(B)	m	11.4	
		自由勾配側溝 (SD側溝) 250×500	m	13.3	
	集水桝撤去工				
		再利用 (500*500*600)	箇所	1	
	集水桝設置工				
		再利用 (500*500*600) T-25 普通目 ボルト固定	箇所	1	現場内流用品
		500*500*800 T-25 普通目 ボルト固定	箇所	1	
構造物撤去工			式	1	
	排水構造物撤去工		m3	3	
	Co 殻 運 搬		m3	3	
	Co 殻 処 分		t	6	
	舗装版切断	t=15cm以下	m	130	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	66	
	As 殻 運 搬		m3	3	
	As 殻 処 分		t	8	
舗装復旧工			式	1	
	表 層 工	再生密粒As (13) t=5cm	m2	66	
	上 層 路 盤 工	M-30 t=10cm	m2	66	
	下 層 路 盤 工	RC-40 t=15cm	m2	66	

数量計算書

名称	計算式			単位	数量
側溝工 PU3-250-250(再利用撤去)	L= 13.3		= 13.3	m	13.3
PU3-250×250(A)	L= 93.3		= 93.3	m	93.3
PU3-250×250(A) 再利用品支給	L= 13.3		= 13.3	m	13.3
PU3-250×250(B)	L= 11.4		= 11.4	m	11.4
自由勾配側溝(250×500) CD側溝	L= 13.30		= 13.3	m	13.3
既設側溝撤去工	L= 118.0	55 kg/m			
Co殻運搬	V= 118 × 55 ÷ 1000 ÷ 2.50		= 2.60	m3	3.0
Co殻処分	V= 118 × 55 ÷ 1000		= 6.5	t	6
舗装版切断 t=15cm以下	L= 131.3		= 131.3	m	130.0
舗装版破碎 t=5cm	A= 131.3 × 0.5		= 65.65	m2	66.0
As殻運搬	V= 65.65 × 0.05		= 3.283	m3	3.0
As殻処分	V= 65.65 × 0.05 × 2.35		= 7.71	t	8.0
表層工 再生密粒As(13) t=5cm	A= 131.3 × 0.5		= 65.65	m2	66
上層路盤工 M-30 t=10cm	A= 131.3 × 0.5		= 65.65	m2	66
下層路盤工 RC-40 t=15cm	A= 131.3 × 0.5		= 65.65	m2	66
集水柵撤去工 再利用(500×500×600)	N= 1 箇所			箇所	1
集水柵設置工 再利用(500×500×600)	N= 1 箇所			箇所	1
集水柵設置工 500×500×800	N= 1 箇所			箇所	1

PU3-250×250(A) 数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

CD側溝-250×500(A) 数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10基当り

[illegible]

数量表

10基当り

[illegible]