

## 参 考 資 料

令和08年度  
公下管 第2-4号

公共下水道事業公共下水道事業に伴う路面復旧工事参考資料

多治見市 東山1丁目地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

| 舗装版切断(施工パッケージ)                               |            |        |                    | 施工P単価表(CB430510-0001) |      |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------|-----------------------|------|
| アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用                       |            |        |                    | 1.000                 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 構成比 (%)    | 補正後構成比 | 標準単価<br>(R07.4月単価) | 岐阜単価<br>(単価適用月)       | 摘 要  |
| コンクリートカッター機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm | 9.800      |        |                    |                       |      |
| その他機械損料 機械構成比端数調整分                           |            |        |                    |                       |      |
| 特殊作業員                                        | 20.200     |        |                    |                       |      |
| 土木一般世話役                                      | 10.890     |        |                    |                       |      |
| 普通作業員                                        | 9.000      |        |                    |                       |      |
| その他労務費 労務構成比端数調整分                            |            |        |                    |                       |      |
| コンクリートカッターブレード ブレード径 45.5cm                  | 22.470     |        |                    |                       |      |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上                           | 2.880      |        |                    |                       |      |
| その他材料費 材料構成比端数調整分                            |            |        |                    |                       |      |
| 1 m当り                                        | 100.000    |        |                    |                       |      |
| 条 件 名 称                                      |            | 入 力 値  | 条 件 値              |                       |      |
| J01                                          | 舗装版種別      | 1      | アスファルト舗装版          |                       |      |
| J02                                          | アスファルト舗装版厚 | 1      | 15cm以下             |                       |      |
| J05                                          | 費用の内訳      | 1      | 全ての費用              |                       |      |

| 舗装版破碎(施工パッケージ)                                       |         |        |                    | 施工P単価表(CB430310-0002) |       |
|------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|-------|
| アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用              |         |        |                    | 1.000                 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 構成比 (%) | 補正後構成比 | 標準単価<br>(R07.4月単価) | 岐阜単価<br>(単価適用月)       | 摘 要   |
| バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 12.280  |        |                    |                       |       |
| 土木一般世話役                                              | 29.510  |        |                    |                       |       |
| 運転手(特殊)                                              | 27.760  |        |                    |                       |       |
| 普通作業員                                                | 24.390  |        |                    |                       |       |
| 軽油 小型ローリー                                            | 6.060   |        |                    |                       |       |
| 1 m2当り                                               | 100.000 |        |                    |                       |       |
| 条 件 名 称                                              |         | 入 力 値  | 条 件 値              |                       |       |
| J01                                                  | 舗装版種別   | 1      | アスファルト舗装版          |                       |       |
| J02                                                  | 障害等の有無  | 1      | 無し                 |                       |       |
| J03                                                  | 騒音振動対策  | 1      | 騒音振動対策不要           |                       |       |
| J04                                                  | 舗装版厚    | 1      | 15cm以下             |                       |       |
| J06                                                  | 積込作業の有無 | 1      | 積込有り               |                       |       |
| J07                                                  | 費用の内訳   | 1      | 全ての費用              |                       |       |

| 殻運搬(施工パッケージ)                                          |         |        | 施工P単価表(CB227010-0003)    |                 |     |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|-----------------|-----|
| 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用 |         |        | 1.000                    | m3              | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 構成比 (%) | 補正後構成比 | 標準単価<br>(R07.4月単価)       | 岐阜単価<br>(単価適用月) | 摘 要 |
| ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t<br>級                      | 42.270  |        |                          |                 |     |
| 運転手 (一般)                                              | 41.180  |        |                          |                 |     |
| 軽油 小型ローリー                                             | 16.550  |        |                          |                 |     |
| 1 m3当り                                                | 100.000 |        |                          |                 |     |
| 条 件 名 称                                               |         | 入 力 値  | 条 件 値                    |                 |     |
| J01 殻発生作業                                             |         | 3      | 舗装版破碎                    |                 |     |
| J02 積込工法区分                                            |         | 3      | 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) |                 |     |
| J03 DID区間の有無                                          |         | 1      | DID区間無し                  |                 |     |
| J10 運搬距離 DID無                                         |         | 5      | 11.5km以下                 |                 |     |
| J16 費用の内訳                                             |         | 1      | 全ての費用                    |                 |     |

| 不陸整正(施工パッケージ)                               |          |        | 施工P単価表(CB410010-0004) |                 |     |
|---------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-----------------|-----|
| 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用           |          |        | 1.000                 | m2              | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 構成比 (%)  | 補正後構成比 | 標準単価<br>(R07.4月単価)    | 岐阜単価<br>(単価適用月) | 摘 要 |
| モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]<br>プレート幅3.1m | 13.220   |        |                       |                 |     |
| ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t               | 1.650    |        |                       |                 |     |
| タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量<br>13～14t     | 1.610    |        |                       |                 |     |
| 運転手 (特殊)                                    | 28.520   |        |                       |                 |     |
| 普通作業員                                       | 11.740   |        |                       |                 |     |
| 特殊作業員                                       | 9.170    |        |                       |                 |     |
| 土木一般世話役                                     | 8.520    |        |                       |                 |     |
| 粒調碎石 M-30                                   | 20.190   |        |                       |                 |     |
| 軽油 小型ローリー                                   | 5.380    |        |                       |                 |     |
| 1 m2当り                                      | 100.000  |        |                       |                 |     |
| 条 件 名 称                                     |          | 入 力 値  | 条 件 値                 |                 |     |
| J01                                         | 補足材料の有無  | 2      | 有り                    |                 |     |
| J02                                         | 補足材料平均厚さ | 6      | 28mm以上34mm未満          |                 |     |
| J03                                         | 補足材料     | 11     | 粒度調整碎石 M-30           |                 |     |
| J04                                         | 費用の内訳    | 1      | 全ての費用                 |                 |     |

| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）                                     |         |                  | 施工P単価表（CB410260-0005） |                 |     |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用 |         |                  | 1.000                 | m2              | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比（％）  | 補正後構成比           | 標準単価<br>(R07.4月単価)    | 岐阜単価<br>(単価適用月) | 摘 要 |
| アスファルトフィニッシュ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m         | 0.840   |                  |                       |                 |     |
| タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t                     | 0.130   |                  |                       |                 |     |
| ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t                          | 0.130   |                  |                       |                 |     |
| その他機械損料 機械構成比端数調整分                                      |         |                  |                       |                 |     |
| 普通作業員                                                   | 3.690   |                  |                       |                 |     |
| 運転手（特殊）                                                 | 2.070   |                  |                       |                 |     |
| 特殊作業員                                                   | 2.050   |                  |                       |                 |     |
| 土木一般世話役                                                 | 0.730   |                  |                       |                 |     |
| その他労務費 労務構成比端数調整分                                       |         |                  |                       |                 |     |
| アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)                                | 80.480  |                  |                       |                 |     |
| アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号                                  | 7.390   |                  |                       |                 |     |
| 軽油 小型ローリー                                               | 0.470   |                  |                       |                 |     |
| その他材料費 材料構成比端数調整分                                       |         |                  |                       |                 |     |
| 1 m2当り                                                  | 100.000 |                  |                       |                 |     |
| 条 件 名 称                                                 | 入 力 値   | 条 件 値            |                       |                 |     |
| J01 平均幅員                                                | 4       | 3.0m超            |                       |                 |     |
| J02 1層当り平均仕上り厚                                          | 50      | 1層当り平均仕上り厚 50 mm |                       |                 |     |
| J03 材料                                                  | 11      | 再生密粒度アスコン(13)    |                       |                 |     |
| J04 瀝青材料種類                                              | 2       | プライムコート PK-3     |                       |                 |     |
| J05 費用の内訳                                               | 1       | 全ての費用            |                       |                 |     |