

数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	側 溝 工	PU3-250×250(A)	m	72.8	
		PU3-250×250(B)	m	22.4	
		PU3-300×300(A)	m	42.3	
		PU3-300×300(B)	m	5.3	
		SD横断側溝-250×250	m	2.9	
		SD横断側溝-300×300	m3	24.5	
		SD横断側溝-400×500	m2	12.2	
	集 水 枳	500×500×600	基	3	
		600×600×700	基	1	
構造物撤去工			式	1	
	舗装版切断	t=15cm以下	m	242	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	121	
	As 殻運搬		m3	6.1	
	As 殻処分		t	14.2	
	構造物とりこわし工		m3	13.0	
	Co 殻運搬		m3	13.0	
	Co 殻処分		t	31.8	2次製品
舗装復旧工			式	1	
	表 層 工	再生密粒As (13) t=5cm	m2	121	
	上 層 路 盤 工	M-30 t=10cm	m2	121	
	下 層 路 盤 工	RC-40 t=15cm	m2	121	

数量計算書（総括）

名称	計算式	単位	数量
側溝工 PU3-250×250 (A)	数量計算書①②より 72.8 + = 72.8	m	72.8
側溝工 PU3-250×250 (B)	数量計算書①より 22.4 = 22.4	m	22.4
側溝工 PU3-300×300 (A)	数量計算書②より 42.3 = 42.3	m	42.3
側溝工 PU3-300×300 (B)	数量計算書②より 5.3 = 5.3	m	5.3
側溝工 SD横断側溝-250×250	数量計算書②より 2.9 = 2.9	m	2.9
側溝工 SD横断側溝-300×300	数量計算書②④より 11.2 + 13.3 = 24.5	m	24.5
側溝工 SD横断側溝-400×500	数量計算書③より 12.2 = 12.2	m	12.2
集水枡工 500×500×600	数量計算書②④より 1 + 2 = 3	基	3
集水枡工 600×600×700	数量計算書③より 1 = 1	基	1
舗装版切断 t=15cm以下	数量計算書①②③④より 95.2 + 90.6 + 26.2 + 30.2 = 242.2	m	242.2
舗装版破碎 t=5cm	数量計算書①②③④より 47.6 + 45.3 + 13.1 + 15.1 = 121.1	m2	121.1
As殻運搬	数量計算書①②③④より 2.4 + 2.3 + 0.66 + 0.76 = 6.1	m2	6.1
As殻処分	数量計算書①②③④より 5.6 + 5.3 + 1.5 + 1.8 = 14.2	m2	14.2
構造物とりこわし工	数量計算書①②③④より 3.6 + 5.2 + 2.0 + 2.2 = 13.0	m3	13.0
Co殻運搬	数量計算書①②③④より = 13.0	m3	13.0
Co殻処分	数量計算書①②③④より 8.8 + 12.8 + 4.8 + 5.5 = 31.8	t	31.8
表層工 再生密粒As (13) t=5cm	数量計算書①②③④より 47.6 + 45.3 + 13.1 + 15.1 = 121.1	m2	121.1
上層路盤工 M-30 t=10cm	数量計算書①②③④より = 121.1	m2	121.1
下層路盤工 RC-40 t=15cm	数量計算書①②③④より = 121.1	m2	121.1

数量計算書① (A路線)

名称	計算式					単位	数量	備考
側溝工								
PU3-250×250 (A)	72.8					m	72.8	該当数量表参照
PU3-250×250 (B)	22.4					m	22.4	該当数量表参照
舗装版切断 t=15cm以下	72.8	+	22.4	=	95.2	m	95.2	
舗装版破碎 t=5cm	95.2	×	0.5	=	47.6	m2	47.6	
As殻運搬	47.6	×	0.05	=	2.4	m3	2.4	
As殻処分	2.4	×	2.35	=	5.6	t	5.6	
既設構造物撤去工	(参考)							
構造物とりこわし工	(72.8 + 22.4) × 0.092 = 8.8					上ふた式U型側溝 U240×1.0m 92kg (t)	m3	3.6
	8.8	÷	2.45	=	3.6			
Co殻運搬						m3	3.6	
Co殻処分	3.6	×	2.45	=	8.8	t	8.8	
舗装復旧工								
表層工								
再生密粒As (13) t=5cm	47.6					m2	47.6	
上層路盤工								
M-30 t=10cm	47.6					m2	47.6	
下層路盤工								
RC-40 t=15cm	47.6					m2	47.6	

数量計算書② (B路線)

名称	計算式										単位	数量	備考		
側溝工															
PU3-250×250 (A)											m		該当数量表参照		
PU3-300×300 (A)	42.3										m	42.3	該当数量表参照		
PU3-300×300 (B)	5.3										m	5.3	該当数量表参照		
SD横断側溝-250×250			2.9	=	2.9						m	2.9	該当数量表参照		
SD横断側溝-300×300	11.2										m	11.2	該当数量表参照		
集水桝 500×500×600	1										基	1	該当数量表参照		
舗装版切断 t=15cm以下	+ 3.0	+	42.3 3.6	) ×	5.3 2	+(2.9 90.6	+	11.2	+	1	×	0.8	m	90.6	
舗装版破碎 t=5cm	(× 0.8	+	42.3 3	+	5.3 3.6	) ×) × 1	0.5 = 45.3	+(2.9 +	11.2	+	1		m2	45.3	
As殻運搬	45.3	×	0.05	=	2.3						m3	2.3			
As殻処分	2.3	×	2.35	=	5.3						t	5.3			
既設構造物撤去工	(参考)														
	上ふた式U型側溝 U240×1.0m 92kg 上ふた式U型側溝 U360B×1.0m 164kg 現場打横断側溝 300×1.0m 365kg 既設暗渠 1.0m 60kg														
構造物とりこわし工	+ 1 12.8	×	0.8 2.45	) × = 5.2	(42.3 0.365	+	5.3 +(2.9	) × + 6.6	0.164) × 0.060	+(11.2 = 12.8			m3	5.2	
Co殻運搬											m3	5.2			
Co殻処分	5.2	×	2.45	=	12.8						t	12.8			
舗装復旧工															
表層工 再生密粒As (13) t=5cm											m2	45.3			
上層路盤工 M-30 t=10cm											m2	45.3			
下層路盤工 RC-40 t=15cm											m2	45.3			

数量計算書③ (C路線)

名称	計算式	単位	数量	備考
側溝工				
SD横断側溝-400×500	12.2	m	12.2	該当数量表参照
集水桝 600×600×700	1	基	1	該当数量表参照
舗装版切断 t=15cm以下	$(12.2 + 1 \times 0.9) \times 2 = 26.2$	m	26.2	
舗装版破碎 t=5cm	$(12.2 + 1 \times 0.9) \times 1.0 = 13.1$	m ²	13.1	
As殻運搬	$13.1 \times 0.05 = 0.7$	m ³	0.7	
As殻処分	$0.7 \times 2.35 = 1.5$	t	1.5	
既設構造物撤去工	(参考)			
構造物とりこわし工	$(12.2 + 1 \times 0.9) \times 0.365 = 4.8$ $4.8 \div 2.45 = 2.0$	m ³	2.0	現場打横断側溝 300×1.0m 365kg
Co殻運搬		m ³	2.0	
Co殻処分	$2.0 \times 2.45 = 4.8$	t	4.8	
舗装復旧工				
表層工 再生密粒As(13) t=5cm		m ²	13.1	
上層路盤工 M-30 t=10cm		m ²	13.1	
下層路盤工 RC-40 t=15cm		m ²	13.1	

数量計算書④ (D路線)

名称	計算式	単位	数量	備考
側溝工				
SD横断側溝-300×300	13.3	m	13.3	該当数量表参照
集水桝 500×500×600	2	基	2	該当数量表参照
舗装版切断 t=15cm以下	$(13.3 + 2 \times 0.9) \times 2 = 30.2$	m	30.2	
舗装版破碎 t=5cm	$(13.3 + 2 \times 0.9) \times 1.0 = 15.1$	m2	15.1	
As殻運搬	$15.1 \times 0.05 = 0.8$	m3	0.8	
As殻処分	$0.8 \times 2.35 = 1.8$	t	1.8	
既設構造物撤去工	(参考)			
構造物とりこわし工	$(13.3 + 2 \times 0.9) \times 0.365 = 5.5$ $5.5 \div 2.45 = 2.2$	m3	2.2	現場打横断側溝 300×1.0m 365kg
Co殻運搬		m3	2.2	
Co殻処分	$2.2 \times 2.45 = 5.5$	t	5.5	
舗装復旧工				
表層工 再生密粒As(13) t=5cm		m2	15.1	
上層路盤工 M-30 t=10cm		m2	15.1	
下層路盤工 RC-40 t=15cm		m2	15.1	

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10m当り

[illegible]

数量表

10基当り

[illegible]

数量表

10基当り

[illegible]