

参 考 資 料

令和08年度
道改第6-15号

側溝整備工事側溝整備工事（滝呂町14）参考資料

市道721216線他

多治見市 滝呂町14丁目 地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-15号	事業名	側溝整備工事		
路河川名	市道721216線他	工事名	側溝整備工事（滝呂町14） 参考資料		
年 度	令和08年度	施工箇所	多治見市 滝呂町14丁目 地内		
事業概要			設計年月日	令和8年 8月20日	
	側溝工	L= 182.4 m	施工方法	請負	
	構造物撤去工	N= 1 式			
	舗装復旧工	A= 121 m2	施工期間	令和9年 2月26日限り	
	仮設工	N= 1 式			
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和8年 8月 1日	
			単価適用年月	令和8年 8月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良					
	1	式			
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			
PU3-250×250 (A)					
	72.800	m			単価表(SJ0010)
PU3-250×250 (B)					
	22.400	m			単価表(SJ0020)
PU3-300×300 (A)					
	42.300	m			単価表(SJ0060)
PU3-300×300 (B)					
	5.300	m			単価表(SJ0070)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SD横断側溝-250×250					単価表 (SJ0050)
	2.900	m			
SD横断側溝-300×300					単価表 (SJ0100)
	24.500	m			
SD横断側溝-400×500					単価表 (SJ0330)
	12.200	m			
集水桝工					
	1	式			
集水桝 500×500×600					単価表 (SJ0110)
	3	基			
集水桝 600×600×700					単価表 (SJ0120)
	1	基			
構造物撤去工					
	1	式			
舗装版撤去工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	242	m			施工P単価表(CB430510-0009)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	121	m2			施工P単価表(CB430310-0010)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、12.0km以下、全ての費用	6.100	m3			施工P単価表(CB227010-0011)
処分費(多治見市富士見町)					管:T
(株)博国砕石 アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以内	14.200	t			ZC29770004
排水構造物撤去工					
	1	式			
構造物とりこわし工[標準]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	13	m3			施工歩掛表(DC073005-0009)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用	13	m3			施工P単価表(CB227010-0012)
処分費(多治見市富士見町)					管:T
(株)博国砕石 コンクリート処理場 二次製品	31.800	t			ZC29770003

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工					
	1	式			
舗装復旧工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用					施工P単価表（CB410260-0013）
	121	m2			
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用					施工P単価表（CB410040-0014）
	121	m2			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用					施工P単価表（CB410030-0015）
	121	m2			
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					RW1045
	37	人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0001)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 2 5 0 250×250×2000mm	5.000	本			ZC14732500
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	U型側溝の種類		3	鉄筋コンクリート側溝 3 種	
J02	U型側溝の規格		10	W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm	
J03	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J04	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J05	基礎材の種類		5	基礎材なしまたは省略	
J06	再利用撤去区分		1	設置	

蓋版（ＣＯ製）〔標準〕				施工歩掛表 (DC073720-0002)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６２×５００×９０、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道					
２５０ 362×90×500mm	10.000	枚			ZC14830250
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 側溝蓋の種類			3	車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２	
J02 蓋版の規格			7	３６２×５００×９０	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 施工箇所における補正			1	施工箇所補正無	
J05 再利用撤去区分			1	設置	

蓋版（鋼製）〔標単〕					施工歩掛表 (DC073725-0003)	
鋼製グレーチング（T－14）、J I S A 5 3 4 6 相当、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0 （2種）					10	枚 当り
無・昼間、施工箇所補正無						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100	
鋼製グレーチング（T－14）側溝用						
250 362 × 90 × 500mm	10.000	枚			ZC18320027	
合 計	10.000	枚				
単位当り	1.000	枚	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01	側溝蓋の種類		2	鋼製グレーチング（T－14）		
J02	グレーチングの細分類		3	J I S A 5 3 4 6 相当		
J03	蓋版の規格		45	3 6 2 × 5 0 0 × 9 0 （2種）		
J04	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間		
J05	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無		
J06	再利用撤去区分		1	設置		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0004)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用					
3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	U型側溝の種類		3	鉄筋コンクリート側溝 3 種	
J02	U型側溝の規格		11	W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm	
J03	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J04	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J05	基礎材の種類		5	基礎材なしまたは省略	
J06	再利用撤去区分		1	設置	

蓋版（ＣＯ製）〔標準〕				施工歩掛表 (DC073720-0005)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道					
３００ 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	側溝蓋の種類		3	車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２	
J02	蓋版の規格		8	４１２×５００×９５	
J03	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J04	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J05	再利用撤去区分		1	設置	

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0006)	
鋼製グレーチング（T－14）、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 （2種）				10	枚 当り
無・昼間、施工箇所補正無					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鋼製グレーチング（T－14）側溝用					
300 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC18320028
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	側溝蓋の種類		2	鋼製グレーチング（T－14）	
J02	グレーチングの細分類		3	J I S A 5 3 4 6 相当	
J03	蓋版の規格		46	4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 （2種）	
J04	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J05	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J06	再利用撤去区分		1	設置	

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]				施工歩掛表 (DC073710-0007)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10. 000	m			Q00103011100
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	U型側溝の種類		3	鉄筋コンクリート側溝 3 種	
J02	U型側溝の規格		40	その他の排水溝	
J03	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J04	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J05	基礎材の種類		5	基礎材なしまたは省略	
J06	再利用撤去区分		1	設置	
J08	側溝 2 m当りの重量		1	L=2000 1000kg/個以下	

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0008)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000を超え2000kg/個以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	10. 000	m			Q00103011200
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	U型側溝の種類		3	鉄筋コンクリート側溝 3 種	
J02	U型側溝の規格		40	その他の排水溝	
J03	時間的制約・作業時間帯		1	無・昼間	
J04	施工箇所における補正		1	施工箇所補正無	
J05	基礎材の種類		5	基礎材なしまたは省略	
J06	再利用撤去区分		1	設置	
J08	側溝 2 m当りの重量		2	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0009)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様			2	鉄筋構造物	
J02 作業区分			1	機械施工	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 低騒音・低振動対策			2	低騒音・低振動対策しない	

PU3-250×250 (A)					単価表 (SJ0010)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高 炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0001)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0002)
蓋版 (C O 製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0、設置、無・昼間、施工箇所 蓋版 (鋼製) [標準]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0002)
鋼製グレーチング (T-14)、J I S A 5 3 4 6 相当、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0 (2 床掘り(施工パッケージ))	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0003)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	3.300	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	1.200	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂(岩 塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	2.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

PU3-250×250 (A)					単価表 (SJ0010)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 奥信 (下石鉾山)	2.000	m3			TJ0130
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3-250×250 (B)					単価表 (SJ0020)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 2 5 0 × h 2 5 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 プレキャスト基礎版	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
520×100×2000	5.000	枚			TJ0010
プレキャスト基礎版設置	10.000	m			TJ0000
蓋版 (C O 製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0、設置、無・昼間、施工箇所 蓋版 (鋼製) [標準]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0002)
鋼製グレーチング (T-14)、J I S A 5 3 4 6 相当、3 6 2 × 5 0 0 × 9 0 (2 床掘り (施工パッケージ))	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0003)
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	3.300	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	1.200	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂 (岩 塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	2.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

PU3-250×250 (B)					単価表 (SJ0020)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 奥信 (下石鉦山)	2.000	m3			TJ0130
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3-300×300 (A)					単価表 (SJ0060)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高 炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0001)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0002)
蓋版 (C O 製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間、施工箇所 蓋版 (鋼製) [標準]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
鋼製グレーチング (T-14)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 (2 床掘り(施工パッケージ))	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0006)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	3.700	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	1.500	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂(岩 塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	2.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

PU3-300×300 (A)					単価表 (SJ0060)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 奥信 (下石鉦山)	2.000	m3			TJ0130
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3-300×300 (B)					単価表 (SJ0070)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、 プレキャスト基礎版	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
630×100×2000	5.000	枚			TJ0050
プレキャスト基礎版設置	10.000	m			TJ0000
蓋版 (C O 製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間、施工箇所 蓋版 (鋼製) [標準]	19.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
鋼製グレーチング (T-14)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 (2 床掘り (施工パッケージ))	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0006)
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	3.700	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	1.500	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂 (岩 塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	2.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

PU3-300×300 (B)					単価表 (SJ0070)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 奥信 (下石鉦山)	2.000	m3			TJ0130
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

SD横断側溝-250×250					単価表 (SJ0050)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0007)
SD横断側溝 T-25					
250×250×2000	5.000	個			TJ0030
プレキャスト基礎版					
520×100×2000	5.000	枚			TJ0010
プレキャスト基礎版設置					
	10.000	m			TJ0000
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	7.100	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	2.400	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	4.500	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)
残土処分費					
奥信 (下石鉦山)	4.500	m3			TJ0130

SD横断側溝-250×250					単価表 (SJ0050)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

SD横断側溝-300×300					単価表 (SJ0100)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0007)
SD横断側溝 T-25					
300×300×2000	5.000	個			TJ0070
プレキャスト基礎版					
630×100×2000	5.000	枚			TJ0050
プレキャスト基礎版設置					
	10.000	m			TJ0000
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	8.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	2.800	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	4.800	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)
残土処分費					
奥信 (下石鉾山)	4.800	m3			TJ0130

SD横断側溝-300×300					単価表 (SJ0100)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

SD横断側溝-400×500					単価表 (SJ0330)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0008)
SD横断側溝 T-25					
400×500×2000	5.000	個			TJ0140
プレキャスト基礎版					
740×100×2000	5.000	枚			TJ0150
プレキャスト基礎版設置					
	10.000	m			TJ0000
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	12.400	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	5.200	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	6.700	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)
残土処分費					
奥信 (下石鉾山)	6.700	m3			TJ0130

SD横断側溝-400×500					単価表 (SJ0330)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

集水桝					単価表 (SJ0110)
500×500×600					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					
据付、200kgを超え400kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0006)
集水桝 T-25 普通目ボルト固定グレーチング付					
500×500×600	10.000	基			TJ0100
PC桝用基礎版 500用					
	10.000	枚			TJ0160
PC桝用基礎版設置					
	10.000	枚			TJ0170
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40～0、全ての費用	0.810	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	25.900	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	13.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	11.500	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

集水桝				単価表 (SJ0110)	
500×500×600				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
奥信（下石鉦山）	11.500	m3			TJ0130
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

集水桝					単価表 (SJ0120)
600×600×700					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					
据付、400kgを超え600kg以下、基礎碎石有り、全ての費用	10.000	基			施工P単価表 (CB222800-0008)
集水桝 T-25 普通目ボルト固定グレーチング付					
600×600×700	10.000	基			TJ0110
PC桝用基礎版 600用					
	10.000	枚			TJ0180
PC桝用基礎版設置					
	10.000	枚			TJ0170
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40～0、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	32.500	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	16.800	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km	13.800	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)

集水桝			単価表 (SJ0120)		
600×600×700			10 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
奥信（下石鉦山）	13.800	m3			TJ0130
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

コンクリート(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240010-0001)		
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	11.190				
特殊作業員	7.580				
土木一般世話役	5.930				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート(高炉) 18-8-40BB	73.580				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物		
J02	打設工法	3	人力打設		
J03	コンクリート規格	19	18-8-40(高炉)		
J05	養生工の種類	1	養生無し		
J07	現場内小運搬の有無	2	現場内小運搬無し		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

型枠(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240210-0002)		
一般型枠、均しコンクリート			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
型わく工	58.850				
普通作業員	19.890				
土木一般世話役	6.010				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	型枠の種類	1	一般型枠		
J02	構造物の種類	5	均しコンクリート		

床掘り(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210030-0003)		
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3	19.500				
運転手 (特殊)	39.840				
普通作業員	33.520				
軽油 小型ローリー	7.140				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土質	1	土砂		
J02	施工方法	5	上記以外(小規模)		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

埋戻し(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210410-0004)		
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3	8.670				
タンパ及びランマ機械損料 60～80kg	0.560				
普通作業員	49.780				
特殊作業員	19.280				
運転手(特殊)	17.690				
軽油 小型ローリー	3.170				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.850				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J02 土質		1	土砂		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

土砂等運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210110-0005)		
標準、バックホウ バケット容量0.45m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、4.5km以下			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	42.890				
運転手 (一般)	41.780				
軽油 小型ローリー	15.330				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土砂等発生現場	1	標準		
J02	積込機種・規格	3	バックホウ バケット容量0.45m3		
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J09	運搬距離 DID無	6	4.5km以下		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ)				施工P単価表(CB222800-0006)	
据付、200kgを超え400kg以下、基礎碎石有り、全ての費用				1.000	基 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	9.360				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手(特殊)	37.540				
普通作業員	16.480				
土木一般世話役	9.960				
特殊作業員	4.590				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
軽油 小型ローリー	2.730				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 基当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	作業区分	1	据付		
J02	製品質量(kg/基)	3	200kgを超え400kg以下		
J03	基礎碎石の有無	1	基礎碎石有り		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		

基礎砕石(施工パッケージ)			施工P単価表(CB221110-0007)		
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3	5.080				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	38.070				
特殊作業員	16.100				
運転手 (特殊)	14.920				
土木一般世話役	9.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石 (RC) RC-40	10.650				
軽油 小型ローリー	5.060				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下		
J02	砕石の種類	8	再生クラッシャー 40～0		
J03	費用の内訳	1	全ての費用		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ)			施工P単価表(CB222800-0008)		
据付、400kgを超え600kg以下、基礎碎石有り、全ての費用			1.000 基 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	7.700				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手(特殊)	30.930				
普通作業員	23.730				
土木一般世話役	12.290				
特殊作業員	3.780				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
軽油 小型ローリー	2.240				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 基当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付			
J02 製品質量(kg/基)	4	400kgを超え600kg以下			
J03 基礎碎石の有無	1	基礎碎石有り			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

舗装版切断(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430510-0009)	
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用				1.000	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0010)		
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手(特殊)	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油 小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0011)		
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、12.0km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2t 級	19.090				
運転手 (一般)	72.090				
軽油 小型ローリー	8.820				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J12	運搬距離 DID無	11	12.0km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0012)		
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	39.030				
運転手 (一般)	46.180				
軽油 小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J02	積込工法区分	1	機械積込		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J06	運搬距離 DID無	5	10.9km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0013)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.230				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.700				
普通作業員	14.120				
土木一般世話役	4.270				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	50.190				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.600				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
J02	1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm		
J03	材料	11	再生密粒度アスコン(13)		
J04	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0014）		
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	0.960				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
粒調砕石 M-30	46.320				
軽油 小型ローリー	3.210				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	10	粒度調整砕石 M-30			
J04 全仕上り厚	100	全仕上り厚 100 mm			
J05 施工区分	1	1層施工			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410030-0015）		
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
モータグレーダ機械損料 〔排出ガス対策型（2014年規制）〕 プレート幅3.1m	3.810				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t	0.470				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	0.460				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	8.200				
普通作業員	3.000				
特殊作業員	2.680				
土木一般世話役	2.170				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石（RC） RC-40	74.090				
軽油 小型ローリー	1.550				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 全仕上り厚	150	全仕上り厚 150 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			