

参 考 資 料

令和08年度

公下管第 7-5号

公共下水道事業下水道管渠更生工事参考資料

多治見市 山下町他地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

タンパ締固め(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210450-0001)		
全ての費用			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg	1.110				
特殊作業員	51.270				
普通作業員	45.930				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	1.690				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0002)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0003)		
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手 (特殊)	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油 小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0004)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	42.270				
運転手 (一般)	41.180				
軽油 小型ローリー	16.550				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J10	運搬距離 DID無	4	6.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）				施工P単価表(CB410030-0005)	
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用				1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	3.810				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.470				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.460				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	8.200				
普通作業員	3.000				
特殊作業員	2.680				
土木一般世話役	2.170				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生碎石（RC） RC-40	74.090				
軽油 小型ローリー	1.550				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	全仕上り厚	150	全仕上り厚 150 mm		
J02	施工区分	1	1層施工		
J03	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410040-0006)		
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)]プレート幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.960				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
粒調碎石 M-30	46.320				
軽油 小型ローリー	3.210				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	材料	10	粒度調整碎石 M-30		
J04	全仕上り厚	100	全仕上り厚 100 mm		
J05	施工区分	1	1層施工		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0007)		
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシュ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.840				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.130				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.690				
運転手（特殊）	2.070				
特殊作業員	2.050				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	80.480				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.390				
軽油 小型ローリー	0.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			