

工事番号	多文ス工第20号	事業名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
路河川名		工事名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	滝呂球場（滝呂町14丁目）、笠原向島運動広場（笠原町）		
事業概要	滝呂球場		設 計 年 月 日	令和8年 9月11日	
	グラウンド整備工 N=1式		施 工 方 法	請負	
	ダッグアウト整備工 N=1式				
	笠原向島運動広場		施 工 期 間	令和9年 3月31日限り	
	広場整備工 N=1式		起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：公園工事
滝呂球場					
	1	式			
グラウンド整備工					
	1	式			
撤去工					
	1	式			
内外野境界部芝					
t = 2 0	660	m2			TJ0030
管理扉工					
	1	箇所			単価表(SJ0050)
ホームベース 撤去					
運搬処分費共	1	箇所			TJ0050
ピッチャープレート 撤去					
運搬処分共	1	箇所			TJ0060

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
畝間ベース 撤去					
運搬処分共	1	組			TJ0070
畝間ポイント 撤去					
運搬処分共	1	面			TJ0080
造成工					
	1	式			
内野舗装鋤取り					
小規模	21	m3			TJ0090
土砂等運搬(施工パッケジ [※])					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、0.2km以下	14	m3			施工P単価表(CB210110-0002)
外野舗装鋤取り					
小規模	23	m3			TJ0110
土砂等運搬(施工パッケジ [※])					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、5.0km以下	15	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
土砂等運搬(施工パッケジ [※])					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、0.2km以下	8	m3			施工P単価表(CB210110-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ブルペン計画地 掘削 押土 敷均し					
小規模	5	m3			TJ0140
ブルペン計画地発生土敷き均し					
小規模	8	m3			TJ0150
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、5.0km以下	7	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費					
	22	m3			TJ0130
舗装工					
	1	式			
内野グラウンド舗装整備工 滝呂					
	2,570	m2			単価表(SJ0060)
外野グラウンド舗装整備工 滝呂					
天然芝切下	660	m2			単価表(SJ0070)
附帯施設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設バックネット腰壁衝撃緩衝材新設					
t = 4 0	17	m2			TJ0330
既設外周フェンス天端識別緩衝マット新設					
黄色、t = 1 0	180	m			単価表 (SJ0080)
管理扉改修工 (h = 1 . 2、W = 5 . 0)					
	1	基			単価表 (SJ0090)
マウンド築造 滝呂					
	1	箇所			単価表 (SJ0100)
ホームベース工					
	1	箇所			単価表 (SJ0110)
ピッチャープレート工					
	1	箇所			単価表 (SJ0120)
塁間ベース					
	1	組			単価表 (SJ0130)
野球ポイント杭工					
レジンポイント	1	面			単価表 (SJ0140)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ブルペン新設工 滝呂 5人立					単価表(SJ0150)
	1	箇所			
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
ダッグアウト整備工					
	1	式			
レフトプレーヤーズベンチ工					
	1	式			
既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工					単価表(SJ0160)
	1	式			
プレーヤーズベンチ工					単価表(SJ0170)
	1	箇所			
スポーツベンチ工					単価表(SJ0180)
	5	基			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット工					単価表(SJ0190)
	1	式			
物置復旧 既設再設置 3.5:1.9m					TJ0720
	1	基			
ライトプレーヤーズベンチ工					
	1	式			
既設ライトプレーヤーズベンチ撤去工					単価表(SJ0210)
	1	式			
プレーヤーズベンチ工					単価表(SJ0170)
	1	箇所			
スポーツベンチ工					単価表(SJ0180)
	5	基			
防球ネット工					単価表(SJ0190)
	1	式			
笠原向島運動広場					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
広場整備工					
	1	式			
撤去工					
	1	式			
ホームベース 撤去					
運搬処分費共	1	箇所			TJ0050
ピッチャープレート 撤去					
運搬処分共	1	箇所			TJ0060
塁間ベース 撤去					
運搬処分共	1	組			TJ0070
塁間ポイント 撤去					
運搬処分共	1	面			TJ0080
舗装工					
	1	式			
内野グラウンド舗装整備工 向島					
	2,600	m2			単価表(SJ0220)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯施設工					
	1	式			
既設バックネット腰壁衝撃緩衝材新設 t = 4 0					
	14	m2			TJ0330
ブルペン新設工 向島 2人立					
	1	式			単価表(SJ0230)
マウンド築造 向島					
	1	箇所			単価表(SJ0240)
ホームベース工					
	1	箇所			単価表(SJ0110)
ピッチャープレート工					
	1	箇所			単価表(SJ0120)
塁間ベース					
	1	組			単価表(SJ0130)
塁間ベース					
	1	組			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0001)	
無筋構造物、人力施工、無・昼間				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物] 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管理扉工					
単価表 (SJ0050)					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管理扉					
H 1. 2、W 3. 0、廃材処分費、運搬共	1. 000	基			TJ0160
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、人力施工、無・昼間	0. 110	m3			施工歩掛表 (DC073005-0001)
穀運搬 (施工パッケージ)					
コンクリート (無筋) 構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、14. 4km以下、全ての費	0. 110	m3			施工P単価表 (CB227010-0001)
処分費 (多治見市大沢町)					
コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下	0. 260	t			ZC29960002
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

内野グラウンド舗装整備工 滝呂					単価表 (SJ0060)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表土整正	100.000	m2			TJ0200
表土掻き起こし トラクター		h			TJ0210
特殊作業員		人			RW1001
土木一般世話役		人			RW1025
振動ローラー コンバインド型、3－4 t		h			TJ0240
表面処理工（内野グラウンド）	100.000	m2			単価表 (SJ0280)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

表面処理工（内野グラウンド）					単価表 (SJ0280)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層安定剤 ケミカルバインダー S	100.000	kg			TJ0960
普通作業員		人			RW1002
化粧砂 細目	0.300	m3			TJ0970
普通作業員		人			RW1002
仕上転圧 コートローラー 0.5-1.0 t	0.560	h r			TJ0980
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

外野グラウンド舗装整備工 滝呂					単価表 (SJ0070)
天然芝切下					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表土整正	100.000	m2			TJ0200
肥料 15-15-15	5.000	kg			TJ0290
普通作業員		人			RW1002
床土掻き起こし混合 トラクター		h			TJ0310
張芝工 既設流用	100.000	m2			TJ0320
砂 (コンクリート用)	2.000	m3			ZC12100000
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

既設外周フェンス天端識別緩衝マット新設 黄色、t = 10					単価表 (SJ0080) 10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
識別緩衝マット 黄色、L = 2.0 m、t = 10	5.000	本			TJ0340
識別緩衝マット据付	10.000	m			TJ0350
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管理扉改修工（h＝1.2、W＝5.0）					単価表(SJ0090)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	2.740	m3			施工P単価表(CB210100-0004)
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m未満	2.050	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID 区間無し、5.0km以下	0.690	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費	0.690	m3			TJ0130
基面整正(施工パッケージ)	1.040	m2			施工P単価表(CB210080-0006)
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 ～0、全ての費用	0.980	m2			施工P単価表(CB221110-0007)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高 炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.590	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、小型構造物	4.040	m2			施工P単価表(CB240210-0009)

管理扉改修工（h＝1．2、W＝5．0）					単価表(SJ0090)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管理扉 H1．2、 W＝5．0	1.000	基			TJ0360
管理扉 据付	1.000	箇所			TJ0370
管理部防球ネット改修工	1.000	式			単価表(SJ0260)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

管理部防球ネット改修工					単価表 (SJ0260)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管理扉部 既設ネット撤去	27.300	m2			TJ0820
管理扉部 ガイドワイヤー撤去	10.000	m			TJ0830
管理扉部 カーテンネット撤去	13.200	m2			TJ0840
管理扉部 既設ネット端部処理	13.900	m			TJ0850
管理扉部 カーテンネット新設 37.5mm目／44本	44.000	m2			TJ0860
管理扉部 ガイドワイヤー新設 Φ9	10.000	m			TJ0870
管理扉部 ガイドリング Φ94-40	25.000	個			TJ0880
雑材料 シャックル ポリロープ等	1.000	式			TJ0890

管理部防球ネット改修工					単価表 (SJ0260)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管理扉部 ネット張り手間	44.000	m2			TJ0900
管理扉部 ワイヤー張り手間	10.000	m			TJ0910
管理扉部 高所作業車		日			TJ0920
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

マウンド築造 滝呂					単価表 (SJ0100)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マウンド築造 盛土 発生土	1.980	m3			TJ0390
マウンド築造 整形	23.630	m2			TJ0400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホームベース工					単価表 (SJ0110)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホームベース プラ台 t = 1 0 0、白ゴム t = 4 0	1. 000	個			TJ0410
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ピッチャープレート工					単価表 (SJ0120)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート プラ台 t = 1 0 0、白ゴム t = 4 0	1. 000	個			TJ0420
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

壘間ベース				単価表 (SJ0130)	
				1 組	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
壘間ベース					
硬質ゴム一体成型型、ステンレス金具、ゴム蓋共 3箇所分	1.000	組			TJ0430
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

野球ポイント杭工					単価表 (SJ0140)
レジンポイント					1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
レジンポイント ウレタン成型品 Φ25	33.000	本			TJ0440
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	面			
単位当り	1.000	面	当り		

ブルペン新設工 滝呂					単価表 (SJ0150)
5 人立					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ブルペン舗装 路床工	56.200	m2			TJ0450
ブルペン舗装工 表土 発生土+黒土合土 t = 5 0	56.200	m2			TJ0460
ブルペンマウンド工 盛土 黒土混合土	10.700	m2			TJ0470
ブルペンマウンド工 法面整形	107.300	m2			TJ0480
ブルペンマウンド工 表面処理 ケミカル バインダー S 1 k g / m ² 化粧砂0.003m	163.500	m2			TJ0490
ホームベース工	5.000	箇所			単価表 (SJ0110)
ピッチャープレート工	5.000	箇所			単価表 (SJ0120)
合 計	1.000	箇所			

ブルペン新設工 滝呂					単価表 (SJ0150)
5 人立					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工					単価表 (SJ0160)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット					
化繊ネット 運搬処分費共	2.240	m2			TJ0500
プレーヤーズベンチ周囲ネット					
化繊ネット 運搬処分費共	18.720	m2			TJ0520
外周フェンス					
H=1.2m	1.000	m			TJ0510
プレーヤーズベンチ					
軽量鉄骨 運搬処分費共	1.000	基			TJ0530
プレーヤーズベンチ 基礎 土間					
コンクリート 運搬処分費共	2.270	m3			TJ0540
ベンチ					
軽量鉄骨 運搬処分費共	4.000	基			TJ0550
物置 再利用					
3.5*1.9m	1.000	基			TJ0560
物置 基礎					
コンクリート 運搬処分費共	0.650	m3			TJ0570

既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工					単価表 (SJ0160)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

プレーヤーズベンチ工					単価表 (SJ0170)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接仮設工 やり方	14.300	m2			TJ0580
直接仮設工 墨出し	14.300	m2			TJ0590
直接仮設工 仕上げ養生	14.300	m2			TJ0600
プレーヤーズベンチ 軽量鉄骨 6,298*2,064	1.000	基			TJ0610
プレーヤーズベンチ 据付 軽量鉄骨 6,298*2,064	1.000	基			TJ0620
プレーヤーズベンチ基礎工	1.000	式			単価表 (SJ0270)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

プレーヤーズベンチ基礎工					単価表 (SJ0270)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	10.590	m3			施工P単価表 (CB210030-0010)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	6.330	m3			施工P単価表 (CB210410-0011)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID 区間無し、5.0km以下	4.260	m3			施工P単価表 (CB210110-0003)
残土処分費					
	4.260	m3			TJ0130
基礎砕石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40 〜0、全ての費用	17.800	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.240	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、均しコンクリート	1.040	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型	1.370	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)

プレーヤーズベンチ基礎工				単価表 (SJ0270)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、小型構造物	10.150	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
アンカーボルト M12 L400	16.000	本			TJ0930
丸鉄線溶接金網 φ6 150×150	14.300	m2			ZC21760000
コンクリート金罎仕上	14.300	m2			TJ0950
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

スポーツベンチ工					単価表 (SJ0180)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スポーツベンチ アルミ製（背なし） L=1.7	1.000	基			TJ0640
スポーツベンチ 用コンクリートアンカー M10 L=80	4.000	本			TJ0650
スポーツベンチ 据付 アルミ製（背なし） L=1.7	1.000	基			TJ0660
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

防球ネット工					
単価表 (SJ0190)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設ネット端部処理					
ポリロープかかり止	2.240	m			TJ0670
プレーヤーズベンチ周囲ネット張					
37.5mm目／44本	20.660	m2			TJ0680
防球ネット工 雑材料					
シャックル ポリロープ等	1.000	式			TJ0690
防球ネット 張手間					
	20.660	m2			TJ0700
脚立足場					
	10.100	m			TJ0710
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

既設ライトプレーヤーズベンチ撤去工					単価表 (SJ0210)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット 化繊ネット 運搬処分費共	2.240	m2			TJ0500
プレーヤーズベンチ周囲ネット 化繊ネット 運搬処分費共	18.720	m2			TJ0520
外周フェンス H=1.2m	1.000	m			TJ0510
プレーヤーズベンチ 軽量鉄骨 運搬処分費共	1.000	基			TJ0530
プレーヤーズベンチ 基礎 土間 コンクリート 運搬処分費共	2.270	m3			TJ0540
ベンチ 軽量鉄骨 運搬処分費共	4.000	基			TJ0550
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

内野グラウンド舗装整備工 向島					単価表 (SJ0220)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表土整正	100.000	m2			TJ0200
表土掻き起こし トラクター		h			TJ0210
補充土（購入土） 黒土混合土	2.660	m3			TJ0730
補充土 敷き均し 黒土混合土 ブルドーザー6 t 級	0.060	h r			TJ0740
特殊作業員		人			RW1001
土木一般世話役		人			RW1025
振動ローラー コンバインド型、3 - 4 t		h			TJ0240
表面処理工（内野グラウンド）	100.000	m2			単価表 (SJ0280)

内野グラウンド舗装整備工 向島					単価表 (SJ0220)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

ブルペン新設工 向島					単価表 (SJ0230)
2 人立					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表土整正	187.500	m2			TJ0200
表土掻き起こし トラクター		h			TJ0210
ブルペンマウンド工 盛土材 ふるい砂	9.380	m3			TJ0750
ブルペンマウンド工 盛土 人力 ふるい砂	9.380	m3			TJ0760
マウンド築造 整形	48.800	m2			TJ0400
ブルペンマウンド工 盛土締め固め・仕上げ	138.870	m2			TJ0770
表面処理工 (ブルペン)	187.500	m2			単価表 (SJ0290)
ホームベース工	2.000	箇所			単価表 (SJ0110)

ブルペン新設工 向島					単価表 (SJ0230)
2 人立					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート工	2.000	箇所			単価表 (SJ0120)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

表面処理工（ブルペン）					単価表 (SJ0290)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層安定剤 ケミカルバインダー S	100.000	kg			TJ0960
普通作業員		人			RW1002
仕上転圧 コートローラー 0.5-1.0 t	0.560	h r			TJ0980
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

マウンド築造 向島					単価表 (SJ0240)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マウンド築造 向島 黒土混合土	2.770	m3			TJ0790
マウンド築造 盛土 人力 向島	2.770	m3			TJ0800
マウンド築造 整形	23.630	m2			TJ0400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（県）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係	関連工事	関連する他の工事の工期（施工時期）			
		関連する他の工事の内容			
	施工の制限	施工内容			
		○ 施工時期	12月1日から3月31日とする（利用のない日に行う測量などの準備工は12月1日以前でも加）。ただし、滝呂球場（ダッグアウトを含む）において12月6日と12月13日は、利用予定があるため、作業を中止し野球での利用に支障のない状態にしておくこと。		
		施工時間			
		施工方法			
		工事の抑制期間（交通規制）			
	対外協議未了事項	未了協議の内容			
		制約を受ける内容			
		協議成立の見込み時期			
	協議条件	協議で付された特定条件の項目			
		協議で付された特定条件の影響範囲			
	余裕工期設定工事	工事の着手時期			
	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査			
		項目			
		調査期間			
		埋設物等の移設予定時期（見込み時期）			
	休日日数	休日日数			
		作業不可能見込み日数			
用地関係	工事用地の未買収（未処理）	場所			
		範囲			
		処理の見込み時期			
		未買収地への立入り可否			
	工事用地の復旧	工事用地等の使用後の復旧内容			
	工事用地の借地	工事用仮設道路及び資機材置場の借地			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			
		工事に必要な土地の借地料			
	仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等）	施工者に使用させる仮設ヤード			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
公害関係 （環境対策）	工事に伴う公害防止対策	公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項			
		施工方法			
		建設機械・設備			
		作業時間等の指定			
	水替・流入防止施設	防止施設の内容			
		設置期間			
	濁水、湧水処理対策	処理施設の内容			
		処理条件の内容			
	事業損失	事前・事後調査の区分			
		調査時期			
		調査方法			
		調査範囲			
		調査項目			
	六価クロム溶出試験	対象工種・工法			
		試験実施段階・検体数			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
安全対策関係	交通安全施設等	指定の内容			
		指定の期間			
	近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工			
		施工方法			
		作業時間			
	防護施設	防護施設の内容			
	交通誘導員等	交通誘導員・保安要員の配置指定			
		場所			
		期間			
		時間			
		○ (配置) 人数	B 向島5人 B 滝呂5人 計10人		
		交替要員の有無			
		発破作業等の保全設備			
		発破作業等の制限内容			
	換気設備等	換気設備等の対策内容			
工事用道路関係	一般道路の使用	資機材搬入経路			
		資機材搬出経路			
		使用期間			
		時間帯			
		使用中・使用後の処置内容			
	仮設道路の設置	安全施設等の設置内容			
		安全施設等の設置期間			
		工事終了後の存置方法			
		工事終了後の撤去方法			
		維持補修の内容			
仮設備関係	仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容			
		仮設物の引き渡し・引継の期間、時期			
		仮設物の引き渡し・引継の条件			
	仮設備の構造	仮設備の構造			
		仮設備の施工方法			
		仮設備の設計条件			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
建設副産物関係	建設発生土（受入）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	現場内の再利用・減量化	再利用・減量化の内容			
		使用場所（現場内等）			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
工事支障物件等	占用物件等の工事支障物件の存在	占用物件の有無			
		工事支障物件			
		支障物件			
		管理者（所有者）			
		支障物件の位置			
		支障物件移設時期			
		支障物件工事方法			
		支障物件防護方法			
	占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
		重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係	設計・施工条件	設計条件			
		工法区分			
		材料種類			
		施工範囲			
		削孔数量			
		削孔延長			
		注入量			
		注入圧			
	周辺環境調査	環境調査の内容			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
その他	工事用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所			
		保管期間			
		保管方法			
	現場発生産	品名			
		数量			
		引渡し場所			
		再使用の有無			
	支給材料及び賃貸借品	品名			
		数量			
		品質			
		規格寸法又は性能			
		引渡し場所			
		引渡期間			
	架設（仮設）工法の指定	施工方法			
		施工条件			
	工事用電力の指定	内容			
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容			
	工事材料・資材の使用	県産材の優先利用可能の有無			
		リサイクル認定製品の優先利用可能の有無			
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査			
		諸経費動向調査			
		施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査			
		施工実態調査			
	立木伐採	対象範囲			
		処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	設計内容の未検討項目	未検討内容			
		検討終了時期			
	技術者の配置	本工事の主任技術者は専任とする			
	行政情報流出防止対策（個人情報を含む）	行政情報の内容			
		行政情報の使用目的			
		行政情報の管理体制			
		行政情報の返却			
	モデル工事等	建設現場環境改善モデル工事			
		完全週休2日制（土日）工事			
		建設キャリアアップシステム活用モデル工事			
		若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）			
		若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）			
		I C Tを活用したモデル工事（発注者指定型）			
		I C Tを活用したモデル工事（施工者希望型）			
		フレックス工期（任意着手方式）			
		フレックス工期（発注者指定方式）			
		人材育成型総合評価落札方式モデル工事			
		BIM/CIM適用工事（発注者指定型）			
		BIM/CIM適用工事（受注者希望型）			
		A S P方式の情報共有システム利用工事			
		建設現場における遠隔臨場実施工事			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
その他	中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた調達検討	資材名			
		規格			
		設計数量			
		単価適用年月			
		単価適用地区			
		資材名			
		規格			
		設計数量			
		単価適用年月			
		単価適用地区			
		資材名			
		規格			
		設計数量			
		単価適用年月			
		単価適用地区			
	その他				

特 記 仕 様 書

- 1－1 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。
- 1－2 本工事の交通規制は、原則夜間開放とし、やむを得ず夜間通行規制とする場合は、発注者と協議する。
- 1－3 産業廃棄物の適正処理について
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
- 1－4 交通誘導員・保安要員の配置指定
交通誘導員については、一般交通に支障のないよう配置すること。
- 1－5 環境配慮事項
受注者は、本業務の遂行における作業全般にわたって環境への配慮に努めるものとする。
 - (1) 本業務の移動・運搬においては、合理化・効率化を図るとともに、低公害型の手段を用いること。
 - (2) 本業務において、管渠内の清掃及び美化に努めること。
 - (3) 排出された廃棄物を適正に処理すること。
 - (4) 消耗品の使用にあたっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。
 - (5) 提出書類等には、エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に使用すること。
 - (6) 再生品の使用を推進すること。
 - (7) その他受注者が行っている環境配慮行動を実施すること。
- 1－6 妨害又は不当要求に対する通報義務
 - (1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
 - (2) 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。
- 1－7 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)(平成12年法律第104号、以下「法」という)の対象工事である旨の明示について
この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事です。
よって、法第9条に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事です。
また、落札者は落札後、法第12条及び法第13条の手続きが必要となりますので、工事担当課と協議のうえ、諸手続きをしてください。

1－8 工事实績データ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づく、入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請しなければならない。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

特 記 仕 様 書

電子納品に関すること


本工事は電子納品の対象工事とする。

（１）受注者は、「岐阜県電子納品要領」に基づき電子納品にて完成書類を提出すること。ただし、多治見市工事等の監督及び検査要領 別表第１（第７条関係）に該当する書類については文書で提出すること。

（２）提出内容に疑義がある場合は監督員と協議すること。




施工箇所
滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1)



施工箇所
笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)


共通

工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	位置図		
尺 度	図示 (A3)	図面番号	1/11
事務所名	多治見市役所 環境文化部 文化スポーツ課		




記 号	名 称	単位	数 量	適 用
	既設バックネット裏壁衝突緩衝材新設	m ²	16.8	
	既設外周フェンス天端、識別緩衝マット新設	m	179.7	
	管理廊改修 (既設撤去H=1.2m、W=3.0m、新設H=5.0m)	基	1.0	
	内野グラウンド舗装整備	m ²	2574.1	
	外野グラウンド舗装整備 (天然芝切下)	m ²	662.8	
	マウンド築造	ヶ所	1.0	
○ HB	ホームベース	ヶ所	1.0	
- PP	ピッチャープレート	ヶ所	1.0	
	塁間ベース (スチール製金具共、3ヶ所/組)	組	1.0	
・ P	野球ポイント杭 (バズポイント)	面	1.0	
	ブルペン新設 (5人立)	ヶ所	1.0	
	プレーヤーズベンチ	ヶ所	2.0	
	スポーツベンチ	ヶ所	10.0	

滝呂		
工事番号	多文ス工第20号	
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事	
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)	
図 面 名	計画平面図	
尺 度	1/600	図面番号 2/11
事務所名	多治見市役所 環境文化部 文化スポーツ課	



工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	現況平面図		
尺 度	1/600	図面番号	3/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課



内野グラウンド土量計算書

No	平均計画高	平均現況高	面積(㎡)	土量(m3)	No	平均計画高	平均現況高	面積(㎡)	土量(m3)
1	9.088	9.085	16.701	-0.2	23	9.245	9.271	23.637	-0.6
2	9.049	9.057	16.163	-0.1	24	9.157	9.161	83.804	-0.3
3	9.036	9.022	13.981	0.1	25	9.079	9.099	91.44	-1.8
4	9.034	9.022	6.275	0	26	9.033	9.039	18.457	-0.1
5	9.025	9.003	94.789	2	27	9.026	9.038	16.416	-0.1
6	9.076	9.061	91.398	1.3	28	9.076	9.089	91.43	-1.1
7	9.08	9.061	91.44	1.7	29	9.136	9.132	83.594	0.3
8	9.086	9.092	91.43	-0.5	30	9.153	9.15	83.604	0.2
9	9.087	9.116	39.258	-1.1	31	9.135	9.141	83.594	-0.5
10	9.087	9.099	39.282	-0.4	32	9.106	9.102	69.017	0.2
11	9.089	9.077	17.822	-0.1	33	9.088	9.089	58.15	-0.1
12	9.046	9.053	20.113	-0.1	34	9.089	9.115	58.15	-1.5
13	9.086	9.097	91.43	-1	35	9.107	9.12	69.017	-0.8
14	9.138	9.134	83.594	0.3	36	9.1	9.122	105.526	-2.3
15	9.157	9.141	83.604	1	37	9.101	9.114	90.226	-1.1
16	9.136	9.133	83.594	0.2	38	9.076	9.079	102.617	-0.3
17	9.079	9.092	90.226	-1.1	39	9.067	9.114	63.446	-2.9
18	8.996	9.041	63.388	-2.8	40	9.073	9.13	59.368	-3.3
19	9.041	9.071	59.368	-1.7					
20	9.087	9.102	105.526	-1.5					
21	9.153	9.157	83.604	-0.3	小計			2574.055	-20.5
22	9.202	9.205	59.976	-0.1	平均				-0.007964088


外野グラウンド土量計算書

No	平均計画高	平均現況高	面積(㎡)	土量(m3)
1	8.952	8.951	36.842	0
2	8.961	8.995	57.935	-1.9
3	9.011	9.049	65.338	-2.4
4	9.077	9.106	94.04	-2.7
5	9.086	9.141	66.493	-3.6
6	9.072	9.084	73.016	-0.8
7	9.051	9.064	71.739	-0.9
8	9.068	9.134	65.338	-4.3
9	9.054	9.107	82.838	-4.3
10	9.065	9.115	49.205	-2.4
小計			662.784	-23.3
平均				-0.035154741

ブルベン土量計算書


C A					
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
No. 1		0.587			
No. 2	8.25	0.346	0.466	3.844	
No. 3	8.25	0.000	0.173	1.427	
計				5.271	

B A					
測 点	距 離	断 面 積	平均断面積	土 量	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
No. 1		0.059			
No. 2	8.25	0.330	0.194	1.600	
No. 3	8.25	2.478	1.404	11.583	
計				13.183	




滝呂


工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	造成平面図		
尺 度	1/600	図面番号	4/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課




内野舗装（黒土混合土 平均t=鋪取）S=1/20



外野舗装（平均 t=切下、天然芝張）S=1/20









PC両開き門扉 H1200×W5000 S=1/60




門柱・扉枠位置関係図

滝呂



工事番号	多文ス工第20号		
工事名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図面名	施設詳細図(1)		
尺度	図示(A3)	図面番号	5/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課



No.	名 称	個数	材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
	固定ボルト		ステンレス製	1/2×L110mm
	プラスチック台		再生プラスチック	黒色
	ホームベース		合成ゴム (主材:天然ゴム)	白色






No.	名 称	数 材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
	固定ボルト	ステンレス製	1/2×L110mm
	プラスチック台	再生プラスチック	黒色
	ビッパプレート	合成ゴム (主材:天然ゴム)	白色




注) 金具はオールステンレス製

流呂			
工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	流呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	流呂球場(多治見市流呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	施設詳細図 (2)		
尺 度	図式 (A3)	図面番号	6/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課





〈数量表〉			
名称	個数	摘 要	仕上・備考
ベースゴム		エチレンプロピレンゴム	白色
座板		アルミ合金 (JIS H4100 A6063S-T5)	アルマイト処理 (ダークステン艶消し)
脚部		アルミ合金 (JIS H4100 A6063S-T5)	焼付塗装 (ダークステン艶消し)

スポーツベンチ S=1/60



プレーヤーズベンチ S=1/60




アンカー埋設図 S=1/20

注意
・本製品は風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲで設計しております。
これに適合しない場所に設置する場合は弊社までご相談ください。
・基礎寸法は参考です。地耐力100kN/m²を想定しておりますが、
現場の状況に合わせて設計してください。

〈数量表〉			
名称	個数	摘 要	仕上・備考
柱・梁・腰板支柱		亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管	ポリエステル系樹脂塗装
屋根板・腰板		ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂塗装

工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	施設詳細図 (3)		
尺 度	1/60	図面番号	7/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課



計画平面図 S=1/600

グラウンド施設整備工数量表


記号	名称	単位	数量	適用
	既設バックネット裏壁衝撃緩衝材新設	m ²	15.1	
	ブルペン新設(2人立)	ヶ所	1.0	
	内野グラウンド舗装整備(黒土混合土補充 t=19)	m ²	2597.2	
	マウンド築造	ヶ所	1.0	
	ホームベース	ヶ所	1.0	
	ピッチャープレート	ヶ所	1.0	
	塁間ベース(スチール製金具共、3ヶ所/組)	組	1.0	
	野球ポイント杭(16インチ)	面	1.0	

工事番号	多文ス工第20号		
工事名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図面名	計画平面図		
尺度	1/600	図面番号	8/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課



向島

工事番号	多文ス工第20号		
工事名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図面名	現況平面図		
尺度	1/600	図面番号	9/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課




造成平面図 S=1/600


グラウンド土量計算書

No	平均計画高	平均現況高	面積(㎡)	土量(m3)	No	平均計画高	平均現況高	面積(㎡)	土量(m3)
1	8.81	8.81	22.552	0	23	8.987	8.954	23.837	0.7
2	8.802	8.8	15.497	0	24	8.948	8.912	59.976	2.1
3	8.789	8.788	14.458	0	25	8.901	8.867	83.804	2.8
4	8.776	8.778	13.416	0	26	8.826	8.812	91.44	1.2
5	8.761	8.762	5.491	0	27	8.785	8.785	16.568	0
6	8.795	8.789	93.002	0.5	28	8.771	8.768	16.448	0
7	8.821	8.821	91.43	0	29	8.819	8.809	91.43	0.9
8	8.827	8.821	91.44	0.5	30	8.88	8.865	83.594	1.2
9	8.833	8.821	91.43	1.0	31	8.901	8.876	83.604	2.0
10	8.831	8.822	39.27	0.3	32	8.88	8.864	83.594	1.3
11	8.813	8.812	22.558	0	33	8.842	8.832	69.017	0.6
12	8.832	8.823	39.27	0.3	34	8.81	8.801	58.15	0.5
13	8.802	8.802	16.685	0	35	8.804	8.801	58.15	0.1
14	8.834	8.82	91.43	1.2	36	8.839	8.838	69.017	0
15	8.88	8.851	83.594	2.4	37	8.832	8.828	105.526	0.4
16	8.904	8.873	83.604	2.5	38	8.832	8.832	90.226	0
17	8.88	8.862	83.594	1.5	39	8.988	8.784	93.002	18.9
18	8.833	8.819	90.226	1.2	40	8.756	8.75	6.582	0
19	8.788	8.78	58.428	0.4	41	8.786	8.786	58.428	0
20	8.795	8.788	59.368	0.4	42	8.789	8.791	59.368	-0.1
21	8.834	8.816	105.526	1.8	小計			2597.234	49.3
22	8.901	8.868	83.604	2.7	平均				0.018981732


向島			
工事番号	多文ス工第20号		
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事		
施工箇所	滝呂球場(多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場(多治見市笠原町1651番地の1)		
図 面 名	造成平面図		
尺 度	1/600	図面番号	10/11
事務所名	多治見市役所	環境文化部	文化スポーツ課




内野舗装断面図 1/20




腰壁衝撃緩衝材設置図 1/40




ポイントマーク杭位置図 1/600




寸法図 1/100




ピッチャーマウンド 仕上高低図 1/100




ホームベース詳細図 1/20




No.	名 称	個数	材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
1	固定ボルト	1	ステンレス製 1/2×L110mm	
2	プラスチック台	1	再生プラスチック 黒色	
3	ホームベース	1	合成ゴム (主材: 天然ゴム)	白色




ピッチャープレート詳細図 1/20




No.	名 称	個数	材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
1	固定ボルト	1	ステンレス製 1/2×L110mm	
2	プラスチック台	1	再生プラスチック 黒色	
3	ピッチャープレート	1	合成ゴム (主材: 天然ゴム)	白色



ブルペン平面図 1/200




ポイントマーク杭詳細図 1/10



塁ベース詳細図 1/20

注) 金具はオールステンレス製



ブルペン断面図 1/100 3/1/200

工事番号	多文工第20号
工 事 名	滝呂球場・向島運動広場施設整備工事
施工箇所	滝呂球場 (多治見市滝呂町14丁目144番地の1) 笠原向島運動広場 (多治見市笠原町1651番地の1)
図 面 名	施設詳細図
尺 度	図示 (A3) 図面番号 11/11
事務所名	多治見市役所 環境文化部 文化スポーツ課

多文ス工第20号

滝呂球場・向島運動広場整備工事

数 量 計 算 書

令和8年9月

多治見市役所 環境文化部 文化スポーツ課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

外周フェンス緩衝材(滝呂)

10m

当り



仕様

外皮 / 防水帆布 (黄色)


芯材 / ポリエチレンフォーム t10

固定方法 / ハトメ式（プラスチックゲッター取付）

[illegible]


管理扉改修(H=1.2m、W=5.0m)(滝呂)

1基 当り

[illegible]

管理扉部防球ネット改修(滝呂)


1式 当り



名 称	摘 要	算 式	数 量	単位
既設ネット撤去		3.9×7.0	27.3	m ²
既設ガイドワイヤー撤去		10.0×1	10.0	m
既設カーテンネット撤去		4.4×3.0	13.2	m ²
既設ネット端部処理	ホリロープかがり止	$3.9 + 10.0$	13.9	m
カーテンネット新設	37.5mm目/44本	10.0×4.4	44.0	m ²
ガイドワイヤー新設	φ9	10.0×1	10.0	m
ガイドリング	φ4-40	$10 \div 0.4$	25	個
雑材料	ホリロープ等		1	式


マウンド築造(滝呂・向島)

1ヶ所 当り

[illegible]

ホームベース新設工(滝呂・向島)

1ヶ所 当り



ホームページ PRO Spec




No.	名 称	個数	材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
	固定ボルト		ステンレス製	1/2×L110mm
	プラスチック台		再生プラスチック	黒色
	ホームベース		合成ゴム (主材:天然ゴム)	白色

[illegible]

ピッチャープレート新設工(滝呂・向島)

1ヶ所 当り




No.	名 称	個数	材 質 ・ 寸 法	仕 上 ・ 備 考
	固定ボルト		ステンレス製	1/2×L110mm
	プラスチック台		再生プラスチック	黒色
	ビザパープレート		合成ゴム (主材:天然ゴム)	白色

[illegible]

墨間ベース新設工(滝呂・向島)


1組

当り

[illegible]

ブルペン新設(5人立)(滝呂)

1ヶ所 当り



名 称	摘 要	算 式	数 量	単位
ブルペン舗装	路床工	15.2×3.7	56.2	m ²
〃	表土工、黒土混合土 t=50	15.2×3.7	56.2	m ²
〃	締固め・仕上	15.2×3.7	56.2	m ²
ブルペンマウンド工	盛土、黒土混合土	$16.5 \times 6.5 \times 0.1$	10.7	m ³
〃	法面整形	16.5×6.5	107.3	m ²
ブルペン・ブルペンマウンド表面処理工	ケミカルバインダーS、 1kg/m ² 化粧砂0.003m ³ /m ²	$15.2 \times 3.7 + 16.5 \times 6.5$	163.5	m ²
ホームベース		1×5	5	箇所
ピッチャープレート		1×5	5	箇所

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

プレーヤーズベンチ基礎工(滝呂)

1基 当り




名 称	摘 要	算 式	数 量	単位
床掘	小規模	$7.1 \times 2.8 \times 0.161$	3.20	土間Con
		$1.8 \times 1.5 \times 0.619 \times 4$	6.69	主柱基礎
		$1.1 \times 1.1 \times 0.289 \times 2$	0.70	腰壁柱基礎
			10.59	m ³
埋戻し	小規模	$10.59 - 4.26$	6.33	m ³
残土処分	場外	$6.5 \times 2.2 \times 0.161$	2.30	
		$(1.2 \times 0.9 \times 0.15 + 1.0 \times 0.7 \times 0.4 + 0.5 \times 0.5 \times 0.069) \times 4$	1.84	
		$(0.5 \times 0.5 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.139) \times 2$	0.12	
			4.26	m ³
床均し(床掘に含む)		$1.2 \times 0.9 \times 4 + 0.5 \times 0.5 \times 2$	4.82	
		$6.5 \times 2.2 - (0.5 \times 0.5 \times 4 + 0.4 \times 0.4 \times 2)$	12.98	
			17.80	m ²

[illegible]


スポーツベンチ工(滝呂)

1基 当り

[illegible]


内野グラウンド舗装整備(向島)

100m² 当り


[illegible]


ブルペン新設(2人立)(向島)


1ヶ所 当り



名 称	摘 要	算 式	数 量	単位
ブルペン舗装	表土整正	7.5×25.0	187.5	㎡
〃	表土掻き起こし	7.5×25.0	187.5	㎡
〃	盛土、篩山砂系良質土	$(6.5 \times 7.5 + 4.524 \times 0.864) \times 0.5 \times 0.254$	6.7	㎡
〃	(購入土: 豊田産)	$6.7 \times 1.4 = 9.38$ (ルーズな状態)		
〃	法面整形	7.5×6.5	48.8	㎡
〃	締固め・仕上	7.5×18.5	138.8	㎡
〃	表面処理工 ケミカルバンダー-S	7.5×25.0	187.5	㎡
〃	(1kg/㎡)			
ホームベース		1×2	2	箇所
ピッチャープレート		1×2	2	箇所







W5,000

φ13 ブレース
(引付金具付)

φ38.1×2.3

蝶番

菱形金網サンカラー
φ3.2×50mm目

φ50.8×1.6

φ50.8×1.6

施錠装置
φ38.1×2.3

φ38.1×2.3

φ50.8×1.6

φ101.6×3.2

落としφ16
舟形落とし受付

300×200

φ101.6×3.2

コンクリート:18-8-40

基礎碎石RC-40 t=100

1,100

1,150

1,200

50

550

800

900

300

300

□600

□700

300

300