

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（県）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係		関連工事	関連する他の工事の工期（施工時期）		
			関連する他の工事の内容		
	○	施工の制限	施工内容	当該路線で水道工事を実施していることから、業者間で調整し工事を実施すること	
			施工時期		
			施工時間		
			施工方法		
		○	工事の抑制期間（交通規制）	年末年始、5月上旬(GW)、8月中旬(お盆)	
		対外協議未了事項	未了協議の内容		
			制約を受ける内容		
			協議成立の見込み時期		
		協議条件	協議で付された特定条件の項目		
			協議で付された特定条件の影響範囲		
		余裕工期設定工事	工事の着手時期		
	○	事前調査	○ 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査	請負者の責任範囲とし、契約締結後速やかに実施すること	
			○ 項目	上下水道、電力通信など	
			○ 調査期間	工事着手前までに実施し、結果報告すること	
			埋設物等の移設予定時期（見込み時期）		
	○	休日日数	○ 休日日数	労働関係法令を遵守すること	
			作業不可能見込み日数		
用地関係		工場地の未買収（未処理）	場所		
			範囲		
			処理の見込み時期		
			未買収地への立入り可否		
		工場地の復旧	工場地等の使用後の復旧内容		
		工場地の借地	工事用仮設道路及び資機材置場の借地		
			場所		
			範囲		
			期間		
			使用条件		
			復旧方法		
			工事に必要な土地の借地料		
		仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等）	施工者に使用させる仮設ヤード		
			場所		
			範囲		
			期間		
			使用条件		
公害関係 （環境対策）	○	工事に伴う公害防止対策	○ 公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項	低騒音、低排ガスの機械を優先的に使用すること	
			施工方法		
			建設機械・設備		
			作業時間等の指定		
		水替・流入防止施設	防止施設の内容		
			設置期間		
		濁水、湧水処理対策	処理施設の内容		
			処理条件の内容		
	○	事業損失	○ 事前・事後調査の区分	請負者の責任範囲で実施すること	
			調査時期		
			調査方法		
			調査範囲		
			調査項目		
		六価クロム溶出試験	対象工種・工法		
			試験実施段階・検体数		

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
安全対策関係	交通安全施設等	指定の内容			
		指定の期間			
	近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工	請負者は、上水及び下水等が工事に支障する場合は、自費工事申請を実施すること		
		施工方法			
		作業時間			
	防護施設	防護施設の内容			
	交通誘導員等	○ 交通誘導員・保安要員の配置指定	駅前での工事のため、一般車の通行に配慮した配置とすること。		
		場所			
		期間			
		時間			
		(配置)人数			
		交替要員の有無			
		発破作業等の保全設備			
		発破作業等の制限内容			
	換気設備等	換気設備等の対策内容			
工事用道路関係	一般道路の使用	資機材搬入経路			
		資機材搬出経路			
		使用期間			
		時間帯			
		使用中・使用後の処置内容			
	○ 仮設道路の設置	○ 安全施設等の設置内容	施工前に発注者と協議すること		
		安全施設等の設置期間			
		工事終了後の存置方法			
		工事終了後の撤去方法			
		維持補修の内容			
仮設備関係	仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容			
		仮設物の引き渡し・引継の期間、時期			
		仮設物の引き渡し・引継の条件			
	仮設備の構造	仮設備の構造			
		仮設備の施工方法			
		仮設備の設計条件			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
建設副産物関係	建設発生土（受入）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
		○ 位置	多治見市富士見町		
		処理量			
		○ 運搬距離・経路	7.5km未満		
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	現場内の再利用・減量化	○ 再利用・減量化の内容	再資源化処理施設を優先的に使用すること		
		使用場所（現場内等）			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		○ 受入施設名	日章産業(株)		
		○ 処理場所	多治見市大沢町		
		受入時間			
		受入条件			
		○ 運搬距離	7.5km未満		
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
工事支障物件等	占用物件等の工事支障物件の存在	占用物件の有無			
		工事支障物件			
		支障物件			
		管理者（所有者）			
		支障物件の位置			
		支障物件移設時期			
		支障物件工事方法			
		支障物件防護方法			
	占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
		重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係	設計・施工条件	設計条件			
		工法区分			
		材料種類			
		施工範囲			
		削孔数量			
		削孔延長			
		注入量			
		注入圧			
	周辺環境調査	環境調査の内容			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
その他	工事用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所			
		保管期間			
		保管方法			
	現場発成品	品名			
		数量			
		引渡し場所			
		再使用の有無			
	支給材料及び賃貸借品	品名			
		数量			
		品質			
		規格寸法又は性能			
		引渡し場所			
		引渡期間			
	架設（仮設）工法の指定	施工方法			
		施工条件			
	工事用電力の指定	内容			
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容			
	○ 工事材料・資材の使用	○ 県産材の優先利用可能の有無	有		
		リサイクル認定製品の優先利用可能の有無			
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査			
		諸経費動向調査			
		施工合理化調査			
		施工形態動向調査			
	立木伐採	対象範囲			
		処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	設計内容の未検討項目	未検討内容			
		検討終了時期			
	技術者の配置	本工事の主任技術者は専任とする			
	○ その他	○	岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工すること		