

参 考 資 料

令和08年度

多総本工第 5 号

多治見駅北道路改修工事参考資料

多治見市音羽町地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

掘削(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210100-0001)		
土砂、上記以外(小規模)、標準			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.28m3	27.650				
運転手 (特殊)	61.340				
軽油 小型ローリー	11.010				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	標準		

積込（ルーズ）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB210020-0002)		
土砂、小規模(標準)			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.28m3	27.650				
運転手（特殊）	61.340				
軽油 小型ローリー	11.010				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土質	1	土砂		
J02	作業内容	4	小規模(標準)		

土砂等運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210110-0003)		
小規模、バックホウ バケット容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、5.0km以下			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4t 級	25.120				
運転手 (一般)	63.120				
軽油 小型ローリー	11.760				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホウ バケット容量0.28m3		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		1	DID区間無し		
J13 運搬距離 DID無		7	5.0km以下		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410260-0004）		
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
アスファルトフィニッシュ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.840				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.130				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.690				
運転手（特殊）	2.070				
特殊作業員	2.050				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
高機能砕石マスチック混合物 13mmTOP 改質Ⅱ型As食物繊維入り	80.480				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.390				
軽油 小型ローリー	0.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	35	アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0005）		
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
モータグレーダ機械損料 〔排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	0.960				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
粒調碎石 M-30	46.320				
軽油 小型ローリー	3.210				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	10	粒度調整碎石 M-30			
J04 全仕上り厚	150	全仕上り厚 150 mm			
J05 施工区分	1	1層施工			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410030-0006）		
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
モータグレーダ機械損料 〔排出ガス対策型（2014年規制）〕 プレート幅3.1m	3.810				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t	0.470				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	0.460				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	8.200				
普通作業員	3.000				
特殊作業員	2.680				
土木一般世話役	2.170				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石（RC） RC-40	74.090				
軽油 小型ローリー	1.550				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 全仕上り厚	150	全仕上り厚 150 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410510-0007)		
1. 4m未満、1層当り平均仕上り厚 40 mm、導水パイプ有り、アスコン各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)、タックコート PKR(ゴム入り)			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.320				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.090				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.770				
普通作業員	19.480				
土木一般世話役	5.880				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
高機能砕石マスチック混合物 13mmTOP 改質Ⅱ型As食物繊維入り	47.760				
ゴム入りアスファルト乳剤 P K R	1.630				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.140				
軽油 小型ローリー	0.080				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均施工幅員	1	1.4m未満			
J02 1層当り平均仕上り厚	40	1層当り平均仕上り厚 40 mm			
J03 導水パイプの設置	1	導水パイプ有り			
J05 材料	3	アスコン各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)			
J06 瀝青材料の規格	1	タックコート PKR(ゴム入り)			

排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410510-0008）		
1. 4m未満、1層当り平均仕上り厚 55 mm、導水パイプ有り、アスコン各種（1.90t/m3以上2.00t/m3未満）、タックコート PKR（ゴム入り）			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.320				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.090				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.770				
普通作業員	19.480				
土木一般世話役	5.880				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
高機能砕石マスチック混合物 13mmTOP 改質Ⅱ型As食物繊維入り	47.760				
ゴム入りアスファルト乳剤 P K R	1.630				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.140				
軽油 小型ローリー	0.080				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均施工幅員	1	1.4m未満			
J02 1層当り平均仕上り厚	55	1層当り平均仕上り厚 55 mm			
J03 導水パイプの設置	1	導水パイプ有り			
J05 材料	3	アスコン各種（1.90t/m3以上2.00t/m3未満）			
J06 瀝青材料の規格	1	タックコート PKR（ゴム入り）			

歩車道境界ブロック(施工パッケージ)			施工P単価表(CB422510-0009)		
設置、各種(600mm以下、50kg未満)、不要、18-8-25高炉W/C≦60、養生あり、小型車割増無し			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	24.820				
土木一般世話役	13.680				
特殊作業員	11.790				
型わく工	10.900				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
境界ブロック B片面R6(20.5)×10×60cm	22.930				
生コンクリート (高炉) 18- 8-25BB W/C=60%以下	10.280				
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	作業区分	1	設置		
J02	ブロック規格	4	各種(600mm以下、50kg未満)		
J03	基礎砕石規格	4	不要		
J04	均し基礎コンクリート規格	7	18-8-25高炉W/C≦60		
J05	養生工の有無	2	養生あり		
J06	小型車割増	1	小型車割増無し		

舗装版切断(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430510-0010)	
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用				1.000	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッター機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッターブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0011)		
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 破碎力 550～980kN 大割機	20.380				
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超 小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.140				
運転手(特殊)	28.720				
普通作業員	25.170				
土木一般世話役	10.850				
軽油 小型ローリー	5.740				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	2	騒音振動対策必要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0012)		
有筋構造物			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	39.030				
運転手 (一般)	46.180				
軽油 小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 殻発生作業		2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分		1	機械積込		
J03 DID区間の有無		1	DID区間無し		
J06 運搬距離 DID無		4	8.0km以下		
J16 費用の内訳		1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0013)		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	39.030				
運転手 (一般)	46.180				
軽油 小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02	積込工法区分	1	機械積込		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J04	運搬距離 DID無	4	8.0km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0014)		
アスファルト			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2t 級	19.090				
運転手 (一般)	72.090				
軽油 小型ローリー	8.820				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 殻発生作業		3	舗装版破砕		
J02 積込工法区分		4	機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無		1	DID区間無し		
J12 運搬距離 DID無		10	9.0km以下		
J16 費用の内訳		1	全ての費用		

型枠(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240210-0015)		
一般型枠、小型構造物			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
型わく工	44.380				
普通作業員	30.830				
土木一般世話役	11.750				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	型枠の種類	1	一般型枠		
J02	構造物の種類	2	小型構造物		

コンクリート(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240010-0016)		
小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	22.340				
土木一般世話役	9.140				
特殊作業員	7.740				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート(高炉) 18- 8-40BB	58.760				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	2	小型構造物		
J02	打設工法	3	人力打設		
J03	コンクリート規格	19	18-8-40(高炉)		
J05	養生工の種類	2	一般養生		
J07	現場内小運搬の有無	2	現場内小運搬無し		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

基礎砕石(施工パッケージ)			施工P単価表(CB221110-0017)		
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3	5.080				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	38.070				
特殊作業員	16.100				
運転手(特殊)	14.920				
土木一般世話役	9.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石(RC) RC-40	10.650				
軽油 小型ローリー	5.060				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 砕石の厚さ	2		7.5cmを超え12.5cm以下		
J02 砕石の種類	8		再生クラッシャー 40～0		
J03 費用の内訳	1		全ての費用		