参　考　資　料

令和０８年度

公下管 第4-12号

公共下水道事業マンホール蓋更新工事参考資料

多治見市　笠原町地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430510-0001)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用　　1.000　m　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低騒音型）湿式　ブレード径　φ56cm	9.800				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ	22.470				
ガソリン　レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05　費用の内訳	1	全ての費用

舗装版破砕積込（小規模土工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB210720-0002)

全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
小型バックホウ機械損料　超低騒音型･排出ガス対策型(3次)クローラ型　0.13m3	21.200				
運転手（特殊）	70.890				
軽油　小型ローリー	7.910				
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　費用の内訳	1	全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410040-0003)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 60 mm、1層施工、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.960				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
粒調砕石　Ｍ－３０	46.320				
軽油　小型ローリー	3.210				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　材料	10	粒度調整砕石 M-30
J04　全仕上り厚	60	全仕上り厚 60 mm
J05　施工区分	1	1層施工
J07　費用の内訳	1	全ての費用

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0004)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
振動ローラ機械損料　ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ	0.240				
振動コンパクタ 機械損料　40～60kg	0.130				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.320				
普通作業員	14.570				
土木一般世話役	4.400				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン（１３）	51.740				
アスファルト乳剤　タックコート　ＰＫ－４号	1.620				
ガソリン　レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油　小型ローリー	0.040				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02　1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03　材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04　瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05　費用の内訳	1	全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB227010-0005)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、17.0km以下、全ての費用　　1.000　m3　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　2ｔ級	19.090				
運転手（一般）	72.090				
軽油　小型ローリー	8.820				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　殻発生作業	3	舗装版破砕
J02　積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03　DID区間の有無	1	DID区間無し
J12　運搬距離 DID無	12	17.0km以下
J16　費用の内訳	1	全ての費用