参　考　資　料

令和０８年度
公下管第 7-5号

公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく路面復旧工事参考資料

多治見市　笠原町地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。
従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。
なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430510-0001)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用　　1.000　m　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･(超低騒音型）湿式　ブレード径　φ56cm	9.800				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ	22.470				
ガソリン　レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05　費用の内訳	1	全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430310-0002)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
バックホウ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手（特殊）	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油　小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　障害等の有無	1	無し
J03　騒音振動対策	1	騒音振動対策不要
J04　舗装版厚	1	15cm以下
J06　積込作業の有無	1	積込有り
J07　費用の内訳	1	全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB227010-0003)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用　　1.000　m3　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級	42.270				
運転手（一般）	41.180				
軽油　小型ローリー	16.550				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　殻発生作業	3	舗装版破砕
J02　積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03　DID区間の有無	1	DID区間無し
J10　運搬距離 DID無	5	11.5km以下
J16　費用の内訳	1	全ての費用

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB410010-0004)

有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	13.220				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	1.650				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	1.610				
運転手（特殊）	28.520				
普通作業員	11.740				
特殊作業員	9.170				
土木一般世話役	8.520				
粒調砕石　Ｍ－３０	20.190				
軽油　小型ローリー	5.380				
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　補足材料の有無	2	有り
J02　補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03　補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J04　費用の内訳	1	全ての費用

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0005)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価（R07.4月単価）	岐阜単価（単価適用月）	摘　要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引　騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.840				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.130				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	0.130				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.690				
運転手（特殊）	2.070				
特殊作業員	2.050				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)	80.480				
アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号	7.390				
軽油　小型ローリー	0.470				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	4	3.0m超
J02　1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03　材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04　瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05　費用の内訳	1	全ての費用