数　量　総　括　表

単独

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
管路				
管きょ工(管径150mm)		式	1	
管路土工		式	1	
管路掘削	BH0.35	m3	-	
管路掘削	BH0.20	m3	-	
管路掘削	BH0.10	m3	16	
管路埋戻	BH0.35	m3	-	
管路埋戻	BH0.20	m3	-	
管路埋戻	BH0.10	m3	13	
発生土処理	BH0.35	m3	-	
発生土処理	BH0.10	m3	3	
管布設工		式	1	
リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	JSWAS K-13、φ150	m	9	
管基礎工		式	1	
砕石基礎	RC-40 BH0.35	m3	-	
砕石基礎	RC-40 BH0.20	m3	-	
砕石基礎	RC-40 BH0.10	m3	2	
管路土留工		式	1	
たて込み簡易土留め	掘削深 2.00m以下	m	-	
たて込み簡易土留め	掘削深 2.50m以下	m	9.4	
たて込み簡易土留め	掘削深 3.00m以下	m	-	
たて込み簡易土留め	掘削深 3.50m以下	m	-	
たて込み簡易土留め	掘削深 4.00m以下	m	-	
たて込み簡易土留め	掘削深 4.50m以下	m	-	
たて込み簡易土留め	掘削深 5.00m以下	m	-	

数　量　総　括　表

単独

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1	
組立０号ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所	－	
蓋・枠	圧力開放型蓋　T-25	組	－	
蓋・枠	圧力開放型蓋　T-14	組	－	
蓋・枠	長寿命型蓋　T-25	組	－	
蓋・枠	次世代型蓋　T-25	組	－	
蓋・枠	次世代型蓋　T-14	組	－	
蓋・枠	デザイン蓋　T-14	組	－	
調整金具	25mm	個	－	
調整金具	45mm	個	－	
調整リング	600×　50	個	－	
調整リング	600×100	個	－	
調整リング	600×150	個	－	
床版斜壁	600×750×150	個	－	
斜壁	600×750×300	個	－	
斜壁	600×750×450	個	－	
斜壁	600×750×600	個	－	
直壁	750×300	個	－	
直壁	750×600	個	－	
直壁	750×750	個	－	
直壁	750×1200	個	－	
直壁	750×1500	個	－	
直壁	750×1800	個	－	
底版一体型 管取付け壁	750×600	個	－	
底版一体型 管取付け壁	750×750	個	－	
底版一体型 管取付け壁	750×1200	個	－	
底版一体型 管取付け壁	750×1500	個	－	
底版一体型 管取付け壁	750×1800	個	－	
底部工 管径150mm	Co0.11㎥ RC0.64㎡ ﾓﾙﾀﾙ0.51㎡	箇所	－	
底部工 管径200mm	Co0.11㎥ RC0.64㎡ ﾓﾙﾀﾙ0.53㎡	箇所	－	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=2m以下	箇所	－	市場単価
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=3m以下	箇所	－	市場単価
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=4m以下	箇所	－	市場単価
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=5m以下	箇所	－	市場単価
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=6m以下	箇所	－	市場単価
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	φ150、組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	箇所	1	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	PRP150	箇所	1	

数　量　総　括　表

単独

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製、JSWAS A-10	箇所	2	
蓋・枠	T-25	組	-	
蓋・枠	T-14	組	2	
調整リング	300×100	個	2	
調整リング	300×150	個	1	
斜壁	300×150	個	-	
斜壁	300×200	個	2	
直壁	300×195	個	-	
直壁	300×295	個	-	
直壁	300×395	個	1	
直壁	300×595	個	1	
直壁	300×895	個	-	
管取付壁	300×425	個	-	
管取付壁	300×625	個	-	
管取付壁	300×825	個	2	
底板		個	2	
止水材		個	4	
砕石基礎工	敷均し厚:20cm	㎡	0.6	(=0.12㎥)
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=1m以下	箇所	-	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=2m以下	箇所	1	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=3m以下	箇所	1	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	PRP150	箇所	4	

数　量　総　括　表

単独

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数　　量	摘　　要
付帯工		式	1	
舗装撤去工		式	1	
舗装版切断	アスファルト舗装版、深=20cmまで	m	5	
舗装版破砕	アスファルト舗装、厚さ10cmまで	m2	2	
殻運搬	アスファルト殻、運搬距離 9.0km以下	m3	0.1	
殻処理		t	0.2	
道路復旧工		式	1	
上層路盤	M-30、t＝10cm	m2	2	
下層路盤	RC-40、t＝15cm	m2	2	
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(13)再生材、舗装厚 5cm	m2	2	
既設構造物撤去工		式	1	
塩化ビニル管	φ150	m	9	
処分費	プラスチック殻	m3	0.04	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物	m3	0.3	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)殻、運搬距離 8.0km以下	m3	0.3	
処分費		t	0.8	
たて込み簡易土留め	掘削深 2.50m以下	m	10.3	
土工		式	1	
掘削	BH0.10	m3	17	
埋戻	BH0.10	m3	13	
発生土処理	BH0.10	m3	4	
舗装撤去工		式	1	
舗装版切断	アスファルト舗装版、深=20cmまで	m	12	
舗装版破砕	アスファルト舗装、厚さ10cmまで	m2	5	
殻運搬	アスファルト殻、運搬距離 9.0km以下	m3	0.3	
殻処理		t	0.7	
道路復旧工		式	1	
上層路盤	M-30、t＝10cm	m2	5	
下層路盤	RC-40、t＝15cm	m2	5	
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(13)再生材、舗装厚 5cm	m2	5	