数　量　総　括　表

（交付金対象事業）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	
					当初	変更
（昼間施工）舗装工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		不陸整正	補足材あり M-30 t=30mm	m2	1,930	
		表層工	再生密粒度アスコン top20 t=50mm(PK3)	m2	1,930	
（昼間施工）区画線工				式	1	
	溶融式区画線			式	1	
		白実線	W=15cm t=1.5	m	210	
		白破線	W=15cm t=1.5	m	250	
		黄実線	W=15cm t=1.5	m	230	
		白実線	W=45cm t=1.5	m	80	
（昼間施工）構造物撤去工				式	1	
	舗装版撤去工			式	1	
		舗装版撤去	t=5cm	m2	1,930	
		アスファルト殻運搬		m3	96	
		アスファルト殻処分		t	226	
		舗装版切断	t=5cm	m	89	
		切削殻処分		t	195	
（夜間施工）舗装工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン top20 t=50mm(PK4)	m2	1,660	
（昼間施工）構造物撤去工				式	1	
	舗装版撤去工			式	1	
		路面切削工	t=5cm	m2	1,660	
		切削殻運搬工		m3	83	

舗 装 工 集 計 表（交付金対象事業）

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
（昼間施工） 車道舗装工			式	1	
	不陸整正	補足材あり M-30　t=3cm	㎡	1,926	1,930
	表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm(PK3)	㎡	1,926	1,930
（昼間施工） 舗装版撤去工			式	1	
	舗装版撤去	t=5cm	㎡	1,926	1,930
	アスファルト殻 運搬工		㎥	96	
	アスファルト殻 処分		t	226	
	舗装版切断	t=5cm	m	89	
	切削殻 処分		t	195	
（夜間施工） 車道舗装工					
	表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm(PK4)	㎡	1,655	1,660
（夜間施工） 舗装版撤去工					
	路面切削工	t=5cm	㎡	1,655	1,660
	切削殻 運搬工		㎥	83	

舗装工					1式当り
名称	計算式			単位	数量
切削工	面積計算書より				
t=5cm	A1＝	1655.4	＝ 1655.4	m^2	1660
舗装版撤去工	面積計算書より				
t=5cm	A1＝	1925.5	＝ 1925.5	m^2	1930
不陸整正	面積計算書より				
補足材あり　M-30	A1＝	1925.5	＝ 1925.5	m^2	1930
t=3cm					
表層工(車道舗装)	面積計算書より				
再生密粒度アスファルト	A1＝	1655.4	＝ 1655.4	m^2	1660
t=5cm　PK4					
表層工(車道舗装)	面積計算書より				
再生密粒度アスファルト	A1＝	1925.5	＝ 1925.5	m^2	1930
t=5cm　PK3					

切削工・表層工					車道舗装工									面積計算書（旭ヶ丘）	
測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（ｍ２）	
ANo 0															
+ 0.000		6.00													
ANo 1	20.0		6.000	120.0										120.0	
+ 0.000		6.00													
ANo 2	20.0		5.650	113.0										113.0	
+ 0.000		5.30													
ANo 3	20.0		7.100	142.0										142.0	
+ 0.000		8.90													
ANo 3	3.8		7.400	28.1										28.1	
+ 3.800		5.90													
														0.0	
BNo 0														0.0	
+ 0.000		9.60													
BNo 1	22.0		10.950	240.9										240.9	
+ 2.000		12.30													
														0.0	
GNo 0														0.0	
+ 0.000															
GNo 1				220.0										220.0	
+ 5.000															
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
小計	86			864.0			0.0			0.0				864.0	
中計				864.0			0.0			0.0				864.0	
合計				864.0			0.0			0.0				864.0	

舗装版撤去工・表層工　　車道舗装工　　面積計算書（旭ヶ丘）

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m２）	
HNo 0															
+ 0.000		3.10													
HNo 1	20.0		3.100	62.0										62.0	
+ 0.000		3.10													
HNo 2	20.0		3.300	66.0										66.0	
+ 0.000		3.50													
HNo 3	20.0		3.375	67.5										67.5	
+ 0.000		3.25													
HNo 4	20.0		3.175	63.5										63.5	
+ 0.000		3.10													
HNo 5	20.0		3.125	62.5										62.5	
+ 0.000		3.15													
HNo 6	20.0		3.125	62.5										62.5	
+ 0.000		3.10													
HNo 7	20.0		3.125	62.5										62.5	
+ 0.000		3.15													
HNo 8	20.0		3.275	65.5										65.5	
+ 0.000		3.40													
HNo 9	20.0		3.650	73.0										73.0	
+ 0.000		3.90													
HNo 10	20.0		4.200	84.0										84.0	
+ 0.000		4.50													
HNo 11	20.0		4.500	90.0										90.0	
+ 0.000		4.50													
HNo 11	7.2		4.500	32.4										32.4	
+ 7.200		4.50													
														0.0	
														0.0	
														0.0	
小計	227			791.4			0.0			0.0				791.4	
中計				1,655.4			0.0			0.0				1,655.4	
合計				1,655.4			0.0			0.0				1,655.4	

舗装版撤去工・表層工　　車道舗装工　　面積計算書（旭ヶ丘）

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m２）	
CNo 0															
+ 0.000		5.60													
CNo 1	20.0		5.600	112.0										112.0	
+ 0.000		5.60													
CNo 1	18.2		5.600	101.9										101.9	
+ 18.200		5.60													
														0.0	
DNo 0														0.0	
+ 0.000		5.20													
DNo 1	20.0		5.200	104.0										104.0	
+ 0.000		5.20													
DNo 2	20.0		5.250	105.0										105.0	
+ 0.000		5.30													
DNo 3	20.0		4.950	99.0										99.0	
+ 0.000		4.60													
DNo 4	20.0		4.575	91.5										91.5	
+ 0.000		4.55													
DNo 5	20.0		4.575	91.5										91.5	
+ 0.000		4.60													
DNo 6	20.0		4.650	93.0										93.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 7	20.0		4.675	93.5										93.5	
+ 0.000		4.65													
DNo 8	20.0		4.675	93.5										93.5	
+ 0.000		4.70													
DNo 9	20.0		4.650	93.0										93.0	
+ 0.000		4.60													
DNo 10	20.0		4.600	92.0										92.0	
+ 0.000		4.60													
DNo 11	20.0		4.650	93.0										93.0	
+ 0.000		4.70													
小計	258			1,262.9			0.0			0.0				1,262.9	
中計				1,262.9			0.0			0.0				1,262.9	
合計				1,262.9			0.0			0.0				1,262.9	

舗装版撤去工・表層工　　車道舗装工　　面積計算書（旭ヶ丘）

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
DNo 11		（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m２）	
+ 0.000		4.70													
DNo 12	20.0		4.700	94.0										94.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 13	20.0		4.700	94.0										94.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 14	20.0		4.700	94.0										94.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 15	20.0		4.700	94.0										94.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 16	20.0		4.700	94.0										94.0	
+ 0.000		4.70													
DNo 16	3.6		4.700	16.9										16.9	
+ 3.600		4.70													
														0.0	
ENo 0														0.0	
+ 0.000		4.60													
ENo 1	20.0		4.600	92.0										92.0	
+ 0.000		4.60													
ENo 1	18.1		4.625	83.7										83.7	
+ 18.100		4.65													
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
小計	142			662.6			0.0			0.0				662.6	
中計				1,925.5			0.0			0.0				1,925.5	
合計				1,925.5			0.0			0.0				1,925.5	

構造物撤去工　　（1 / 1）　　延 長 調 書

名　称	No.	測点 自	測点 至	数　量	摘　要
舗装版切断 t=5cm	ANo.	0 + 0.0		6.0	
	BNo.	0 + 0.0	1 + 2.0	44.0	
	CNo.	1 + 18.2		5.6	
	ENo.	0 + 0.0		4.6	
	ENo.	2 + 3.8		4.7	
	GNo.	0 + 0.0		8.0	
	GNo.	1 + 5.0		8.0	
	HNo.	0 + 0.0		3.1	
	HNo.	11 + 7.2		4.5	
			合計	88.5	

区　画　線　工　集　計　表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘 要
区　画　線　工			式	1	
	溶融式区画線	白実線 W=15cm t=1.5mm	m	207	210
	溶融式区画線	白破線 W=15cm t=1.5mm	m	245	250
	溶融式区画線	黄実線 W=15cm t=1.5mm	m	227	230
	溶融式区画線	白実線 W=45cm t=1.5mm	m	84	80

区　画　線　集　計　表

区画線

単位:m

名 称	規 格	施工 区分	適用	数量	
				その他の舗装区間	排水性舗装区間
溶融式区画線	白 実線 W=15cm	供用区間		207.2	
		計		207.2	
	白 実線 W=15cm	供用区間		245.4	
		計		245.4	
	黄 実線 W=15cm	供用区間		227.0	
		計		227.0	
	白 実線 W=45cm	供用区間		84.0	
		計		84.0	

区 画 線 工　　（1 / 1）　　延 長 調 書

名　　称	路線	測点 自	測点 至	数　量	摘要
溶融式区画線 車道中央線・外側線 白実線 w=15cm	C	No. 0 + 0.0	No. 1 + 18.2	27.0	
	D	No. 0 + 0.0	No. 16 + 3.6	157.2	
	E	No. 0 + 0.0	No. 1 + 18.1	23.0	
			合　計	m 207.2	
溶融式区画線 車道中央線・外側線 白破線 w=15cm	C	No. 0 + 0.0	No. 1 + 18.2	7.0	
	D	No. 0 + 0.0	No. 16 + 3.6	60.4	
	D	No. 0 + 0.0	No. 16 + 3.6	160.0	
	E	No. 0 + 0.0	No. 1 + 18.1	18.0	
			合　計	m 245.4	
溶融式区画線 車道中央線・外側線 黄実線 w=15cm	H	No. 0 + 0.0	No. 11 + 7.2	227.0	
			合　計	m 227.0	
溶融式区画線 横断歩道 白実線 w=45cm	B	No. 0 + 0.0	No. 1 + 2.0	84.0	
			合　計	m 84.0	

数　量　総　括　表

（単独事業）

工種	種別	細別	規格	単位	数量 当初	数量 変更
舗装工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		不陸整正	補足材あり M-30 t=30mm	m2	194	
		表層工	再生密粒度アスコン top20 t=50mm	m2	194	
構造物撤去工				式	1	
	舗装版撤去工			式	1	
		舗装版撤去	t=5cm	m2	194	
		アスファルト殻運搬		m3	10	
		アスファルト殻処分		t	23	
		舗装版切断	t=5cm	m	9	

舗　装　工　集　計　表（単独事業）

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
車道舗装工			式	1	
	不陸整正	補足材あり M-30　t=3cm	㎡	194	
	表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm(PK3)	㎡	194	
舗装版撤去工			式	1	
	舗装版撤去	t=5cm	㎡	194	
	アスファルト殻 運搬工		㎥	10	
	アスファルト殻 処分		t	23	
	舗装版切断	t=5cm	m	9	

舗装工					1式当り
名称	計算式			単位	数量
舗装版撤去工	面積計算書より				
t=5cm	A1＝	194.2	＝ 194.2	m^2	190
不陸整正	面積計算書より				
補足材あり　M-30	A1＝	194.2	＝ 194.2	m^2	190
t=3cm					
表層工(車道舗装)	面積計算書より				
再生密粒度アスファルト	A1＝	194.2	＝ 194.2	m^2	190
t=5cm　PK3					

舗装版撤去工・表層工　　車道舗装工　　面積計算書（旭ヶ丘）

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m２）	
FNo 0															
+ 0.000		4.45													
FNo 1	20.0		4.450	89.0										89.0	
+ 0.000		4.45													
FNo 2	20.0		4.425	88.5										88.5	
+ 0.000		4.40													
FNo 2	3.8		4.400	16.7										16.7	
+ 3.800		4.40													
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
小計	44			194.2			0.0			0.0				194.2	
中計				194.2			0.0			0.0				194.2	
合計				194.2			0.0			0.0				194.2	

構造物撤去工　　（１ ／ １）　延 長 調 書

名　称	No.	測点 自	測点 至	数　量	摘　要
舗装版切断 t=5cm	FNo.	0 + 0.0		4.5	
	FNo.	2 + 3.8		4.4	
			合計	8.9	