数 量 総 括 表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数 量	摘　　要
排水構造物工			式	1	
	側　溝　工				
		SD側溝250(B)	m	73.2	
構造物撤去工			式	1	
	排水構造物撤去工		m3	2	
	Co 殻 運 搬		m3	2	
	Co 殻 処 分		t	4	
	舗装版切断	t=15cm以下	m	73	
	舗装版破砕	t=5cm	m2	37	
	As 殻 運 搬		m3	2	
	As 殻 処 分		t	4	
舗装復旧工			式	1	
	表　層　工	再生密粒As (13) t=5cm	m2	37	
	上層路盤工	M-30 t=10cm	m2	37	
	下層路盤工	RC-40 t=15cm	m2	37	

数 量 計 算 書

名称	計算式								単位	数量
側溝工 SD側溝250(B)	L=	73.2						= 73.2	m	73.2
既設側溝撤去工	L=	73.2		55	kg/m					
Co殻運搬	V=	73	×	55	÷	1000	÷ 2.50	= 1.61	m3	2.0
Co殻処分	V=	73	×	55	÷	1000		= 4.0	t	4
舗装版切断 t=15cm以下	L=	73.2						= 73.2	m	73.0
舗装版破砕 t=5cm	A=	73.2	×	0.5				= 36.60	m2	37.0
As殻運搬	V=	36.60	×	0.05				= 1.830	m3	2.0
As殻処分	V=	36.60	×	0.05	×	2.35		= 4.30	t	4.0
表層工 再生密粒As(13) t=5cm	A=	73.2	×	0.5				= 36.6	m2	37
上層路盤工 M-30 t=10cm	A=	73.2	×	0.5				= 36.6	m2	37
下層路盤工 RC-40 t=15cm	A=	73.2	×	0.5				= 36.6	m2	37

SD側溝-250×250　数 量 表

10m当り

名　　称	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
SD側溝	SD側溝-250×250	個	5.0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板		個	5	
蓋設置		枚	5.0	
掘削		m3	3.3	0.327 × 10 ＝ 3.27
埋戻し		m3	1.2	0.117 × 10 ＝ 1.17
発生土運搬		m3	2.0	3.27 － 1.17 ／ 0.9 ＝ 1.97
発生土処分		m3	2.0	