舗　装　工　集　計　表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
舗装版撤去工			式	1	
	アスファルト切削工	t=5cm	㎡	1,090	
	アスファルト殻運搬工		㎥	55	
	アスファルト殻処分		t	128	
車道舗装工			式	1	
	表層工	密粒度アスコン 13Top t=5cm	㎡	1,090	シナヤカファルト
区画線工	溶融式	白 実線 W=15cm	m	260	
		白 破線 W=45cm	m	50	
		白 破線 W=15cm	m	23	
		文字・記号 W=15cm 換算	m	33	
	溶融式カラー表示	レッド	㎡	78	
仮設工			式	1	

舗装工								1式当り	
名称	計算式						単位	数量	適用
舗装版切削工		車道舗装							
アスファルト　t=5cm	A＝	1090.8			＝	1090.80	m^2	1091	
アスファルト殻運搬	V＝	1090.8	× 0.05		＝	54.54	㎥	55	
アスファルト殻処分	A＝	1090.8	× 0.05	× 2.35	＝	128.2	t	128	
表層工(車道舗装)		車道舗装							
密粒度As13Top t=5cm　シナヤカファルト	A＝	1090.8			＝	1090.80	m^2	1091	

舗装版破砕工・表層工

面積計算書　P-1

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
No		（m）	（m）	（m２）	No		（m）	（m）	（m２）	（m）	（m）	（m２）	（m２）	
+					+									
No 0	0.0		3.000	0.0	No 8			1.450	0.0					
+		6.00			+		2.90							
No 1	20.0		6.100	122.0	No 9	20.0		2.850	57.0					
+		6.20			+		2.80							
No 2	20.0		6.150	123.0	No 9	16.3		2.875	46.9					
+		6.10			+ 16.300		2.95							
No 3	20.0		6.000	120.0	No			1.475	0.0					
+		5.90			+									
No 3	15.9		6.050	96.2	No			0.000	0.0					
+ 15.900		6.20			+									
No 3	1.4		6.700	9.4	No			0.000	0.0					
+ 17.300		7.20			+									
No 4	2.7		7.200	19.4	No			0.000	0.0					
+		7.20			+									
No 4	2.8		7.200	20.2	No			0.000	0.0					
+ 2.800		7.20			+									
No 4	1.5		6.750	10.1	No			0.000	0.0					
+ 4.300		6.30			+									
No 5	15.7		6.150	96.6	No			0.000	0.0					
+		6.00			+									
No 6	20.0		6.000	120.0	No			0.000	0.0					
+		6.00			+									
No 7	20.0		6.300	126.0	No			0.000	0.0					
+		6.60			+									
No 8	20.0		6.200	124.0	No			0.000	0.0					
+		5.80			+									
小計				986.9	小計				103.9					
中計				986.9	中計				103.9					
合計				1,090.8										

区　画　線　工

名　称	計　算　式					単位	数 量	備 考
区画線設置								
	車道外側線		車道中央線					
［白実線 W=15cm］	262.9	+	0.0	=	262.9	m	263	
	横断歩道		停 止 線					
［白実線 W=45cm］	42.6	+	7.5	=	50.1	m	50	
	車道外側線							
［白破線 W=15cm］	23.0			=	23.0	m	23	
	車道外側線							
［白破線 W=30cm］	0.0			=	0.0	m	0	
	矢印							
［記号・白(15cm換算)］	33.0			=	33.0	m	33	

区 画 線 工

種　別	細　別	測　点	数 量	摘　要
車道外側線	白色実線(W=15cm)	No.0 ～ No.3 + 12.3	72.3	左側
		No.0 ～ No.3 + 12.3	72.3	右側
		No.4 + ～ No.7 + 17.8	77.8	左側
		No.4 + 2.4 ～ No.4 + 13.4	11.0	右側
		No.6 + 18.2 ～ No.7 + 17.7	19.5	右側
		No.8 + 1.2 ～ No.9 + 16.3	10.0	右側
	合　計		262.9	
	白色破線(W=15cm)	No.4 + 13.4 ～ No.6 + 18.2	23.0	右側
		～		
		～		
	合　計		23.0	
	白色破線(W=30cm)	～		
	合　計		0.0	
車道中央線	白色実線(W=15cm)	～ +		
	合　計		0.0	
横断歩道	白色実線(W=45cm)	L=3.6 × 6 本	21.6	
		L=3.5 × 6 本	21.0	
	合　計		42.6	
停 止 線	白色実線(W=45cm)	2.5m × 3.0 箇所	7.5	
	合　計		7.5	
記号 矢印	ダイヤマーク 2箇所	15cm換算	33.0	
	合　計		33.0	