数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	
					当　初	変　更
舗　装　工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		表　層　工	高耐久性長寿命化改質As 密粒top13　t=50mm	m2	526	
		表　層　工	高耐久性長寿命化改質As 密粒top13　t=40mm	m2	202	
	舗装版撤去工			式	1	
		As舗装 路面切削工	t=50mm	m2	526	
		アス殻 運搬		m3	26	
		アス殻 処分		t	61	
		セメント改良土 路面切削工		m2	202	
		コン殻 運搬	無筋	m3	8	
		コン殻 処分	無筋	t	19	
区画線工						
	溶融式区画線					
		外側線 白実線	W=15cm　t=1.5mm	m	94	
		停止線・横断歩道 白実線	W=45cm　t=1.5mm	m	60	
		外側線 白破線	W=30cm　t=1.5mm	m	14	
		ダイヤマーク 白文字・記号	W=15cm換算　t=1.5mm	m	-	