参　考　資　料

令和０８年度

道改第 6-3号

道路改良事業費（単独）舗装整備工事参考資料

市道613805線

多治見市　旭ケ丘10丁目　地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。
従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。
なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-3号	事 業 名	道路改良事業費（単独）
路河川名	市道613805線	工 事 名	舗装整備工事 参考資料
年　　度	令和０８年度	施工箇所	多治見市　旭ケ丘10丁目　地内

事業概要	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層工（高耐久性長寿命化改質As13TOP）　A=526m2 区画線工　N=1式 仮設工　N=1式	設　計　年　月　日	令和８年１０月２９日
		施　工　方　法	請負
		施　工　期　間	令和９年　３月１８日限り
		起　工　年　月　日	
		竣　工　年　月　日	
		歩 掛 適 用 年 月	令和８年１０月　１日
		単 価 適 用 年 月	令和８年１０月　１日
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装	1	式			
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用	526	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用	202	m2			施工P単価表(CB410260-0002)
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	526	m2			施工P単価表(CB430010-0003)
殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 無し、6.5km以下、全ての費用	26	m3			施工P単価表(CB430020-0004)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
処分費（多治見市大沢町） 福田道路(株) アスファルト処理場 切削屑	61	t			管：T ZC29960005
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用	202	m2			施工P単価表(CB430010-0005)
殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 無し、6.5km以下、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB430020-0004)
処分費（多治見市大沢町） 日章産業(株) コンクリート処理場 無 筋	19	t			管：T ZC29780002
舗装	1	式			
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置（溶融式）［標単］ 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	94	m			施工歩掛表(DC072205-0001)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置（溶融式）［標単］					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	60	m			施工歩掛表(DC072205-0002)
区画線設置（溶融式）［標単］					
破線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	14	m			施工歩掛表(DC072205-0003)
舗装					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員Ｂ					
	5	人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
共通仮設費					
運搬費	1	式			単価表(F999100001-01)
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
工事原価	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0001)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	570.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油 小型ローリー	47.000	ﾘｯﾄﾙ			[9] ZC19020000
諸雑費 Σ[9] * 0.05	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0001)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要

条件名称	入力値	条件値
J01　規格･仕様区分	1	実線 幅 15cm
J02　時間的制約・作業時間帯	1	無・昼間
J03　供用区分	1	供用区間
J04　排水性舗装区分	1	通常舗装(排水性舗装以外)
J05　塗布厚	1	1.5mm（標準）
J06　塗料区分	1	白
J07　塗料規格	1	溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
J08　プライマー規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0002)

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	1,700.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー 区画線用	75.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			[9] ZC41320010
軽油 小型ローリー	87.000	ﾘｯﾄﾙ			[9] ZC19020000
諸雑費 Σ[9] * 0.05	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0002)

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要

条件名称	入力値	条件値
J01　規格･仕様区分	4	実線 幅 45cm
J02　時間的制約・作業時間帯	01	無・昼間
J03　供用区分	01	供用区間
J04　排水性舗装区分	01	通常舗装(排水性舗装以外)
J05　塗布厚	01	1.5mm（標準）
J06　塗料区分	1	白
J07　塗料規格	1	溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
J08　プライマー規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0003)

破線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101011300
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	1,130.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー 区画線用	50.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	50.000	kg			[9] ZC41320010
軽油 小型ローリー	84.000	ﾘｯﾄﾙ			[9] ZC19020000
諸雑費 Σ[9] * 0.05	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

区画線設置（溶融式）［標単］				施工歩掛表(DC072205-0003)	
破線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装				1000 m 当り	
名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
条　件　名　称			入　力　値	条　件　値	
J01　規格･仕様区分			7	破線 幅 30cm	
J02　時間的制約・作業時間帯			01	無・昼間	
J03　供用区分			01	供用区間	
J04　排水性舗装区分			01	通常舗装(排水性舗装以外)	
J05　塗布厚			01	1.5mm（標準）	
J06　塗料区分			1	白	
J07　塗料規格			1	溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%	
J08　プライマー規格			1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	

建設機械運搬費　　施工歩掛表(WB010010-0004)

往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
貨物自動車運賃 片道 10 km、運搬車種= 28.500 t車	1.000	台			施工歩掛表(DC000100-0005)
合計特殊処理 Σ*2.0000000	1.000	式			XQ
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　運搬区分	2	往復運搬
J03　機械の種類	1	路面切削機・廃材積込装置付２ｍ

貨物自動車運賃　　施工歩掛表(DC000100-0005)

片道 10 km、運搬車種= 28.500 t車　　1　台　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台			ZY0Z3300
合　計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　片道運搬距離(km)	10	片道 10 km
J02　運搬車種（○ｔ）	28.500	運搬車種= 28.500 t車

運搬費　　単価表(F999100001-01)

1　式

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
建設機械運搬費 往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ	1.000	式			施工歩掛表(WB010010-0004)
合　計	1.000	式			

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0001)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引　騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.880				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.140				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	0.140				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.880				
運転手（特殊）	2.180				
特殊作業員	2.150				
土木一般世話役	0.770				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
高耐久性長寿命化改質As密粒TOP13　ｼﾅﾔｶﾌｧﾙﾄ同等品以上	84.580				
アスファルト乳剤　タックコート　ＰＫ－４号	2.650				
軽油　小型ローリー	0.500				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	4	3.0m超
J02　1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03　材料	47	密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①
J04　瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05　費用の内訳	1	全ての費用

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0002)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引　騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.880				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.140				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	0.140				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.880				
運転手（特殊）	2.180				
特殊作業員	2.150				
土木一般世話役	0.770				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
高耐久性長寿命化改質As密粒TOP13　ｼﾅﾔｶﾌｧﾙﾄ同等品以上	84.580				
アスファルト乳剤　タックコート　ＰＫ－４号	2.650				
軽油　小型ローリー	0.500				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	4	3.0m超
J02　1層当り平均仕上り厚	40	1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03　材料	47	密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質①
J04　瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05　費用の内訳	1	全ての費用

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430010-0003)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
路面切削機機械損料　排出ガス対策型（第３次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0m×23cm	30.090				
路面清掃車機械損料　四輪ブラシ式　ホッパ容量1.5m3	6.070				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	13.400				
土木一般世話役	4.020				
運転手（特殊）	3.780				
特殊作業員	3.710				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
軽油　小型ローリー	8.780				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02　段差すりつけの撤去作業	2	有り
J03　費用の内訳	1	全ての費用

殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）				施工Ｐ単価表(CB430020-0004)	
無し、6.5km以下、全ての費用					1.000 m3 当り
名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級	39.090				
運転手（一般）	47.170				
軽油　小型ローリー	13.740				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　DID区間の有無	1	無し
J02　運搬距離 DID区間無し	13	6.5km以下
J04　費用の内訳	1	全ての費用

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430010-0005)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
路面切削機機械損料　排出ガス対策型（第３次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0m×23cm	30.540				
路面清掃車機械損料　四輪ブラシ式　ホッパ容量1.5m3	6.160				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	13.600				
土木一般世話役	4.080				
運転手（特殊）	3.840				
特殊作業員	3.760				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
軽油　小型ローリー	8.910				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02　段差すりつけの撤去作業	1	無し
J03　費用の内訳	1	全ての費用