数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	
					当　初	変　更
舗　装　工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		不　陸　整　正	補足材あり M-30　t=30mm	m2	876	
		表　層　工	再生密粒度アスコン top20　t=50mm	m2	876	
	舗装版撤去工			式	1	
		アスファルト 舗装版撤去	t≦15cm	m2	876	
		アスファルト殻 運搬		m3	44	
		アスファルト殻 処分		t	101	
		舗　装　版　切　断	t≦15cm	m	267	
区画線工						
	溶融式区画線	外側線 白破線	W=15cm　t=1.5mm	m	5	
		外側線 白実線	W=15cm　t=1.5mm	m	240	
		中心線 白破線	W=15cm　t=1.5mm	m	130	

舗装工					1式当り
名称	計算式			単位	数量
舗装版撤去	面積計算書より				
t=5cm	A1＝	876.4	＝ 876.4	m^2	
アスファルト殻運搬		876.4 ×0.05	＝ 43.82	㎥	
アスファルト殻処分		43.8 ×2.3	＝ 100.8	t	
不陸整正	面積計算書より				
補足材あり	A＝	876.4	＝ 876.4	m^2	
M-30 t=3cm					
表層工(車道舗装)	面積計算書より				
再生密粒度アスファルト(20)	A1＝	876.4	＝ 876.4	m^2	
t=5cm					

舗 装 面 積 計 算 書

路線	測点			距離	舗装工（表層工 t=50 ）				
					点間距離	幅	平均幅	面積	備考
	No. 2	＋	17.60			3.50			
	No. 3			60.00	2.40	3.50	3.50	8.4	
	No. 4			80.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 5			100.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 6			120.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 7			140.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 8			160.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 9			180.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 10			200.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 11			220.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 12			240.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 13			260.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 14			280.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 15			300.00	20.00	3.50	3.50	70.0	
	No. 15	＋	8.00	308.00	8.00	3.50	3.50	28.0	
	合計							876.4	

区画線工　数量集計表

名　称		数　量　(m)									備考
		外側線 白破線 W=15cm	外側線 白実線 W=15cm	中心線 白破線 W=15cm	中心線 白実線 W=15cm	横断歩道 白実線 W=45cm	停止線 白実線 W=45cm	文字 白実線 (換算) W=15cm			
溶融式	1	4.8	240.8	125.2							
合　計		4.8	240.8	125.2							