参　考　資　料

令和０８年度

道改第 6-33号

道路改良事業費（単独）舗装整備工事（旭ケ丘7）参考資料

市道614100線

多治見市　旭ケ丘7丁目　地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。
従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。
なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-33号	事 業 名	道路改良事業費（単独）
路河川名	市道614100線	工 事 名	舗装整備工事（旭ケ丘7） 参考資料
年　　度	令和０８年度	施工箇所	多治見市　旭ケ丘7丁目　地内

事業概要	舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（再生密粒度TOP20）　A=876m2 区画線工　N=1式	設計年月日	令和８年１１月　２日
		施工方法	請負
		施工期間	令和９年　３月１８日限り
		起工年月日	
		竣工年月日	
		歩掛適用年月	令和８年１１月　１日
		単価適用年月	令和８年１１月　１日
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装	1	式			
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	876	m2			施工P単価表(CB410010-0001)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用	876	m2			施工P単価表(CB410260-0002)
構造物撤去工	1	式			
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	876	m2			施工P単価表(CB430310-0003)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	44	m3			施工P単価表(CB227010-0004)
処分費（多治見市大沢町）					管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	101	t			ZC29960004
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用	267	m			施工P単価表(CB430510-0005)
区画線工					
	1	式			
区画線設置（溶融式）［標単］					
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	5	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置（溶融式）［標単］					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	240	m			施工歩掛表(DC072205-0002)
区画線設置（溶融式）［標単］					
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	130	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
仮設工					
	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員Ｂ	15	人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0001)

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101011100
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	570.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油 小型ローリー	52.000	ﾘｯﾄﾙ			[9] ZC19020000
諸雑費 Σ[9] * 0.05	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0001)

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要

条件名称	入力値	条件値
J01　規格･仕様区分	5	破線 幅 15cm
J02　時間的制約・作業時間帯	1	無・昼間
J03　供用区分	1	供用区間
J04　排水性舗装区分	1	通常舗装(排水性舗装以外)
J05　塗布厚	1	1.5mm（標準）
J06　塗料区分	1	白
J07　塗料規格	1	溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
J08　プライマー規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0002)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	570.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油 小型ローリー	47.000	ﾘｯﾄﾙ			[9] ZC19020000
諸雑費 Σ[9] * 0.05	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

区画線設置（溶融式）［標単］				施工歩掛表(DC072205-0002)	
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装				1000 m 当り	
名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
条　件　名　称			入　力　値	条　件　値	
J01　規格･仕様区分			1	実線 幅 15cm	
J02　時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J03　供用区分			1	供用区間	
J04　排水性舗装区分			1	通常舗装(排水性舗装以外)	
J05　塗布厚			1	1.5mm（標準）	
J06　塗料区分			1	白	
J07　塗料規格			1	溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%	
J08　プライマー規格			1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB410010-0001)

有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	13.220				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	1.650				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	1.610				
運転手（特殊）	28.520				
普通作業員	11.740				
特殊作業員	9.170				
土木一般世話役	8.520				
粒調砕石　Ｍ－３０	20.190				
軽油　小型ローリー	5.380				
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　補足材料の有無	2	有り
J02　補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03　補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J04　費用の内訳	1	全ての費用

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0002)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引　騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.840				
タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t	0.130				
ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t	0.130				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.690				
運転手（特殊）	2.070				
特殊作業員	2.050				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン（２０）	80.480				
アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号	7.390				
軽油　小型ローリー	0.470				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	4	3.0m超
J02　1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03　材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04　瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05　費用の内訳	1	全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430310-0003)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
バックホウ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手（特殊）	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油　小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　障害等の有無	1	無し
J03　騒音振動対策	1	騒音振動対策不要
J04　舗装版厚	1	15cm以下
J06　積込作業の有無	1	積込有り
J07　費用の内訳	1	全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)			施工Ｐ単価表(CB227010-0004)		
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用				1.000 m3 当り	
名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級	42.270				
運転手（一般）	41.180				
軽油　小型ローリー	16.550				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　殻発生作業	3	舗装版破砕
J02　積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03　DID区間の有無	1	DID区間無し
J10　運搬距離 DID無	4	6.5km以下
J16　費用の内訳	1	全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB430510-0005)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用　　1.000　m　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･(超低騒音型) 湿式　ブレード径　φ56cm	9.800				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ	22.470				
ガソリン　レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05　費用の内訳	1	全ての費用