参　考　資　料

令和０８年度

交安改第 17号

交通安全施設整備事業交通安全施設整備工事参考資料

多治見市内一円

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	交安改第17号	事 業 名	交通安全施設整備事業
路河川名		工 事 名	交通安全施設整備工事 参考資料
年　　度	令和０８年度	施工箇所	多治見市内一円

事業概要	交通安全施設整備工　N=17箇所	設　計　年　月　日	令和８年１１月　２日
		施　工　方　法	請負
		施　工　期　間	令和９年　３月　５日限り
		起　工　年　月　日	
		竣　工　年　月　日	
		歩 掛 適 用 年 月	令和８年１１月　１日
		単 価 適 用 年 月	令和８年１１月　１日
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：道路維持工事
交通安全施設整備工事	1	式			
交通安全施設設整備工	1	式			
交通安全施設整備工	1	式			
階段手すり設置工（旭ケ丘8丁目） L=4.0m	1	式			単価表(SJ0010)
階段手すり設置工（希望ヶ丘1丁目） L=19.0m	1	式			単価表(SJ0020)
道路反射鏡設置工（大原町3丁目） ガードパイプ共架　φ800　1面	1	式			単価表(SJ0030)
交通安全施設撤去設置工（旭ケ丘9丁目） デリネーター2本設置、ポストコーン2本設置、標識板1基撤去	1	式			単価表(SJ0040)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
道路反射鏡設置撤去工（滝呂町13丁目）					
SP鋼管基礎　φ800　1面	1	式			単価表(SJ0050)
道路反射鏡設置工（笠原町）					
SP鋼管基礎　φ600　1面	1	式			単価表(SJ0060)
注意看板設置工（生田町1丁目）					
SP基礎	1	式			単価表(SJ0070)
道路反射鏡設置工（大原町6丁目）					
SP鋼管基礎（φ800、1面）	1	式			単価表(SJ0080)
道路反射鏡設置工（幸町3丁目）					
SP鋼管基礎（φ600、1面）	1	式			単価表(SJ0090)
道路反射鏡設置工（美坂町7丁目）					
SP鋼管基礎（φ800、1面）	1	式			単価表(SJ0100)
ガードレール撤去設置工（長瀬町）	1	式			単価表(SJ0110)
ガードレール撤去設置工（旭ケ丘4丁目）	1	式			単価表(SJ0120)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
ガードパイプ設置工（旭ケ丘1丁目）	1	式			単価表(SJ0130)
ガードレール修繕工（幸町4丁目）	1	式			単価表(SJ0140)
ガードパイプ設置工（小名田町東谷）	1	式			単価表(SJ0150)
道路反射鏡設置工（喜多町6丁目） SP鋼管基礎（φ600、1面）　鏡面再利用	1	式			単価表(SJ0160)
横断防止柵修繕工（脇之島町6丁目）	1	式			単価表(SJ0170)
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	21	人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：施工地域補正なし、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：施工地域補正なし、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価)　　施工歩掛表(DC063310-0001)

両面反射、反射体 径φ100以下（かぶせ式）、10本未満、通常（6～20時）、時間制限なし、防塵型（プロペラ型）にしない、さや管にしない　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
視線誘導標（市場単価）　防護柵取付 φ100以下　かぶせ式　両面	1.000	本			Q00161180100
合　計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

条件名称	入力値	条件値
J01　施工規模	4	10本未満
J02　反射区分	1	両面反射
J03　規格	3	反射体 径φ100以下（かぶせ式）
J04　作業時間帯	2	通常（6～20時）
J05　作業時間制限	2	時間制限なし
J06　加算額（防塵型）	2	防塵型（プロペラ型）にしない
J07　加算額（さや管）	2	さや管にしない

車線分離標設置工[ラバーポール](市場単価)　　施工歩掛表(WB812400-0002)

固定式(貼付式)、高さ650㎜、10本未満、通常（6～20時）、時間制限なし　　1　本　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
車線分離標設置 φ80（市場単価） 貼付式 固定式 高さ650㎜	1.000	本			Q00161320200
合　計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

条件名称	入力値	条件値
J01　施工区分	3	固定式(貼付式)
J02　規格･仕様	2	高さ650㎜
J03　施工規模	4	10本未満
J04　作業時間帯	2	通常（6～20時）
J05　作業時間制限	2	時間制限なし

標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)　　施工歩掛表(WB812210-0003)

2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし　　1　基　当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)					
警戒・規制・指示・路線番号標識	1.000	基			Q00160110100
合　計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

条件名称	入力値	条件値
J01　施工規模	1	2基以下
J02　作業時間帯	02	通常（6時～20時）
J03　作業時間制限	02	時間制限なし

階段手すり設置工（旭ケ丘8丁目）　　単価表(SJ0010)

L=4.0m　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
手すり（HR型）　白色 H=850　端末エルボ　タイプ	4.000	m			TJ0010
コアドリリング削孔 D=200mm	4.000	箇所			TJ0020
建柱及びビーム取付	1.000	人工			TJ0030
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

階段手すり設置工（希望ヶ丘1丁目）　　単価表(SJ0020)

L=19.0m　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
手すり（HR型）　白色 H=850　端末エルボ　タイプ	19.000	m			TJ0010
コアドリリング削孔 D=200mm	12.000	箇所			TJ0020
建柱及びビーム取付	4.000	人工			TJ0030
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置工（大原町3丁目）　　単価表(SJ0030)

ガードパイプ共架　φ800　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鏡面　どらいミラー ステンレス　丸型　φ800　同等品以上	1.000	枚			TJ0040
支柱 φ76.3×3.2×3600　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0050
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
ガードレール共架金具	2.000	組			TJ0080
共架金具取付	0.200	人工			TJ0090
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
合　計	1.000	式			

道路反射鏡設置工（大原町3丁目）　　単価表(SJ0030)

ガードパイプ共架　φ800　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
単位当り	1.000	式	当り		

交通安全施設撤去設置工（旭ケ丘9丁目）　　単価表(SJ0040)

デリネーター2本設置、ポストコーン2本設置、標識板1基撤去　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) 両面反射、反射体 径φ100以下（かぶせ式）、10本未満、通常（6～20時）、時間	2.000	本			施工歩掛表(DC063310-0001)
車線分離標設置工[ラバーポール](市場単価) 固定式(貼付式)、高さ650mm、10本未満、通常（6～20時）、時間制限なし	2.000	本			施工歩掛表(WB812400-0002)
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) 2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし	1.000	基			施工歩掛表(WB812210-0003)
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置撤去工（滝呂町13丁目）　　単価表(SJ0050)

SP鋼管基礎　φ800　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鏡面　どらいミラー ステンレス　丸型　φ800　同等品以上	1.000	枚			TJ0040
支柱 φ76.3×3.2×4000　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0110
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1300　型　同等品以上	1.000	基			TJ0120
既設撤去工	0.200	人工			TJ0130
撤去跡　埋戻し・転圧工	0.100	人工			TJ0140
分別解体処分費	1.000	式			TJ0150

道路反射鏡設置撤去工（滝呂町13丁目）　　単価表(SJ0050)

SP鋼管基礎　φ800　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置工（笠原町）　　単価表(SJ0060)

SP鋼管基礎　φ600　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鏡面　どらいミラー ステンレス　丸型　φ600　同等品以上	1.000	枚			TJ0170
支柱 φ76.3×3.2×3600　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0050
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1100　型	1.000	基			TJ0180
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
支柱廻り常温舗装復旧	1.000	式			TJ0190

道路反射鏡設置工（笠原町）　　単価表(SJ0060)

SP鋼管基礎　φ600　1面　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

注意看板設置工（生田町1丁目）　　単価表(SJ0070)

SP基礎　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
看板 アルミ板　t=2.0mm　H1200×W350　カプセルプリズムHIP	0.420	m2			TJ0200
アルミUバンド φ76.3用	5.000	個			TJ0210
支柱 φ76.3×t3.2×4000　メッキ柱	1.000	本			TJ0220
支柱曲げ加工 φ76.3	1.000	本			TJ0230
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1100　型	1.000	基			TJ0180
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160

注意看板設置工（生田町1丁目）　　単価表(SJ0070)

SP基礎　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
建柱及び看板取付	0.300	人工			TJ0240
支柱廻り常温舗装復旧	1.000	式			TJ0190
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置工（大原町6丁目）　　単価表(SJ0080)

SP鋼管基礎（φ800、1面）　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鏡面　どらいミラー ステンレス　丸型　φ800　同等品以上	1.000	枚			TJ0040
支柱 φ76.3×3.2×4000　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0110
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1300　型　同等品以上	1.000	基			TJ0120
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
支柱廻り常温舗装復旧	1.000	式			TJ0190

道路反射鏡設置工（大原町6丁目）　　単価表(SJ0080)

SP鋼管基礎（φ800、1面）　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置工（幸町3丁目）　　単価表(SJ0090)

SP鋼管基礎（φ600、1面）　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
鏡面　どらいミラー ステンレス　丸型　φ600　同等品以上	1.000	枚			TJ0170
支柱 φ76.3×3.2×3600　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0050
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1100　型	1.000	基			TJ0180
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
支柱廻り常温舗装復旧	1.000	式			TJ0190

道路反射鏡設置工（幸町3丁目）　　単価表(SJ0090)

SP鋼管基礎（φ600、1面）　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガードレール撤去設置工（長瀬町）　　単価表(SJ0110)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
防護柵撤去 C　4E	22.000	m			TJ0250
ガードレール設置工 標準型（土中建込）　塗装品（白色）　C-4E　21m以上100m未満	44.000	m			TJ0260
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガードレール撤去設置工（旭ケ丘4丁目）　　単価表(SJ0120)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
防護柵撤去 C　4E	40.000	m			TJ0250
ガードレール設置工 標準型（土中建込）　塗装品（白色）　C-4E　21m以上100m未満	40.000	m			TJ0260
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガードパイプ設置工（旭ケ丘1丁目）　　単価表(SJ0130)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ガードパイプ設置工 標準型（土中建込）　塗装品（白色） Cp-2E　20m以下	4.000	m			TJ0270
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ガードレール修繕工（幸町4丁目）　　単価表(SJ0140)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
C種ビーム t2.3×350×4330	1.000	本			TJ0280
ブラケット	1.000	個			TJ0290
大ボルト	1.000	個			TJ0300
小ボルト	6.000	個			TJ0310
支柱建起し	1.000	本			TJ0320
レール撤去	4.000	m			TJ0330
レール設置	4.000	m			TJ0340
合　計	1.000	式			

ガードレール修繕工（幸町4丁目）　　単価表(SJ0140)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
単位当り	1.000	式	当り		

ガードパイプ設置工（小名田町東谷）　　単価表(SJ0150)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ガードパイプ設置工 標準型（土中建込）　塗装品（白色） Cp-2E　20m以下	17.000	m			TJ0270
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

道路反射鏡設置工（喜多町6丁目）　　単価表(SJ0160)

SP鋼管基礎（φ600、1面）　鏡面再利用　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
支柱 φ76.3×3.2×3600　下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	1.000	本			TJ0050
多治見市シール	1.000	枚			TJ0060
反射スコッチシール 2枚/1組	1.000	組			TJ0070
SP鋼管基礎 SP-C-G-1100　型	1.000	基			TJ0180
既設撤去工	0.200	人工			TJ0130
撤去跡　埋戻し・転圧工	0.100	人工			TJ0140
分別解体処分費	1.000	式			TJ0150
鋼管基礎打ち込み	1.000	基			TJ0160

道路反射鏡設置工（喜多町6丁目）　　単価表(SJ0160)

SP鋼管基礎（φ600、1面）　鏡面再利用　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
建柱及び鏡面取付	0.300	人工			TJ0100
支柱廻り常温舗装復旧	1.000	式			TJ0190
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

横断防止柵修繕工（脇之島町6丁目）　　単価表(SJ0170)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
支柱 t3.2×φ76.3×1220　コンクリート根固め式	3.000	本			TJ0350
ビーム t2.3×φ42.7×L3000	6.000	本			TJ0360
支柱構成　取付金具	3.000	箇所			TJ0370
コンクリートブロック建込撤去 ビーム式	6.000	m			TJ0380
コンクリートブロック建込設置 ビーム式　100m未満	6.000	m			TJ0390
既設ブラケット切断加工	6.000	箇所			TJ0400
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		