令和8年度
道改第6-34号

舗装整備工事

多治見市　明和町4丁目　地内

数　量　計　算　書

多治見市　建設水道部　道路河川課

舗装工

数量総括表（舗装工）

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘要
舗装版撤去工			式	1	
	アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	191	
	アスファルト舗装版破砕	t=5cm	㎡	793	
	アスファルト殻運搬		㎡	40	792.50 × 0.05
	アスファルト殻処分		t	91	792.50 × 0.05 × 2.3
路盤工			式	1	
	不陸整正	補足材有り M-30 t=3cm	㎡	793	
アスファルト舗装工			式	1	
	表層工	再生密粒度アスコン TOP20 t=5cm	㎡	793	
区画線工			式	1	
	溶融式区画線白実線	W=15cm	m	187	
	溶融式区画線白実線	W=45cm	m	16	
	溶融式区画線白破線	W=15cm	m	84	
	溶融式区画線白破線	W=30cm	m	15	
	溶融式区画線文字・記号	W=15cm	m	33	

数量計算書（舗装工）

１式当り

名称	計算式	単位	数量
舗装版切断	延長調書①より		
アスファルト	L= 191.3	m	190
t=15cm以下			
舗装版破砕	面積計算書①②より		
アスファルト	A＝ 720.5 + 72.0 = 792.5	m^2	793
t=5cm			
不陸整正	面積計算書①②より		
補足材(M-30)	A＝ 720.5 + 72.0 = 792.5	m^2	793
t=3cm			
表層工	面積計算書①②より		
再生密粒度As	A＝ 720.5 + 72.0 = 792.5	m^2	793
TOP20mm t=5cm			
溶融式区画線	延長調書②より		
白実線	L= 187.0	m	187
W=15cm			
溶融式区画線	延長調書②より		
白実線	L= 15.8	m	16
W=45cm			
溶融式区画線	延長調書②より		
白破線	L= 84.0	m	84
W=15cm			
溶融式区画線	延長調書②より		
白破線	L= 15.0	m	15
W=30cm			
溶融式区画線	延長調書②より		
文字・記号	L= 33.0	m	33
W=15cm			

面積計算書①（道路）

測点名			単距離	幅員	平均幅員	面積	摘要
			(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)
NO.	0			3.750			
NO.	1		20.000	3.800	3.775	75.500	
NO.	2		20.000	3.850	3.825	76.500	
NO.	3		20.000	3.900	3.875	77.500	
NO.	4		20.000	3.900	3.900	78.000	
NO.	5		20.000	4.000	3.950	79.000	
NO.	6		20.000	4.000	4.000	80.000	
NO.	7		20.000	4.000	4.000	80.000	
NO.	7	13.500	13.500	4.000	4.000	54.000	
NO.	8		6.500	4.000	4.000	26.000	
NO.	9		20.000	4.000	4.000	80.000	
NO.	9	3.500	3.500	4.000	4.000	14.000	
		延長合計	183.500		面積合計	720.500	

面積計算書②（バス停）

台形

NO.	上底	下底	高さ	面積	摘要
	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)
①	15.00	30.00	3.20	72.00	
	15.000		面積合計	72.000	

舗装版撤去工　　延長調書①

名　称	測点	測点 自	測点 至	数量	摘　要
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下					
		No. 0	No. 0	3.75	
		No. 0	No. 9 ＋ 3.50	183.50	
		No. 9 ＋ 3.50	No. 9 ＋ 3.50	4.00	

区 画 線 工　　延長調書②

名　称	測点	測点 自	測点 至	数量	摘　要
溶融式区画線 白実線 W=15cm	右	No. 0	No. 7 ＋ 13.50	150.5	外側線
		No. 9	No. 9 ＋ 3.50	3.0	外側線
		No. 0 ＋ 8.00	No. 1 ＋ 10.00	22.0	中央線
		No. 8 ＋ 12.00	No. 9 ＋ 3.50	11.5	中央線
			合計	187.0 m	
溶融式区画線 白実線 W=45cm	右	No. 0 ＋ 3.00	No. 0 ＋ 6.00	12.0	横断歩道
		No. 0 ＋ 8.00	No. 0 ＋ 8.00	3.80	停止線
			合計	15.80 m	
溶融式区画線 白破線 W=15cm	右	No. 0	No. 1	14.0	L=0.5m
		No. 1 ＋ 10.00	No. 8 ＋ 12.00	70.0	中央線
			合計	84.0 m	
溶融式区画線 白破線 W=30cm	右	No. 7 ＋ 13.50	No. 9 ＋ 3.50	15.0	L=1.0m
			合計	15.0 m	
溶融式区画線 文字・記号 W=15cm	右	No. 1	No. 3	33.0	予告マーク
			合計	33.0 m	

排水構造物工

数量総括表（排水構造物工）

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘要
側　溝　工			式	1	
	横断暗渠工	T-25 250×1000	m	30	
	PC基礎版	520×100×2000	m	30	
	集水桝工	250×250×550	基	2	
構造物撤去工					
	舗装版切断	t=5cm	m	64	
	舗装版破砕	t=5cm	㎡	31	
	As殻運搬		㎥	2	
	As殻処分		t	4	
	Co取壊し工	有筋	㎥	4	
	Co殻運搬		㎥	4	
	Co殻処分		t	9	
仮舗装復旧工					
	表層工	再生密粒度アスコン TOP20 t=5cm	㎡	44	
	上層路盤工	M-30 t=10cm	㎡	30	
	下層路盤工	RC-40 t=14cm	㎡	30	