

## 数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	側 溝 工				
		PU3-250×250(A)	m	86.3	
		PU3-250×250(B)	m	20.2	
	集水桝設置工				
		500*500*600 T-25 普通目 ボルト固定	箇所	1	
構造物撤去工			式	1	
	排水構造物撤去工		m3	2	
	Co 殻 運 搬		m3	2	
	Co 殻 処 分		t	6	
	舗装版切断	t=15cm以下	m	110	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	53	
	As 殻 運 搬		m3	3	
	As 殻 処 分		t	6	
舗装復旧工			式	1	
	表 層 工	再生密粒As (13) t=5cm	m2	53	
	上 層 路 盤 工	M-30 t=10cm	m2	53	
	下 層 路 盤 工	RC-40 t=15cm	m2	53	

# 数量計算書

名称	計算式	単位	数量
側溝工 PU3-250×250 (A)	L= 86.3 = 86.3	m	86.3
PU3-250×250 (B)	L= 20.2 = 20.2	m	20.2
既設側溝撤去工	L= 106.5 55 kg/m		
Co殻運搬	V= 107 × 55 ÷ 1000 ÷ 2.50 = 2.34	m3	2.0
Co殻処分	V= 107 × 55 ÷ 1000 = 5.9	t	6
舗装版切断 t=15cm以下	L= 106.5 = 106.5	m	110.0
舗装版破碎 t=5cm	A= 106.5 × 0.5 = 53.25	m2	53.0
As殻運搬	V= 53.25 × 0.05 = 2.663	m3	3.0
As殻処分	V= 53.25 × 0.05 × 2.35 = 6.26	t	6.0
表層工 再生密粒As (13) t=5cm	A= 106.5 × 0.5 = 53.25	m2	53
上層路盤工 M-30 t=10cm	A= 106.5 × 0.5 = 53.25	m2	53
下層路盤工 RC-40 t=15cm	A= 106.5 × 0.5 = 53.25	m2	53
集水桝設置工	N= 1 箇所	箇所	1

PU3-250×250(A) 数量表

10m当り

[illegible]

## 数量表

10m当り

[illegible]

## 数量表

10基当り

[illegible]