

数量総括表

名 称	規 格	数量	単位	備考
φ100 (HPPE)				
【材料】				
HPPE 片受直管	φ100×5000		本	
HPPE 直管ブレンシュエンド	φ100×5000		本	
HPPE EFソケット	φ100		個	
HPPE 両受曲管	φ100×90°		個	
	φ100×45°		個	
	φ100×22 1/2°		個	
	φ100×11 1/4°		個	
HPPE 片受曲管	φ100×90°		個	
	φ100×45°		個	
	φ100×22 1/2°		個	
	φ100×11 1/4°		個	
HPPE EFチーズ	φ100×φ50		個	
HPPE EFチーズ	φ100×φ75		個	
HPPE EFチーズ	φ100×φ100		個	
HPPE EFキャップ	φ100		個	
HPPE EF片受フランジ短管	φ100		個	
挿し口レデューサ	φ100×φ75		個	
挿し口レデューサ	φ100×φ50		個	
HPPE EF Sベンド	φ100×300H		個	
	φ100×450H		個	
	φ100×600H		個	
HPPE EF 片受Sベンド	φ100×300H		個	
	φ100×450H		個	
	φ100×600H		個	
挿口付鋳鉄製T字管	φ100×φ75		個	
空気弁	φ75		箇所	
消火栓	φ75	1	箇所	
仕切弁	φ100 PE挿口		個	
メカジョイント	φ100 HPPE		個	
メカジョイント	φ100 HPPE-VP		個	
メカジョイント	φ100 HPPE-DIP		個	
不断水分岐工	DIP φ100×φ75	1	箇所	
			箇所	
管帽 K型	φ75 DIP	1	個	
特殊押輪 K型	φ75 DIP	1	個	
離脱防止	φ100 VP		個	
離脱防止	φ100 DIP		個	
【労務】	総延長		m	
HPPE 据付工	φ100		m	総延長-仕切弁
HPPE 継手工	φ100 融着接合 1口継手		口	
HPPE 継手工	φ100 融着接合 2口継手		口	
HPPE 継手工	φ100 メカニカル		口	
メカニカル継手工	φ75 VP, DIP		口	
既設管撤去工	φ75 DIP	6	m	
HPPE 切断工	φ100		口	
仕切弁設置工	φ100		箇所	
埋設シート工	W=150		m	総延長- (仕+空+消)
エアーバック止水	φ100 VP用		箇所	
エアーバック止水	φ100 DIP用		箇所	
通水試験工	φ100		式	

数量総括表

[illegible]

土工計算書

			新設	撤去							合計
口径			DIP100	DIP75							
掘削幅		m	1.000	0.600							
掘削深		m	0.918	0.990							
土被り		m	0.800	0.800							
管外径		m	0.118	0.090							
基礎砂		m									
総延長		m	2.000	6.000							8.0
布設延長		m	2.000	6.000							8.0
再掘削総延長		m									
本管布設日数		日									
掘削	既設舗装厚	m	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		
埋戻し	仮復旧厚	m	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		
	M-30	m	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100		
	RC-40	m	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150		
	発生土	m	0.400	0.590	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400		
保護砂		m	0.100		0.100	0.100	0.100	0.100	0.100		
舗装版切断	As舗装版 t≤15cm	m	4.000	12.000							16.000
舗装版掘削積込	t≤10cm	m2	2.000	3.600							5.600
舗装版切断	As舗装版 t>15cm	m	0	0	0	0	0	0	0		
舗装版掘削積込	t>10cm	m2	0	0	0	0	0	0	0		
機械掘削積込		m3	1.736	3.384							5.120
埋戻し	管防護砂	m3	0.414	0.286							0.700
下層路盤	RC-40	m2	2.000	3.600							5.600
上層路盤	M-30	m2	2.000	3.600							5.600
	発生土	m3	0.800	2.124							2.924
発生土運搬		m3	0.936	1.260							2.196
As殻運搬		m3	0.100	0.180							0.280
処分費		t	0.235	0.423							0.658
アスファルト舗装工	t=5cm	m2	2.000	3.600							5.600
再掘削延長		m									

のみ記入
 土被りや管種が変わった場合は、CADの断面図をもとに記入
 関数セル。触らない