

参 考 資 料

令和08年度
工水改 第3-10号

多治見市水道事業消火栓改良工事（虎溪山町7）参考資料

多治見市 虎溪山町7丁目地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	工水改第3-10号	事業名	多治見市水道事業			
路河川名		工事名	消火栓改良工事（虎溪山町7） 参考資料			
年 度	令和08年度	施工箇所	多治見市 虎溪山町7丁目地内			
事業概要	消火栓改良工事		設計年月日	令和8年 4月21日		
	消火栓設置工 N=1箇所		施工方法	請負		
	消火栓撤去工 N=1箇所					
			施工期間	令和8年 7月31日限り		
			起工年月日			
			竣工年月日			
			歩掛適用年月	令和8年 4月 1日		
			単価適用年月	令和8年 4月 1日		
	起工理由					

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0001)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	10.240				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.960				
土木一般世話役	10.880				
普通作業員	8.920				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	22.390				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.810				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		