

工事番号	工水改第3-21号	事業名	多治見市水道事業		
路河川名		工事名	配水管布設替工事（市之倉町12他） 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	多治見市 市之倉町12丁目他地内		
事業概要	配水管布設替工事		設計年月日	令和8年 6月 4日	
	HPPEφ100 L=842.3m（空1・消4・仕9）		施工方法	請負	
	HPPEφ75 L=20.4m（仕4）				
	HPPEφ50 L=44.2m		施工期間		
	消火栓設置工 N=1式		起工年月日		
	給水装置切替工 N=84箇所				
	土工 N=1式		竣工年月日	令和9年 1月29日	
	仮設工 N=1式		歩掛適用年月		
			単価適用年月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
管きよ					
	1	式			
管布設工（HPPEΦ100）（市之倉町12）					
	1	式			
HPPE片受直管					
φ100	75	本			TJ4640
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント					
φ100	13	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ100	12	個			ZW10400100
HPPE 両受45° ベント					
φ100	10	個			TJ4920

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HPPE 両受22 1/2° ヘント φ 100	1	個			TJ4880
HPPE 両受チース φ 100× φ 50	1	個			TJ5010
HPPE 両受チース φ 100× φ 75	5	個			TJ5020
HPPE 両受チース φ 100× φ 100	2	個			TJ5030
HPPE フランジ短管 φ 100	1	個			TJ5440
PE挿し口付鋳鉄製T字管 (スリーブ材含) GFフランジ 100×75	2	個			TJ4310
仕切弁設置工 (HPPE φ 100) 両挿	5	箇所			単価表 (SJ0250)
PVジョイント HPPE×VP 100	3	個			TJ3540

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水T字管取付・穿孔工 F受口VP用 φ100×φ100					
	1	箇所			単価表(SJ1220)
離脱防止					
Φ100	3	個			TJ9991
ポリエチレン管据付工					
径100mm	439.900	m			施工歩掛表(DW000505-0005)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	98	箇所			施工歩掛表(DW000510-0006)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	20	箇所			施工歩掛表(DW000510-0007)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表(DW000510-0008)
メカニカル継手工					
径100mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、なし	3	口			施工歩掛表(DW000215-0009)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	22	口			施工歩掛表(DW000760-0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識シート設置工 HPPE					
幅150 アルミ入り	438.300	m			単価表(SJ0310)
管布設工 (HPPEΦ75) (市之倉町12)					
	1	式			
HPPE片受直管					
φ 75	1	本			TJ4630
水道配水用φ 75レチレン管 プレシエント*					
φ 75	3	本			ZW10390075
水道配水用φ 75レチレン管継手 EFソケット					
φ 75	9	個			ZW10400075
HPPE 両受90° ベント*					
φ 75	1	個			TJ4950
仕切弁設置工 (HPPE φ 75)					
両挿	4	箇所			単価表(SJ0280)
PVジョイント					
HPPE×VP 75	5	個			TJ3530

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
離脱防止 Φ75	5	個			TJ9992
ポリエチレン管据付工 径75mm	17.200	m			施工歩掛表(DW000505-0012)
ポリエチレン管継手工 径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	3	箇所			施工歩掛表(DW000510-0013)
ポリエチレン管継手工 径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	9	箇所			施工歩掛表(DW000510-0014)
ポリエチレン管継手工 径75mm、メカニカル継手をする	5	口			施工歩掛表(DW000510-0015)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、なし	5	口			施工歩掛表(DW000215-0016)
ポリエチレン管切断工 径75mm	5	口			施工歩掛表(DW000760-0017)
標識シート設置工 HPPE 幅150 アルミ入り	17.200	m			単価表(SJ0310)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管布設工 (HPPE Φ50) (市之倉町12)					
	1	式			
HPPE片受直管					
φ 50	4	本			TJ4620
水道配水用ボリエチレン管 プレソエント					
φ 50	1	本			ZW10390050
水道配水用ボリエチレン管継手 EFソケット					
φ 50	1	個			ZW10400050
HPPE キャップ					
φ 50	1	個			TJ5070
ボリエチレン管据付工					
径50mm	22.500	m			施工歩掛表(DW000505-0018)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表(DW000510-0019)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0021)
標識シート設置工 HPPE 幅150 アルミ入り	22.500	m			単価表(SJ0310)
管布設工 (HPPEΦ100) (市之倉町13)	1	式			
HPPE片受直管 φ100	70	本			TJ4640
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント φ100	8	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ100	14	個			ZW10400100
HPPE 両受45° ベント φ100	6	個			TJ4920
HPPE 片受22 1/2° ベント φ100	1	個			TJ5290

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HPPE 片受11 1/4° ヘッド φ 100	2	個			TJ5250
HPPE 両受チース φ 100× φ 50	2	個			TJ5010
HPPE 両受チース φ 100× φ 100	2	個			TJ5030
PE挿し口付铸铁製T字管 (スリーブ 材含) GFフランジ 100×75	3	個			TJ4310
空気弁設置工 H=800 φ 75	1	箇所			単価表 (SJ1080)
仕切弁設置工 (HPPE φ 100) 両挿	4	箇所			単価表 (SJ0250)
PVジョイント HPPE×VP 100	3	個			TJ3540
離脱防止 Φ 100	3	個			TJ9991

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径100mm	394.700	m			施工歩掛表(DW000505-0005)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	85	箇所			施工歩掛表(DW000510-0006)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	18	箇所			施工歩掛表(DW000510-0007)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表(DW000510-0008)
メカニカル継手工 径100mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、なし	3	口			施工歩掛表(DW000215-0009)
ポリエチレン管切断工 径100mm	16	口			施工歩掛表(DW000760-0010)
標識シート設置工 HPPE 幅150 7mm入り	392.300	m			単価表(SJ0310)
管布設工(HPPEΦ50)(市之倉町13)	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HPPE片受直管 φ 50	4	本			TJ4620
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント® φ 50	1	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	1	個			ZW10400050
HPPE キャップ® φ 50	2	個			TJ5070
ポリエチレン管据付工 径50mm	21.700	m			施工歩掛表(DW000505-0018)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	6	箇所			施工歩掛表(DW000510-0019)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0020)
ポリエチレン管切断工 径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0021)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識シート設置工 HPPE					
幅150 アルミ入り	21.700	m			単価表(SJ0310)
土工	1	式			
舗装版切断(施工バツケーシ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	1,910	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	570	m2			施工歩掛表(DW010015-0024)
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	560	m3			施工歩掛表(DW010005-0026)
管路埋戻工(機械埋戻)					
クッション用砂	173	m3			施工歩掛表(DW010010-0027)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-40 再生材	575	m2			施工歩掛表(DW010020-0030)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	575	m2			施工歩掛表(DW010020-0032)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	230	m3			施工歩掛表(DW010010-0033)
発生土運搬費					
	330	m3			施工歩掛表(DW010030-0034)
残土処分費					
	330	m3			TJ9999
アスファルト塊運搬費					
	29	m3			施工歩掛表(DW010030-0036)
処分費（多治見市大沢町）					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	67	t			ZC29960004
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	575	m2			施工歩掛表(DW010035-0037)
消火栓設置工					
	1	式			
地下式消火栓設置工 H=800 φ 75					
	4	箇所			単価表(SJ0930)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水装置切替工					
	1	式			
給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部					
	274.500	m			単価表(SJ0670)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土					
	33	m			単価表(SJ0680)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート					
	126.500	m			単価表(SJ0690)
給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト					
	2	m			単価表(SJ0700)
分岐栓バルブ取付穿孔工 (HPPEφ100×φ20)					
	78	箇所			単価表(SJ0510)
分岐栓バルブ取付穿孔工 (HPPEφ50×φ20)					
	6	箇所			単価表(SJ0470)
量水器ボックス設置工φ20 铸铁製					
	66	箇所			単価表(SJ0850)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
量水器ボックス設置工φ20 樹脂製					
	17	箇所			単価表(SJ0840)
量水器ボックス設置工φ20-φ13 樹脂製					
	1	箇所			単価表(SJ0860)
仮設工					
	1	式			
試掘工					
1㎡	13	箇所			単価表(SJ1850)
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
弁篋撤去工					
	11	箇所			単価表(SJ1860)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（積上）					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型				施工歩掛表(DW000805-0001)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0003)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

ねじ式弁篋設置工					施工歩掛表 (DW000865-0004)
A・B形 1号、使用する、設置					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0005)		
径100mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0006)
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0007)
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0008)	
径100mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0009)	
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0010)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0011)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0012)	
径75mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0013)
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0014)
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0015)
径75mm、メカニカル継手をする					1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0016)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0017)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0018)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0019)
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0020)
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0021)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

空気弁設置工				施工歩掛表 (DW000830-0022)	
機械施工、径75mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)
合 計	1. 000	基			
単位当り	1. 000	基	当り		

フランジ継手工					施工歩掛表 (DW000230-0023)
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)					1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0024)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0025)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0025)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0026)	
砂・砂質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0025)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0027)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0028)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0029)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0028)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0029)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0030)		
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	19.050	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0031)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0031)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0032)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0031)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0033)		
流用土			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0025)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0029)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0034)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0035)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0035)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0036)	
				10	10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0035)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0037)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0038)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0040)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0037)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表 (DC043105-0038)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転					施工歩掛表 (KW030100-0039)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0040)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

消火栓設置工			施工歩掛表 (DW000835-0041)		
地下式、単口			1	ヶ所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	ヶ所			
単位当り	1.000	ヶ所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0042)		
径20mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0043)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0025)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0029)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0044)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬費		日			施工歩掛表 (KW030200-0045)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0045)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0046)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0045)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0047)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、 N5、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0038)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0040)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0047)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、 N5、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0048)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00106010100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0049)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0045)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0050)		
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0031)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0051)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め 固め後密度 2150kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	11.825	t			施工歩掛表 (DC043105-0038)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0040)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0051)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N5、締め 固め後密度 2150kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0052)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0053)
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）					施工歩掛表 (DW010230-0054)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0055)
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0056)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）					施工歩掛表 (DW010230-0057)
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0058)		
上層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	19.050	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0031)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0059)
RC-40					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0025)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0029)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仕切弁設置工（HPPE φ100） 両挿					単価表 (SJ0250)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型	1.000	基			施工歩掛表 (DW000805-0001)
ねじ式弁筐設置工 A・B形 1号、使用する、設置	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000865-0004)
HPPE ソフトシール仕切弁（両挿） φ100	1.000	個			TJ5600
仕切弁ボックス 内襯 TB-21 着色・口径表示付	1.000	個			TJ2020
仕切弁筐用ボックス下敷コンクリート 2ツ割り	1.000	個			TJ2050
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

不断水T字管取付・穿孔工 F受口VP用 $\phi 100 \times \phi 100$					単価表 (SJ1220)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水割T字管 ビニール管用 通水部粉体 V型F受口 100×100	1.000	個			TJ0980
不断水割T字型管取付穿孔工 VP、鋳鉄管用 $\phi 100 \times \phi 100$	1.000	箇所			TJ8260
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

標識シート設置工 HPPE					単価表 (SJ0310)
幅150 アルミ入り					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0011)
管理設表示シート アルミ入 幅150	100.000	m			TJ0480
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仕切弁設置工 (HPPE φ75)					単価表 (SJ0280)
両挿					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型	1.000	基			施工歩掛表 (DW000805-0001)
ねじ式弁筐設置工 A・B形 1号、使用する、設置	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000865-0004)
HPPE ソフトシール仕切弁 (両挿) φ75	1.000	個			TJ5590
仕切弁ボックス 内襯 TB-21 着色・口径表示付	1.000	個			TJ2020
仕切弁筐用ボックス下敷コンクリート 2ツ割り	1.000	個			TJ2050
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

空気弁設置工 H=800 φ 75					単価表 (SJ1080)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工 機械施工、径75mm	1.000	基			施工歩掛表 (DW000830-0022)
空気弁ボックス設置工 φ 75 H=800	1.000	箇所			単価表 (SJ1060)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0023)
副弁・ボール式 GF 内外面粉体 φ 75 H=100 75	1.000	個			TJ1980
フランジ短管 H=150 GF 75	1.000	個			TJ0270
GFカスケット1号 100	3.000	個			TJ0210
フランジボルト、ナット焼付防止処理 SUS304 M16×75 4本 75	3.000	組			TJ0340
急速空気弁 FCD内外面粉体7.5K φ 75	1.000	個			TJ8830

空気弁設置工 H=800 φ 75					単価表 (SJ1080)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

空気弁ボックス設置工 φ 75 H=800					単価表 (SJ1060)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
空気弁鉄蓋 (φ 75mm用) 丸形 φ 500mm 着色表示付	1.000	個			TJ2120
空気弁筐用レジンコンクリート枠 (φ 75mm用) 丸形 φ 500× φ 600 H=200 上部	1.000	個			TJ2130
空気弁筐用レジンコンクリート枠 (φ 75mm用) 丸形 φ 600 H=300 下部	1.000	個			TJ2160
空気弁筐用コンクリート底板 (φ 75mm用) 2ツ割り	1.000	個			TJ2180
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

地下式消火栓設置工 H=800 φ 75					単価表 (SJ0930)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式、単口	1.000	ヶ所			施工歩掛表 (DW000835-0041)
消火栓ボックス設置工 省力開放型	1.000	箇所			単価表 (SJ0920)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0023)
副弁・ボール式 GF 内外面粉体 φ75 H=100 75	1.000	個			TJ1980
フランジ短管 H=150 GF 75	1.000	個			TJ0270
GFカスケット1号 100	3.000	個			TJ0210
フランジボルト、ナット焼付防止処理 SUS304 M16×75 4本 75	3.000	組			TJ0340
単口地下式消火栓 FCD内外面粉体 φ75	1.000	個			TJ8870

地下式消火栓設置工 H=800 φ 75					単価表 (SJ0930)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓ボックス設置工					単価表 (SJ0920)
省力開放型					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
消火栓鉄蓋（φ75mm用）省力開放型 丸型 φ500 金具類・調整材料t=5cm含む 着色表示付	1.000	個			TJ2370
消火栓筐用レジンコンクリート枠（φ75mm用） 丸形 φ500×600 H=200 上部	1.000	個			TJ2300
消火栓筐用レジンコンクリート枠（φ75mm用） 丸形 φ600 H=300 下部	1.000	個			TJ2330
消火栓筐用コンクリート底板（φ75mm用） 2ツ割り	1.000	個			TJ2350
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部					単価表(SJ0670)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ20	1.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表(DW000505-0042)
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	0.400	m3			施工歩掛表(DW010005-0026)
舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下	0.600	m2			施工歩掛表(DW010015-0024)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	0.100	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	0.200	m3			施工歩掛表(DW010010-0033)
路盤工 下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-40 再生材	0.600	m2			施工歩掛表(DW010020-0030)
路盤工 上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石M-30	0.600	m2			施工歩掛表(DW010020-0032)

給水管取出し工PPφ20 発生土 道路部					単価表 (SJ0670)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	0.300	m3			施工歩掛表 (DW010030-0044)
アスファルト塊運搬費	0.030	m3			施工歩掛表 (DW010030-0046)
処分費 (多治見市大沢町)					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	0.070	t			ZC29960004
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	2.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
表層工・人力施工 (車道・路肩)					
仕上り厚 5cm、有、プライムコート (車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、砂	0.600	m2			施工歩掛表 (DW010035-0047)
残土処分費	0.300	m3			TJ9999
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土					単価表 (SJ0680)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ20	1.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0042)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	0.300	m ³			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	0.100	m ³			施工歩掛表 (DW010010-0043)
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	0.100	m ³			施工歩掛表 (DW010010-0033)
発生土運搬費	0.100	m ³			施工歩掛表 (DW010030-0044)
残土処分費	0.100	m ³			TJ9999
合 計	1.000	m			

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 土					単価表 (SJ0680)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート					単価表 (SJ0690)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ20	1.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0042)
構造物とりこわし工 [標準] 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	0.060	m3			施工歩掛表 (DC073005-0048)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	0.200	m3			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010010-0043)
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
発生土運搬費	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010030-0044)
無筋コンクリート塊運搬費	0.060	m3			施工歩掛表 (DW010030-0049)

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 コンクリート					単価表 (SJ0690)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費 (多治見市大沢町)					
コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下	0.140	t			ZC29960002
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型舗装版切断(施工パッケージ)	0.060	m3			施工P単価表(CB240010-0002)
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	2.000	m			施工P単価表(CB430510-0001)
残土処分費					
	0.100	m3			TJ9999
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト					単価表(SJ0700)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ20	1.000	m			ZW10610020
ポリエチレン管据付工 径20mm	1.000	m			施工歩掛表(DW000505-0042)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	0.200	m3			施工歩掛表(DW010005-0026)
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	2.000	m			施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下	0.600	m2			施工歩掛表(DW010015-0024)
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	0.030	m3			施工歩掛表(DW010010-0033)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	0.100	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
路盤工 下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	0.600	m2			施工歩掛表(DW010020-0050)

給水管取出し工PPφ20 発生土 H=300 アスファルト					単価表 (SJ0700)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	0.200	m3			施工歩掛表 (DW010030-0044)
アスファルト塊運搬費	0.030	m3			施工歩掛表 (DW010030-0046)
処分費 (多治見市大沢町) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	0.060	t			ZC29960004
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 5cm、有、プライムコート (歩道)、再生密粒度アスコン (13)、砂散布計	0.600	m2			施工歩掛表 (DW010035-0051)
残土処分費	0.200	m3			TJ9999
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

分岐栓サドル取付穿孔工（HPPE φ100×φ20）					単価表 (SJ0510)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、 ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0052)
サドル付分水栓 HPPE用 通水部粉体 ボール式一体型 100×20 サドルシート付	1.000	個			TJ2830
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

分岐栓サドル取付穿孔工（HPPE φ50×φ20）					単価表 (SJ0470)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0053)
サドル付分水栓 HPPE用 通水部粉体 ボール式一体型 50×20 サドルシート付	1.000	個			TJ2770
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器ボックス設置工 φ20 鋳鉄製					単価表 (SJ0850)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	0.030	m3			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	0.020	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 量水器+筐、標準メーター、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0054)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0055)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0056)
量水器ボックス TB-12 土留め板付	1.000	個			TJ2080
伸縮型ボール副栓付止水栓 20	1.000	個			TJ3190
ロングベンドテーパー PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20	1.000	個			TJ7620

量水器ボックス設置工 φ20 鋳鉄製

単価表 (SJ0850)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器ボックス設置工 φ20 樹脂製					単価表 (SJ0840)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	0.030	m3			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	0.020	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
量水器取付工（ねじ込み接合） 量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0054)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0055)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0056)
量水器ボックス FRP製MB-20相当（蓋御影石色、多治見市マーク入り）	1.000	個			TJ2100
伸縮型ボール副栓付止水栓 20	1.000	個			TJ3190
ロングベンドテーパー PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20	1.000	個			TJ7620

量水器ボックス設置工 φ20 樹脂製					単価表 (SJ0840)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器ボックス設置工 φ20-φ13 樹脂製					単価表 (SJ0860)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	0.030	m3			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	0.020	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
量水器取付工（ねじ込み接合） 量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0057)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0055)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0056)
量水器ボックス FRP製MB-20相当（蓋御影石色、多治見市マーク入り）	1.000	個			TJ2100
伸縮型ボール副栓付止水栓 20×13	1.000	個			TJ3210
ロングベンドテーパー PP 分止水栓用 ×60 コア一体型 φ20	1.000	個			TJ7620

量水器ボックス設置工 φ 20-φ 13 樹脂製					単価表 (SJ0860)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

試掘工 1m ²					単価表 (SJ1850)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	4.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	1.000	m ²			施工歩掛表 (DW010015-0024)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	0.950	m ³			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	0.100	m ³			施工歩掛表 (DW010010-0043)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	0.700	m ³			施工歩掛表 (DW010010-0033)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 15 cm、RC-40 再生材	1.000	m ²			施工歩掛表 (DW010020-0058)
発生土運搬費	0.250	m ³			施工歩掛表 (DW010030-0044)
残土処分費	1.000	m ³			TJ9999

試掘工 1m ²			単価表 (SJ1850)		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	0.050	m3			施工歩掛表 (DW010030-0046)
処分費 (多治見市大沢町) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	0.100	t			ZC29960004
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm、有、プライムコート (車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、砂	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010035-0047)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

弁篋撤去工					単価表 (SJ1860)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	4.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0024)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	0.950	m3			施工歩掛表 (DW010005-0026)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	0.250	m3			施工歩掛表 (DW010010-0059)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 40 再生材	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0030)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0032)
発生土運搬費					
	0.750	m3			施工歩掛表 (DW010030-0044)
残土処分費					
	1.000	m3			TJ9999

弁篋撤去工					単価表 (SJ1860)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	0.050	m3			施工歩掛表 (DW010030-0046)
処分費 (多治見市大沢町) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	0.100	t			ZC29960004
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm、有、プライムコート (車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、砂	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010035-0047)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水圧試験工					単価表 (SJ0410)
口径150mm以下					1500 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1,500.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

現場管理費積上分					単価表 (F999600001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水圧試験工 口径150mm以下	906.000	m			単価表 (SJ0410)
合 計	1.000	式			