参　考　資　料

令和０８年度

公下管第 7-2号

重要下水道管路更新事業重要下水道管渠更生工事参考資料

中央幹線

多治見市　前畑町地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。
従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。
なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB240010-0001)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬有り、小型車割増有り、全ての費用　　1.000　m3　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
普通作業員	21.280				
特殊作業員	6.580				
土木一般世話役	5.860				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
生コンクリート（高炉）　18- 8-25BB	63.850				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02　打設工法	3	人力打設
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	26	18-8-25(高炉)
J05　養生工の種類	2	一般養生
J07　現場内小運搬の有無	1	現場内小運搬有り
J09　小型車割増	2	小型車割増有り
J10　費用の内訳	1	全ての費用

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　施工Ｐ単価表(CB240210-0002)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
型わく工	45.310				
普通作業員	32.530				
土木一般世話役	9.880				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　型枠の種類	1	一般型枠
J02　構造物の種類	3	鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)