

修繕設計書		令和8年度		部長	次長	課長	リーダー	グループ	審査	設計	
		事業番号	多保幼修第5号								
事業名	保育園・こども園遊具修繕		履行場所	多治見市元町4-10-2 地内 他6園			河川名・路線名等		線号川		
設計概要	保育園・こども園にある遊具を修繕及び改修するもの		設計年月日	令和8年7月29日		業務種別	測量設計 （その他）				
	【事業概要】		入札の注意	現場説明 別冊仕様書 その他		委託方法	（請負） （その他）				
	1 保育園・こども園遊具修繕及び改修 一式			有・ （無） （有） ・無 （ ）			（ ）				
	詳細は、別紙内訳書及び監督員の指示による。		履行期間	業務着手の日から 日以内		契約締結日 ～ 令和8年12月25日					
			起変更理由								
			特記事項	・園を訪問する日は必ず検温し、37度5分以上熱のある場合は訪問を止めること。							
		・園敷地内に入場の際は、できるだけマスクを着用すること。									

	当初設計額		第一回変更設計額		第二回変更設計額	
修繕価格						
消費税相当額						
総修繕費						

	名 称	仕 様(規格等) ※現況優先 単位:mm	数量	単位	単 価	金 額	摘 要(所在)
	保育園・こども園遊具修繕及び改修等	※ケレンは、3種以上のこと ※遊具等撤去又は移設後は、山砂で埋め戻すこと(要転圧) ※接着剤等の材料はF☆☆☆☆のものを使用すること ※修繕・移設等する遊具は、修繕しても劣化等で危険と判断されるものは、担当者へ必ず通知すること ※遊具等は幼児が使用することを考え修繕で生じた「バリ」等を取り除くこと					
I	【保育園・こども園遊具修繕及び改修等】						
R8	4連ブランコ	ケレン塗装(2種)	1	基			双葉保育園
R8	砂場	コーナーユニット取替 直線2箇所、コーナー部4箇所取替(明和幼稚園で保管してある砂場のコーナーユニットを使用)	6	箇所			小泉保育園
R8	砂場	コーナーユニット取替 直線1箇所取替(明和幼稚園で保管してある砂場のコーナーユニットを使用)	1	箇所			共栄保育園
R8	8人用はん登棒	ボルト処理	26	箇所			北野保育園
R8	3連低鉄棒	ボルト処理	14	箇所			北野保育園
R8	太鼓はしご	ボルト処理	8	箇所			市之倉保育園
R8	パーゴラ	ケレン塗装(3種)	1	式			星ヶ台保育園
R8	コンビネーション	クレモナネット取替(円形) 100mm目 白 Φ16mm Φ600×810	1	枚			旭ヶ丘こども園
R8	モグラ山	土管撤去及びフラットに整地	1	式			旭ヶ丘こども園
(事業価格)小計							
消費税等相当額							
(総事業価格)合計							