

参 考 資 料

令和08年度

下管理委 第2-5号

公共下水道事業管渠維持管理業務委託参考資料

土岐川南地区

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

舗装版切断(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430510-0001)	
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用				1.000	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッター機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	9.800				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.200				
土木一般世話役	10.890				
普通作業員	9.000				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッターブレード ブレード径 45.5cm	22.470				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.880				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430310-0002)	
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用				1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.280				
土木一般世話役	29.510				
運転手(特殊)	27.760				
普通作業員	24.390				
軽油 小型ローリー	6.060				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

床掘り(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210030-0003)		
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3	19.500				
運転手 (特殊)	39.840				
普通作業員	33.520				
軽油 小型ローリー	7.140				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土質	1	土砂		
J02	施工方法	5	上記以外(小規模)		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

埋戻し(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210410-0004)		
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3	8.670				
タンパ及びランマ機械損料 60～80kg	0.560				
普通作業員	49.780				
特殊作業員	19.280				
運転手(特殊)	17.690				
軽油 小型ローリー	3.170				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.850				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J02 土質		1	土砂		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0005)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.230				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.700				
普通作業員	14.120				
土木一般世話役	4.270				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(20)	50.190				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.600				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
J02	1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm		
J03	材料	10	再生密粒度アスコン(20)		
J04	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0006)		
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、9.0km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2t級	19.090				
運転手 (一般)	72.090				
軽油 小型ローリー	8.820				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 殻発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		4	機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無		1	DID区間無し		
J12 運搬距離 DID無		10	9.0km以下		
J16 費用の内訳		1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0007)		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	39.030				
運転手 (一般)	46.180				
軽油 小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02	積込工法区分	1	機械積込		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J04	運搬距離 DID無	4	8.0km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

タンパ締固め(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210450-0008)		
全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg	1.110				
特殊作業員	51.270				
普通作業員	45.930				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	1.690				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0009）		
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R07.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
モータグレーダ機械損料 〔排出ガス対策型（2014年規制）〕 プレート幅3.1m	7.880				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マダム 質量10t	0.980				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	0.960				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手（特殊）	16.980				
普通作業員	6.210				
特殊作業員	5.550				
土木一般世話役	4.510				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石（RC） RC-40	46.320				
軽油 小型ローリー	3.210				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	材料	16	再生砕石 RC-40		
J04	全仕上り厚	100	全仕上り厚 100 mm		
J05	施工区分	1	1層施工		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		