数 量 集 計 表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘要
舗装版撤去工			式	1	
	アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	330	
	アスファルト舗装版撤去	t=5cm	㎡	1,000	
	アスファルト殻運搬		㎥	50	996.10 × 0.05
	アスファルト殻処分		t	117	996.10 × 0.05 × 2.35
アスファルト舗装工			式	1	
	不陸整正	補足材あり M-30 t=3cm	㎡	1,000	
	表層工	再生密粒度アスコン TOP13 t=5cm	㎡	1,000	
区画線工			式	1	
	溶融式区画線白実線	W=15cm	m	290	
	溶融式区画線白破線	W=15cm	m	76	

舗　装　工

1式当り

名称	計算式	単位	数量
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下	延長調書①より L=　328.20	m	330
舗装版撤去 アスファルト t=5cm	面積計算書より A＝　996.10	m^2	1000
不陸整正 補足材あり M-30　t=3cm	面積計算書より A＝　996.10	m^2	1000
表層工 再生密粒度As(13) TOP13mm　t=5cm	面積計算書より A＝　996.10	m^2	1000
溶融式区画線 白実線 W=15cm	延長調書②より L=　291.4	m	290
溶融式区画線 白破線 W=15cm	延長調書②より L＝　76.10	m	76

舗　装　工　　面積計算書

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（ｍ２）	
ANo 0		3.00																
ANo 1	20.00		3.000	60.00													60.00	
		3.00																
ANo 2	20.00		3.000	60.00													60.00	
		3.00																
小計				120.00													120.00	
合計				120.00													120.00	

舗　装　工　　面積計算書

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		(m)	(m)	(m２)	(m)	(m)	(m２)	(m)	(m)	(m２)	(m)	(m)	(m２)	(m)	(m)	(m２)	(m２)	
BNo 0		3.30																
BNo 1	20.00		3.250	65.00													65.00	
		3.20																
BNo 2	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 3	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 4	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 5	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 6	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 7	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 8	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 9	20.00		3.200	64.00													64.00	
		3.20																
BNo 10	20.00		3.250	65.00													65.00	
		3.30																
BNo 11	20.00		3.400	68.00													68.00	
		3.50																
BNo 11	8.60		3.500	30.10													30.10	
+ 8.600		3.50																
小計				740.10													740.10	
合計				860.10													860.10	

舗　装　工　　面積計算書

測点	距離	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	幅員	平均幅員	面　積	合計	摘要
		（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（m）	（m）	（ｍ２）	（ｍ２）	
CNo 0		3.40																
CNo 1	20.00		3.400	68.00													68.00	
		3.40																
CNo 2	20.00		3.400	68.00													68.00	
		3.40																
小計				136.00													136.00	
合計				996.10													996.10	

構造物撤去工　　延長調書①

名　称	測点	測点 自	測点 至	数量	摘　要
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下		ANo. 0	ANo. 0	3.0	
		ANo. 0	ANo. 2	40.0	
		ANo. 2	ANo. 2	3.0	
		BNo. 0	BNo. 0	3.3	
		BNo. 0	BNo. 11 ＋ 8.60	228.6	
		BNo. 11 ＋ 8.60	BNo. 11 ＋ 8.60	3.5	
		CNo. 0	CNo. 0	3.4	
		CNo. 0	CNo. 2	40.0	
		CNo. 2	CNo. 2	3.4	
		合計		328.2 m	

区 画 線 工　　延 長 調 書 ②

名　　称	測点	測点 自	測点 至	数量	摘　要
溶融式区画線 白実線 W=15cm		ANo. 0	ANo. 2	40.0	
		BNo. 0	BNo. 2 ＋ 8.00	50.3	
		BNo. 2 ＋ 18.00	BNo. 7 ＋ 8.00	90.9	
		BNo. 8	BNo. 11 ＋ 8.60	70.2	
		CNo. 0	CNo. 2	40.0	
			合計	291.4 m	
溶融式区画線 白破線 W=15cm		BNo. 2 ＋ 8.00	BNo. 2 ＋ 18.00	65.1	
		BNo. 7 ＋ 8.00	BNo. 8	5.0	
		CNo. 0	CNo. 2	6.0	
			合計	76.1 m	