カルバートクリエイター　数 量 表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
側溝蓋撤去	300用	枚	152.0	
側溝清掃		m	76.0	
廃材運搬	Co有筋	m3	3.0	0.045t/枚×152枚÷2.5=2.74m3
廃材処分	Co有筋	t	7.0	0.045t/枚×152枚=6.84t
カルバートクリエイター	300用 T-25	式	1.0	L=76.0m
舗装工	再生密粒度13 t=5cm	m2	38.0	76m×0.5m=38.0m2