参　考　資　料

令和０８年度

道改第 6-36号

道路改良事業費（単独）側溝整備工事参考資料

市道513406号

多治見市　小泉町4丁目　地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。
従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。
なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-36号	事 業 名	道路改良事業費（単独）
路河川名	市道513406号	工 事 名	側溝整備工事 参考資料
年　　度	令和０８年度	施工箇所	多治見市　小泉町4丁目　地内

事業概要	側溝蓋改修 側溝蓋改修工　L=76.0m W=0.5m	設　計　年　月　日	令和８年１０月２３日
		施　工　方　法	請負
		施　工　期　間	令和９年　２月２２日限り
		起　工　年　月　日	
		竣　工　年　月　日	
		歩 掛 適 用 年 月	令和８年１０月　１日
		単 価 適 用 年 月	令和８年１０月　１日
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良	1	式			
排水構造物工	1	式			
側溝蓋改修工	1	式			
蓋版（ＣＯ製）［標単］ 車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５　、再利用撤去、無・昼間、施工箇所補正無	152	枚			施工歩掛表(DC073720-0001)
側溝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 無蓋、全ての費用	76	m			施工P単価表(CB433510-0001)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB227010-0002)
処分費（多治見市大沢町） 福田道路(株) コンクリート処理場 無筋	7	t			管：T ZC29960002

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
カルバートクリエイター 300mm用　T-25	1	式			単価表(SJ0020)
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用	38	m2			施工P単価表(CB410260-0003)
全工種共通（仮設工）	1	式			
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員Ｂ	2	人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：施工地域補正なし、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：施工地域補正なし、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
合計	1	式			
総合計					

蓋版（ＣＯ製）［標単］　　施工歩掛表(DC073720-0001)

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５　、再利用撤去、無・昼間、施工箇所補正無　　10　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　側溝蓋の種類	3	車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２
J02　蓋版の規格	8	４１２×５００×９５
J03　時間的制約・作業時間帯	01	無・昼間
J04　施工箇所における補正	01	施工箇所補正無
J05　再利用撤去区分	2	再利用撤去

カルバートクリエイター　　単価表(SJ0020)

300mm用　T-25　　1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
カルバートプレート設置工	76.000	m			単価表(SJ0010)
カルバートクリエイター T-25　300用　L=1000mm (380*995*38+2)	73.000	枚			TJ0010
カルバートクリエイター T-25　300用　L=500mm (380*485*38+2)	1.000	枚			TJ0020
カルバートクリエイター点検蓋 T-25　300用　ﾎﾞﾙﾄ固定	7.000	枚			TJ0030
カルバートクリエイター点検蓋枠 T-25　300用　ﾎﾞﾙﾄ固定	7.000	枚			TJ0040
隙間プレート	15.000	枚			TJ0050
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

カルバートプレート設置工　　単価表(SJ0010)

100　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	0.200	人			RW1025
普通作業員	2.600	人			RW1002
合　計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB433510-0001)

無蓋、全ての費用　　1.000　m　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
普通作業員	74.210				
土木一般世話役	25.790				
1 m当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　側溝蓋規格	1	無蓋
J02　費用の内訳	1	全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)			施工Ｐ単価表(CB227010-0002)		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用					1.000 m3 当り
名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級	39.030				
運転手（一般）	46.180				
軽油　小型ローリー	14.790				
1 m3当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　殻発生作業	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02　積込工法区分	1	機械積込
J03　DID区間の有無	1	DID区間無し
J06　運搬距離 DID無	2	3.3km以下
J16　費用の内訳	1	全ての費用

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　施工Ｐ単価表(CB410260-0003)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用　　1.000　m2　当り

名　称・規　格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 (R07.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘　要
振動ローラ機械損料　ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ	0.250				
振動コンパクタ 機械損料　40～60kg	0.140				
その他機械損料　機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.620				
普通作業員	15.500				
土木一般世話役	4.680				
その他労務費　労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)	55.050				
ガソリン　レギュラー80オクタン以上	0.190				
軽油　小型ローリー	0.040				
その他材料費　材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01　平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02　1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03　材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04　瀝青材料種類	5	無し
J05　費用の内訳	1	全ての費用