

参 考 資 料

令和07年度
道改第6-11号

舗装整備工事舗装整備工事参考資料

市道512328線

多治見市 高根町2丁目地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	道改第6-11号	事業名	舗装整備工事		
路河川名	市道512328線	工事名	舗装整備工事 参考資料		
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	多治見市 高根町2丁目地内		
事業概要	舗装工 A=480m2		設 計 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日	
	区画線工 N=1式		施 工 方 法	請負	
	仮設工 N=1式				
			施 工 期 間	令和 7 年 1 0 月 3 1 日限り	
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和 7 年 6 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 7 年 6 月 1 日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装版撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	84	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	480	m2			施工P単価表(CB430310-0002)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	24	m3			施工P単価表(CB227010-0003)
処分費（多治見市大沢町）					管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	56	t			ZC29960004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	480	m2			施工P単価表(CB410010-0004)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度7スロン(13)、プライムコート PK-3、材料費のみ	480	m2			施工P単価表(CB410260-0005)
区画線工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線設置(溶融式) [標準]					
実線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	140	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置(溶融式) [標準]					
破線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	35	m			施工歩掛表(DC072205-0002)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
	7	人・日			
直接工事費計					施工歩掛表(WB010212-0003)
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）〔標準〕			施工歩掛表 (DC072205-0001)		
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 3種1号					[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					[9]
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					[9]
小型ローリー	40.000	リットル			ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0001)		
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額
条 件 名 称					入 力 値	条 件 値
J01	規格・仕様区分				1	実線 幅 15cm
J02	時間的制約・作業時間帯				1	無・昼間
J03	供用区分				1	供用区間
J04	排水性舗装区分				1	通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				1	1.5mm（標準）
J06	塗料区分				1	白
J07	塗料規格				1	溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1	アスファルト舗装

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0002)		
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間		1, 000. 000	m			Q00101011100
路面標示用塗料 3 種 1 号						[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%		570. 000	kg			ZC41030010
プライマー						[9]
区画線用		25. 000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ						[9]
JIS R 3301 1号 粒度0. 106～0. 850mm		25. 000	kg			ZC41320010
軽油						[9]
小型ローリー		44. 000	リットル			ZC19020000
諸雑費						
Σ [9] * 0. 05		1. 000	式			X981036
合 計		1, 000. 000	m			
単位当り		1. 000	m	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0002)		
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額
条 件 名 称					入 力 値	条 件 値
J01	規格・仕様区分				5	破線 幅 15cm
J02	時間的制約・作業時間帯				1	無・昼間
J03	供用区分				1	供用区間
J04	排水性舗装区分				1	通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				1	1.5mm（標準）
J06	塗料区分				1	白
J07	塗料規格				1	溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1	アスファルト舗装

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0003)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	1. 000	人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

舗装版切断(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430510-0001)	
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用				1.000	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	10.490				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.600				
土木一般世話役	10.550				
普通作業員	8.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	23.290				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.830				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0002)		
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.490				
土木一般世話役	28.910				
運転手(特殊)	27.690				
普通作業員	23.890				
軽油 小型ローリー	6.020				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0003)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	44.950				
運転手 (一般)	38.970				
軽油 小型ローリー	16.080				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J10	運搬距離 DID無	4	6.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

不陸整正(施工パッケージ)			施工P単価表(CB410010-0004)		
有り、29mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	8.140				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型(第2次基準値) マカダム10t	6.450				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2次/8~20t	2.090				
運転手(特殊)	31.830				
特殊作業員	9.280				
普通作業員	6.920				
土木一般世話役	1.670				
粒調碎石 M-30	27.830				
軽油 小型ローリー	5.790				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	補足材料の有無	2	有り		
J02	補足材料平均厚さ	9	29mm以上34mm未満		
J03	補足材料	11	粒度調整碎石 M-30		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0005)		
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、材料費のみ			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	81.560				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.060				
軽油 小型ローリー	0.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	平均幅員	4	3.0m超		
J02	1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm		
J03	材料	11	再生密粒度アスコン(13)		
J04	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3		
J05	費用の内訳	3	材料費のみ		