

## 数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	排水工	SD側溝-300×300(B) 両側掘削	m	16.6	
		SD側溝-300×300(B) 片側掘削	m	25.0	
		VUφ300	m	2.1	
	集水桝	500×500×600	基	2	
既設側溝撤去工			式	1	
	構造物とりこわし工		m3	0.5	
	Co 殻 運 搬		m3	0.5	
	Co 殻 処 分		t	1.1	2次製品
	舗装版切断	t=15cm以下	m	5.5	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	2.8	
	As 殻 運 搬		m3	0.1	
	As 殻 処 分		t	0.3	
既設暗渠充填工			式	1	
	コンクリート		m3	0.8	
	型 枠		m3	0.1	
	床 掘 り		m3	1.0	
	埋 戻 し		m3	0.7	
	土 砂 等 運 搬		m3	0.3	

## 数量総括表

[illegible]

# 数量計算書

名称	計算式	単位	数量	備考
排水工				
SD側溝-300×300(B) 両側掘削	16.6	m	16.6	該当数量表参照
SD側溝-300×300(B) 片側掘削	25.0	m	25.0	該当数量表参照
VUφ300	2.1	m	2.1	該当数量表参照
集水桝 500×500×600	2	m	2	該当数量表参照
既設側溝撤去工				
	(参考) PU1 300A m=92kg、PC1 300 m=53kg PU2 250 m=288kg、PC3 250 m=58kg			
構造物とりこわし工	$(5.5 \times (92+53) + 1.0 \times (288+58)) \div 1000 \div 2.45$	m3	0.5	
Co殻運搬		m3	0.5	
Co殻処分	$0.5 \times 2.45$	t	1.1	
舗装版切断 t=15cm以下	5.5	m	5.5	
舗装版破碎 t=5cm	$5.5 \times 0.5$	m2	2.8	
As殻運搬	$5.5 \times 0.05$	m3	0.1	
As殻処分	$5.5 \times 0.05 \times 2.35$	t	0.3	
既設暗渠充填工				
コンクリート	$0.15 \times 0.15 \times \pi \times 11.5$	m3	0.8	
型枠	$0.15 \times 0.15 \times \pi$	m2	0.1	
床掘り	$1.0 \times 1.0 \times 1.0$	m3	1.0	
埋戻し	$1.0 \times 1.0 \times 0.7$	m3	0.7	
土砂等運搬	$1.0 - 0.7$	m3	0.3	
舗装本復旧工				
表層工 再生密粒As(13) t=5cm	$16.6 \times 1.0 + 25.0 \times 0.5 + 5.5 \times 1.0$	m2	34.6	
上層路盤工 M-30 t=10cm		m2	34.6	
下層路盤工 RC-40 t=15cm		m2	34.6	
コンクリート打設 防草コンクリート	$2.1 \times 0.8$	m2	1.7	V=0.09m3

## 数量表

[illegible]

## 数量表

[illegible]

## 数量表

10m当り

[illegible]

## 数量表

10基当り

[illegible]