

令和7年度
多保幼工第11号

小泉保育園駐車場整備工事

多治見市 小泉町2丁目 地内

数 量 計 算 書

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
掘 削 工			式	1	
	掘 削	t=155mm	m ³	82	528 × 0.155 = 81.84
	土 砂 運 搬		m ³	82	528 × 0.155 = 81.84
	発 生 土 処 分		m ³	98	(土量変化率1.2) 81.84 × 1.2 = 98.2
路 盤 工			式	1	
	上 層 路 盤	C-40 t=100mm	m ²	528	
	不 陸 整 正	補足材無し	m ²	528	
フェンス設置工			式	1	
	ネットフェンス丸パイプ型 セハレートタイプ	亜鉛メッキ Z-GS6 3.2 × 56 H=900	m	14	
	ネットフェンス用基礎ブロック	180 × 180 × 450	個	15	
	基礎ブロック設置工	掘削・埋戻し・ 設置含む	個	15	
	金 網 設 置 工	胴縁取付・ 金網張立含む	m	28	
	支柱設置工	建込・充填材の混練・ 打設含む	本	15	
フェンス撤去工			式	1	
	基礎ブロック撤去工		個	9	
	金網撤去工		m	16.3	
	支柱撤去工		本	9	
	構造物とりこわし		m ³	0.13	
	Co殻運搬	無筋	m ³	0.13	
	Co殻処分	無筋	t	0.32	