

工事番号	道改第 6 - 3 7 号	事業名	道路改良事業			
路河川名		工事名	舗装整備工事 仕様書			
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	多治見市旭ヶ丘 7 丁目地内			
事業概要	<舗装整備工事>		設 計 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 5 日		
	舗装工	A=1, 040㎡	施 工 方 法	請負		
	仮設工	N= 一式				
			施 工 期 間			
			起 工 年 月 日			
			竣 工 年 月 日	令和 8 年 3 月 6 日		
			歩 掛 適 用 年 月			
			単 価 適 用 年 月			
	起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度7 スコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	1,040	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全 ての費用	1,040	m2			施工P単価表(CB410010-0002)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	1,040	m2			施工P単価表(CB430310-0003)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	203	m			施工P単価表(CB430510-0004)
穀運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	52	m3			施工P単価表(CB227010-0005)
処分費(多治見市大沢町)					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	122	t			ZC29960004
区画線工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線設置(溶融式) [標準]					
実線 幅 15cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%、アスファルト舗装	404	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置(溶融式) [標準]					
矢印・記号・文字 幅 15cm(換算)、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%、アス	33	m			施工歩掛表(DC072205-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	66	m			施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）〔標準〕 破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	254	m			施工歩掛表(DC072205-0004)
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員B		人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0001)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0002)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0003)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0004)	
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101011100	
路面標示用塗料 3種1号						
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010	
プライマー						
区画線用	25.000	kg			ZC41310010	
ガラスビーズ						
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010	
軽油						
小型ローリー		リットル			ZC19020000	
諸雑費						
	1.000	式			X981036	
合 計	1,000.000	m				
単位当り	1.000	m		当り		