

数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工			式	1	
	排水工	PU3-300×400(A)	m	20.7	
既設側溝撤去工					
	構造物とりこわし工		m3	2.9	
	Co 殻 運 搬		m3	2.9	
	Co 殻 処 分		t	7.0	
	掘 削		m3	4.4	
	埋 戻 し		m3	5.4	
防護柵設置工					
	ガードレール設置工	Gr-C-4E/PY-F4 白色 同等品以上	m	19.0	
	ガードレール撤去工		m	19.0	
舗装版撤去工			式	1	
	舗装版切断	t=15cm以下	m	22.7	
	舗装版破砕	t=5cm	m3	20.7	
	As 殻 運 搬		m3	1.0	
	As 殻 処 分		m3	2.4	

数量総括表

[illegible]

数量計算書

名称	計算式	単位	数量	備考
排水工 PU3-300×400(A)	20.7	m	20.7	該当数量表参照
既設側溝撤去工				
構造物とりこわし工	$21.7 \times (234+90) \div 1000 \div 2.45$	m3	2.9	
Co殻運搬		m3	2.9	
Co殻処分	2.9×2.45	t	7.0	
掘削	$2.7 \times 0.49 + 3.5 \times 0.88$	m3	4.4	
埋戻し	$2.7 \times 0.68 + 3.5 \times 1.01$	m3	5.4	
防護柵設置工				
ガードレール設置工	19.0	m	19.0	
ガードレール撤去工	19.0	m	19.0	
舗装版撤去工				
舗装版切断 t=15cm以下	20.7+2	m	22.7	
舗装版破碎 t=5cm	20.7×1.0	m2	20.7	
As殻運搬	20.7×0.05	m3	1.0	
As殻処分	$20.7 \times 0.05 \times 2.35$	t	2.4	
舗装本復旧工				
表層工 再生密粒As(13) t=5cm	20.7×1.0	m2	20.7	
上層路盤工 M-30 t=10cm		m2	20.7	
下層路盤工 RC-40 t=15cm		m2	20.7	
張りコンクリート工 防草コンクリート	33.5	m2	33.5	

数量表

10m当り

[illegible]