
[illegible]

舗 装 工			1 式 当 り
名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下	延長調書①より L= 72.50	m	73
舗装版撤去 アスファルト t=5cm	面積計算書より A= 290.20	m ²	290
不陸整正 補足材あり M-30 t=3cm	面積計算書より A= 290.20	m ²	290
表層工 再生密粒度As(13) TOP13mm t=5cm	面積計算書より A= 290.20	m ²	290
溶融式区画線 白実線 W=15cm	面積計算書より L= 49.00	m ²	49
溶融式区画線 白破線 W=15cm	延長調書②より L= 21.5	m	22
溶融式区画線 白実線 ゼブラ W=45cm	延長調書②より L= 7.80	m	8
溶融式区画線 白矢印・記号・文字 W=15cm換算	延長調書②より L= 49.00	m	49

構 造 物 撤 去 工

延 長 調 書 ①

名 称	測 点		測 点		数 量	摘 要
			自	至		
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下			A No. 0	A No. 0	6.7	
			A No. 0	A No. 0 + 13.60	13.6	
			A No. 0	A No. 2 + 6.00	46.0	
			A No. 2 + 6.00	B No. 2 + 6.00	6.2	
			合 計		72.5 m	

区 画 線 工					延 長 調 書 ②	
名 称	測 点		測 点		数 量	摘 要
			自	至		
溶融式区画線 白実線 W=15cm		右	ANo. 0	ANo. 2 + 6.00	46.0	
		中	ANo. 2 + 3.00	ANo. 2 + 6.00	3.0	
				合計	49.0	
					m	
溶融式区画線 白破線 W=15cm		中	ANo. 0	ANo. 2 + 3.00	21.5	
				合計	21.5	
					m	
溶融式区画線 白実線 ゼブラ W=45cm		右	ANo. 0	ANo. 0 + 11.00	7.8	
				合計	7.8	
					m	
溶融式区画線 白矢印・記号・文字 w=15cm換算			ANo. 1 + 10.00	ANo. 1 + 10.00	49.0	文字 通学路注意
				合計	49.0	
					m	