

部長	課長	リーダー	グループ	審査	設計者

工事番号	公緑第 2 号	事 業 名	公共用地緑化工事		
路河川名		工 事 名	公共用地緑化工事		
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	多治見市弁天町 3 丁目地内		
事業概要	公共用地緑化工事		設 計 年 月 日	令和7年12月1日	
	土壌改良 (ソメイヨシノ 2 本) ⑮⑰		施 工 方 法	請負	
	リフトアップ (ソメイヨシノ 2 本) ⑳㉔				
	強剪定 (ソメイヨシノ 2 本) ㉗㉞		施 工 期 間	令和8年3月24日	
	移植 (ヤマザクラ 1 本) ㉟		起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
起工理由					

事業費総括表

項目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		
附帯工事費		
測量設計費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

請 負 工 事 費 總 括 表

項 目		金 額	摘 要
本 工 事 費	工 事 価 格		
	消費税相当額		
	請 負 工 事 費		
附 帯 工 事 費	工 事 価 格		
	消費税相当額		
	請 負 工 事 費		
合 計	工 事 価 格		
	消費税相当額		
	請 負 工 事 費		

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					
公共用地緑化工事					
土壌改良工	1	式			
土壌改良工	1	式			
土壌改良工	1	式			
ソメイヨシノ根系再生土壌改良 (C=150cm以上～200cm未満)	2	本			第1号明細書 植生図番号 ⑮⑯
リフトアップ	1	式			Σg
リフトアップ工	1	式			Σg
ソメイヨシノリフトアップ工 (C=150cm以上～180cm未満)	2	本			第2号明細書 植生図番号 ㉑㉒
強剪定・伐採撤去	1	式			Σg

強剪定・伐採撤去					Σg
	1	式			
ソメイヨシノ・アカシア					第3号明細書
	1	式			植生図番号 ㉔㉕
撤去・移植					Σg
	1	式			
撤去・移植工					Σg
	1	式			
ヤマザクラ撤去移植工					第4号明細書
	1	本			植生図番号 ㉖
直接工事費計					
	1	式			1,000円未満切り捨て
間接工事費					
					共通仮設費+現場管理費+一般管理費
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			

純工事費					
	1	式			直接工事費+共通仮設費
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			純工事費+現場管理費
一般管理費等					
	1	式			
一般管理費等（率計算額）					
	1	式			
合計（工事価格）					
	1	式			
消費税相当額					
	1	式			10%
請負工事費					
	1	式			

ソメイヨシノ根系再生土壌改良工					第1号明細表
C=180cm以上～200cm未満					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソメイヨシノ根系再生土壌改良工 C=180cm以上～200cm未満	1	本			第1号代価表
小計					

ソメイヨシノ②③リフトアップ移植工					
第2号明細表					
1 本 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
堀取りリフトアップ工 C120内外～200内外	1	本			第2号代価表
植栽基盤土壌改良工 C120内外～200内外	1	本			第3号代価表
マルチング工 @50	25	m <sup>2</sup>			第4号代価表
フィリヤブラン コンテナ径10.5 3芽立	200	本			第5号代価表
立ち入り防止ロープ柵	10	m			第6号代価表
リフトアップ雑工	1	式			第7号代価表
小計					



強剪定・伐採撤去					第3号明細表
ソメイヨシノ②⑦ ③⑥ アカシア					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソメイヨシノ②⑦伐採撤去処分	1	本			第8号代価表
ソメイヨシノ③⑥強剪定 剪定・伐採・殺菌防水措置・切木処分	1	本			第9号代価表
アカシア伐採処分	1	本			第10号代価表
小計					

ヤマザクラ㊼移植					第4号明細表
					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヤマザクラ㊼移植工	1	本			第11号代価表
ヤマザクラ移植雑工	1	式			第12号代価表
小計					

ソメイヨシノ根系再生土壌改良工					第1号代価表
C=180cm以上～200cm未満					10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グリーンドクター	4	人			樹木医を含む
造園工	30	人			
普通作業員	30	人			
小型バックホウ（クローラ型） （山積0.08m <sup>3</sup> （平積0.1m <sup>3</sup> ））	4	日			
エアースコップ （コンプレッサー共）	4	日			
セラミック炭 （カーボエース50L入り）	200	袋			
樹勢回復材 （バイオビリン液体）	20	リットル			
土壌改良材 バーク堆肥 （樹皮40L 20kg袋）	400	袋			
良質土 （山砂）	20	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

堀取りフトアップ工				第2号代価表	
C=120内外～200内外				2 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グリーンドクター（3A級）	1	人			
グリーンドクター（A級）	1	人			
造園工	1	人			
造園工	1	人			
普通作業員	1	人			
小型バックホウ（クローラ型）損料 （山積0.01m <sup>3</sup> （平積0.008m <sup>3</sup> ））	15	日			
ラフテレーンクレーン損料 油圧伸縮ジブ型・排ガス1 10 t 吊	15	h r			
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	15	h r			
伐根処理費（切り株）	0.3	t			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

植栽基盤土壌改良工					第3号代価表
C=120内外～200内外					2 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
山砂 11トン車 市内 6 m <sup>3</sup> 積	1	車			
グリーンドクター (3 A級)	0.5	人			
グリーンドクター (A級)	0.5	人			
特殊作業員	1	人			
造園工	1.5	人			
普通作業員	1	人			
小型バックホウ (クローラ型) 損料 標準型 山積0.01m <sup>3</sup> (平積0.008m <sup>3</sup> )	7	日			
発芽発根促進剤 オキシベロン500cc	9	本			
土壌改良剤バーク堆肥 樹皮 40L、20kg袋	100	袋			
セラミック炭 (カーボエース50L入り)	10	袋			
土壌改良材 ホワイトロームTC4-25 黒曜石パーライト 50L袋	30	袋			
土壌改良材 D0パイプ 直径150mm 長さ200 c m	8	本			
土壌改良材 D0キャップ	8	個			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

マルチング工					第4号代価表
@ 5 0					100 m <sup>2</sup> 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌改良剤バーク堆肥 (樹皮 40L 20 k g 袋)	250	袋			
造園工	5	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	m <sup>2</sup>	当り		

ファイリヤブラン コンテナ径10.5 3芽立					第5号代価表 100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ファイリヤブラン (コンテナ径10.5 3芽立)	100	本			
地被類植付 コンテナ径12cm以下・H=60cm500鉢未満	100	鉢			市場単価補正
植栽割増費	1	式			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

立ち入り防止ロープ柵					第6号代価表
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
支柱丸太 杉 (長1.2m 末口6.0cm)	11	本			
ロープ	30	m			
造園工	1	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		



リフトアップ雑工				第7号代価表	
ベンチ移設・景石等				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工	1	人			
普通作業員	2	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	式	当り		

ソメイヨシノ㊦伐採撤去処分					
第8号代価表					
10 本 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	1	人			
特殊作業員	5	人			
造園工	5	人			
普通作業員	5	人			
ラフテレーンクレーン損料 油圧伸縮ジブ型・排ガス1 10 t 吊	10	h r			
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル 2 t積級	15	h r			
チェーンソー損料 ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量0.08	5	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

ソメイヨシノ㊦強剪定・枝おろし伐採 剪定・伐採・殺菌防水処置・切木処分					第9号代価表 10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グリーンドクター	5	人			
特殊作業員	10	人			
造園工	10	人			
普通作業員	10	人			
チェーンソー損料 ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量0.08	30	日			
高所作業車損料 トラック架装・伸縮ブーム ・バスケット型 床高17.0m	30	hr			
ラフテレーンクレーン損料 油圧伸縮ジブ型・排ガス1 10 t 吊	30	hr			
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル 2 t積級	30	hr			
トラック損料 クレーン装置付きベストトラック2t積 吊2.9t	30	hr			
殺菌剤 トップジンMペースト 1kg/缶	2	kg			
切枝処理費（太枝）	10	t			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

アカシア伐採処分				第10号代価表	
伐採・切木処分				10 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	3	人			
普通作業員	3	人			
切枝処理費（太枝）	5	日			
チェーンソー損料 ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量0.08	70	hr			
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル 2t積級	50	hr			
ラフテレーンクレーン損料 油圧伸縮ジブ型・排ガス1 10t吊	50	hr			
高所作業車損料 トラック架装・伸縮アーム ・バスケット型 床高17.0m	50	hr			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

ヤマザクラ㊼移植工				第11号対価表	
C=150cm以上～180cm未満				10 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グリーンドクター	5	人			
造園工	20	人			
普通作業員	15	人			
バックホウPC20 (山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ))	10	日			
ラフタークレーン (10 t 吊)	10	日			
セラミック炭 (カーボエース50L入り)	300	袋			
発芽発根促進剤 (オキシベロン500CC)	2	本			
樹勢回復材 (バイオビリン液体)	20	リットル			
土壌改良材 バーク堆肥 (樹皮40L 20kg袋)	300	袋			
良質土 (山砂)	40	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	本	当り		

ヤマザクラ移植雑工					第12号対価表
広場復旧					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
造園工	0.5	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
単位当り	1	式	当り		