

特記仕様書

1 工事番号 多文ス工 第31号

2 工事名 三の倉市民の里浄化槽等解体撤去工事

3 工事場所 多治見市三の倉町猪場37番地 他

4 工事概要

三の倉市民の里において、譲渡における埋設物の撤去のため、本館浄化槽の解体撤去工事を行うもの。また、しいたけ栽培施設浄化槽等の解体撤去工事を行うもの。

《工事種別》

- ・直接仮設工事 … 1 式
- ・本館浄化槽解体工事 … 1 式
- ・しいたけ栽培施設解体工事 … 1 式
- ・しいたけ栽培施設補修工事 … 1 式

5 工期

契約締結日から令和8年6月30日までとする。但し、三の倉市民の里本館及びしいたけ栽培施設の閉館期間内で施工すること。

本館及びしいたけ栽培施設閉館期間：令和8年4月1日～令和8年6月30日

※本館浄化槽解体は令和8年4月6日から6月8日までに完了させること。

6 適用基準

図面及び内訳書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による次に掲げる図書（以下、標準仕様書という。）を適用する。

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」
（最新版）

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」
（最新版）

「建築物解体工事共通仕様書」（最新版）

7 一般事項

1) 設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

- ① 質疑回答書
- ② 特記仕様書
- ③ 図面
- ④ 内訳書
- ⑤ 標準仕様書
- ⑥ 公共規格及びこれに準ずる規格

2) 疑義及び軽微な変更

図面、内訳書等の内容に相違ある場合、明記のない場合又は疑問を生じた場合は、全て監督員と協議し、その指示による。

3) 官公署その他の手続き

本工事の施工に必要な諸届又は諸手続き等は、受注者の責任において行う。

4) 工事実績データの作成及び登録

受注者は、受注時又は変更時に請負代金額500万円以上の工事について工事実績情報シ

システム（CORINS）により受注時及び変更時、竣工時、訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」等を作成し、監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。また、「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と竣工時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

5) 発生材の処理

建設廃棄物の処理は、リサイクルを原則とし「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設副産物適正処理推進要綱」等の規定を遵守し、「産業廃棄物管理票（マニフェスト。建設系廃棄物マニフェストを含む。）」を利用し、適正に行う。なお、三の倉センター及び大畑センターへの廃棄物の持込みは行わない。

6) 建築材料

本工事に使用する機器及び材料は、設計図書に規定する同等以上のものとし、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督員に提出する。設計図書に規定されていない機器及び材料については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するように努める。

7) 施工中の安全確保

受注者は、事故防止等には十分注意し、適当な安全施設を施す。また、施設利用者の安全には十分配慮する。

本館浄化槽解体工事については、安全確保のため、本館施設引込みの電気、水の停止を行い、使用不可とする。施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議する。また、土留め壁が崩壊することの無い様、適正に管理すること。

8) 環境保全

受注者は、アイドリングストップの励行、低公害・低燃費車の使用や輸送体系の効率化により、自動車排ガスの低減に努める。建設機械は、低騒音型及び低振動型の建設機械を使用する。

また、受注者は、業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するように努めること。

9) 動力用水費

本工事の施工に関し使用する電力、水等の動力用水費は、受注者の負担とする。なお、市の電力及び水を使用する場合は、使用場所、使用時間及び使用料の支払い方法等について施設管理者と打合せの上、施設管理者の承諾を受けてから使用する。

10) 工事計画

受注者は、監督員及び施設管理者と十分協議し、工事計画を作成する。また、騒音の発生及び大型車両による資材の搬入等、危険を伴う恐れのある作業については、施設管理者と十分協議して実施する。

浄化槽仮設電源工事については、本館引込み電気の停止により施設浄化槽の稼働が維持できなくなるため、別の場所から電源を引込み、稼働を維持するため行う。また、施設管理者と協議し本館引込み電気の復旧を確認した後に撤去工事を行うこと。

11) 妨害又は不当要求に対する通報義務

受注者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

また、受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

12) 注意事項

受注者は、監督員と緊密な連絡を図り、十分な打ち合わせを行って工事を施工するもの。また、工事中に既存の構築物、道路、車等に損傷を与えた場合は、直ちに受注者の負担により復旧する。

以上