

工事番号	道改第 6 － 4 5 号	事業名	道路改良事業			
路河川名		工事名	舗装整備工事 仕様書			
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	多治見市 大針町地内			
事業概要	<舗装整備工事>		設 計 年 月 日	令和 8 年 1 月 9 日		
	舗装工 A=430㎡		施 工 方 法	請負		
	仮設工 N= 一式					
			施 工 期 間			
			起 工 年 月 日			
			竣 工 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日		
			歩 掛 適 用 年 月			
			単 価 適 用 年 月			
	起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	430	m2			施工P単価表(CB410261-0001)
不陸整正工					
	430	m2			単価表(SJ0010)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	430	m2			施工P単価表(CB430310-0003)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	3	m			施工P単価表(CB430510-0004)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	13	m3			施工P単価表(CB227010-0005)
処分費 (多治見市大沢町)					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	28	t			ZC29960004
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

不陸整正工					単価表 (SJ0010)
					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 30 mm、1層施工、再生碎石 RC-40、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表 (CB410041-0002)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		