

参 考 資 料

令和 0 7 年度
道改第 6-46号

道路改良事業舗装整備工事参考資料

市道 413208 線

多治見市 喜多町他地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0001)		
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシャー賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	0.880				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t	0.140				
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/マカダム 質量10t 締固め幅2.1m	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.660				
運転手（特殊）	2.060				
特殊作業員	2.030				
土木一般世話役	0.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン（20）	80.700				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.170				
軽油 小型ローリー	0.490				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 平均幅員		4	3.0m超		
J02 1層当り平均仕上り厚		50	1層当り平均仕上り厚 50 mm		
J03 材料		10	再生密粒度アスコン(20)		
J04 瀝青材料種類		2	プライムコート PK-3		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

不陸整正(施工パッケージ)			施工P単価表(CB410010-0002)		
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(2014年規制)] プレート幅3.1m	13.600				
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/マカダム 質量10t	1.700				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量 13～14t	1.680				
運転手 (特殊)	27.800				
普通作業員	11.450				
特殊作業員	8.930				
土木一般世話役	8.380				
粒調碎石 M-30	21.300				
軽油 小型ローリー	5.160				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	補足材料の有無	2	有り		
J02	補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満		
J03	補足材料	11	粒度調整碎石 M-30		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0003)		
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.850				
土木一般世話役	29.540				
運転手(特殊)	27.520				
普通作業員	24.180				
軽油 小型ローリー	5.910				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0004)		
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、5.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2t級	20.250				
運転手 (一般)	71.030				
軽油 小型ローリー	8.720				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J12	運搬距離 DID無	8	5.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430510-0005)	
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用				1.000	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R06.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッター機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	10.240				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.960				
土木一般世話役	10.880				
普通作業員	8.920				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッターブレード ブレード径 45.5cm	22.390				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.810				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		