

[数量総括表]

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	路線 延長 (m)	調査延長 (m)		管種	摘要
				経過 年数		T Vカメラ	大口径 T Vカメラ		
喜多地区	7212	250	S63	37年	44.53	44.53		VU：下水道用塩化ビニール	
	7213	250	S63	37年	44.59	44.59		VU：下水道用塩化ビニール	
	7214	250	S63	37年	43.90	43.90		VU：下水道用塩化ビニール	
	7215	250	S63	37年	44.04	44.04		TP：陶管	
	7216	250	S63	37年	43.55	43.55		TP：陶管	
	7847	250	S61	39年	69.21	69.21		TP：陶管	
	7878	250	S62	38年	46.33	46.33		TP：陶管	
	7879	250	S61	39年	89.94	89.94		TP：陶管	
	7907	250	S62	38年	43.79	43.79		TP：陶管	
池田第一地区	7982	1500	S54	46年	152.80		152.80	ICP：鉄筋コンクリート	
	7995	1500	S54	46年	36.90		36.90	ICP：鉄筋コンクリート	
	7996	1500	S54	46年	70.20		70.20	ICP：鉄筋コンクリート	
	7997	250	S56	44年	37.44	37.44		TP：陶管	
	7998	250	S56	44年	34.89	34.89		TP：陶管	
	7999	250	S56	44年	28.62	28.62		TP：陶管	
	8000	250	S56	44年	13.31	13.31		TP：陶管	
	8002	1500	S54	46年	93.00		93.00	ICP：鉄筋コンクリート	
	8014	1500	S54	46年	62.00		62.00	ICP：鉄筋コンクリート	
	8015	1500	S54	46年	112.00		112.00	ICP：鉄筋コンクリート	
	8016	1500	S55	45年	131.40		131.40	ICP：鉄筋コンクリート	
	8023	450	S59	41年	6.14	6.14		HP：ヒューム管	
	8024	450	S59	41年	34.85	34.85		HP：ヒューム管	
	8025	450	S59	41年	53.75	53.75		HP：ヒューム管	
	8031	250	S56	44年	45.11	45.11		TP：陶管	
	8032	250	S56	44年	6.35	6.35		VU：下水道用塩化ビニール	
	8033	250	S56	44年	26.56	26.56		TP：陶管	
	8034	250	S56	44年	34.96	34.96		TP：陶管	
	8389	400	S60	40年	43.61	43.61		HP：ヒューム管	
	8425	400	S60	40年	56.77	56.77		HP：ヒューム管	
	8426	400	S60	40年	41.92	41.92		HP：ヒューム管	
	8442	300	S60	40年	27.03	27.03		TP：陶管	
	8443	300	S60	40年	15.90	15.90		TP：陶管	
	8444	300	S60	40年	24.12	24.12		TP：陶管	
	8445	300	S60	40年	21.67	21.67		TP：陶管	
池田第一地区	8477	250	S60	40年	23.05	23.05		HP：ヒューム管	
	10453	300	S60	40年	23.64	23.64		TP：陶管	
	10454	300	S60	40年	26.06	26.06		TP：陶管	
	10460	300	S60	40年	13.02	13.02		TP：陶管	
	10463	300	S60	40年	36.07	36.07		TP：陶管	
	10465	300	S60	40年	29.02	29.02		TP：陶管	
	10468	300	S60	40年	22.74	22.74		TP：陶管	
	10470	300	S60	40年	39.24	39.24		TP：陶管	
	10522	350	S55	45年	41.84	41.84		HP：ヒューム管	
	10523	350	S55	45年	42.81	42.81		HP：ヒューム管	
	10527	450	S59	41年	52.14	52.14		HP：ヒューム管	
	10577	400	S60	40年	56.58	56.58		HP：ヒューム管	
	10578	400	S60	40年	25.06	25.06		HP：ヒューム管	
	10580	400	S60	40年	50.11	50.11		HP：ヒューム管	

[数量総括表]

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	路線 延長 (m)	調査延長 (m)		管種	摘要
				経過 年数		T Vカメラ	大口徑 T Vカメラ		
池田第一地区	10581	400	S60	40年	55.90	55.90		HP：ヒューム管	
	10585	450	S59	41年	46.65	46.65		HP：ヒューム管	
	10587	450	S59	41年	4.49	4.49		HP：ヒューム管	
	10666	250	S56	44年	36.27	36.27		TP：陶管	
	10667	250	S56	44年	33.47	33.47		TP：陶管	
	10681	350	S55	45年	6.35	6.35		HP：ヒューム管	
	10682	350	S55	45年	50.71	50.71		HP：ヒューム管	
	10683	250	S56	44年	28.09	28.09		TP：陶管	
	10685	250	S57	43年	46.57	46.57		TP：陶管	
	10686	350	S55	45年	42.09	42.09		HP：ヒューム管	
	48159	1500	H13	24年	34.75		34.75	ICP：鉄筋コンクリート	
	48160	1500	H07	30年	9.76		9.76	ICP：鉄筋コンクリート	
坂上地区	1724	800	S54	46年	37.21		37.21	HP：ヒューム管	
	1725	900	S53	47年	10.59		10.59	HP：ヒューム管	
	1741	250	S53	47年	4.01	4.01		TP：陶管	
	1742	250	S53	47年	5.80	5.80		TP：陶管	
	1743	250	S53	47年	35.50	35.50		TP：陶管	
	1787	450	S54	46年	6.05	6.05		HP：ヒューム管	
	1788	400	S53	47年	17.46	17.46		HP：ヒューム管	
計					2,674.28	1,923.67	750.61		