

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 7-2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 22,102,300 円
(当 初 契 約 金 額) (19,250,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月12日 ～ 令和6年3月29日
(当 初 工 期) (令和5年9月12日 ～ 令和6年2月5日)
- 9 概 要
管渠埋設工
マンホール工 組立0号マンホール N=1箇所
取付管及びます工 Φ150 N=62箇所
Φ125 N=37箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・道路管理者との協議の結果、今回工事の舗装本復旧の切断ラインから1m以内に隣接する舗装打ち継ぎ目(切断跡)がある場合は、一体で本復旧するよう指示があったため、舗装の施工面積について増工するもの。(増額)

・圧送管(DIPφ150)を自然流下管へ切り替える箇所(M504)について、施工前調査の結果、圧送管の埋設位置が設計と差異があることが確認されたため、切り替えの接続に関わる施工数量を減工するもの。(減額)

・路線番号34-1、34-2について、上水が次年度以降に全面本復旧することが判明したため、舗装の本復旧を減工するもの。(減額)

・取付管切替接続箇所(R44、R49-1)について、本管(HPφ200)が破損していることが確認されたため、本管の部分的補修を増工するもの。(増額)

・道路管理者との協議の結果、圧送管を自然流下管へ切り替えることにより不要となった圧送管(市道部)について、流動化処理土による充填処理を増工するもの。(増額)

上記の理由により増額変更するもの。