

浸水対策実行計画への追加について

多治見市浸水対策(案)

No.	施策名称	事業主体
13-13	超過降雨対策としての雨水調整池の建設	国土交通省庄内川河川事務所 多治見市下水道課

(施策概要)

(1)目的

平和町の床下浸水対策やゲリラ豪雨などの超過降雨に対して、平和町下流部に集まってくる雨水を一時的に貯留して、国の排水ポンプ車や市の可搬式ポンプにより内水排除を行うための調整池を建設する。

平和町の水防拠点と位置付け付近一帯の整備をする。

(2)位置

平和町8丁目 地内

(3)施設規模

名称 平和町雨水調整池

敷地面積 約500㎡

調整容量 約1,000㎡(予定)

(500㎡×2m)

調整池用地の位置



H24	H25	H26	H27	H28	H29
-	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
		用地取得 概略検討	基本設計	詳細設計	建設工事

(留意点)

- ・平成26年度に用地取得
- ・脇之島川改修完了までは、主要地方道名古屋多治見線の仮設道路となる。
- ・主要地方道名古屋多治見線完成後に建設予定。
- ・平成26年度にポンプ場実施設計に合わせて概略検討。

多治見市浸水対策(案)

No.	施策名称	事業主体
軽-17	土岐川緊急アクセス橋新設事業	国土交通省庄内川河川事務所 岐阜県多治見土木事務所河川砂防課 多治見市道路河川課

(施策概要)

(1)目的

水害時における県立多治見病院への緊急アクセス道路の確保と、前畑町4・5丁目の住民の安全な避難経路を確保するため。

(2)位置

・前畑町3・4丁目地内
緊急アクセス橋の新設(土岐川、大原川)

(整備計画)

H24	H25	H26	H27	H28	H29
-	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	アクセス橋の 必要性を検討	関連機関の 役割検討	地元説明 用地買収	下部工	上部工



(留意点)
隣接道路の取り回し
近隣住民との調整
用地買収